

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách,
České Budějovice – etapa I.“

číslo smlouvy objednatele: 2022000290
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/22/04
číslo veřejné zakázky: 21180




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG, a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ
Vít Endl, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 22. 3. 2022. Dodatek č. 1 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k této smlouvě byl mezi



smluvními stranami uzavřen dne 22. 9. 2022. Smlouva o dílo č. 2022000290, ve znění dodatku č. 1 a 2, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě okolností zjištěných až v průběhu provádění díla dochází ke změnám oproti projektové dokumentaci (změna rozsahu DIO, odstranění nalezených betonových desek a betonového kolektoru plynu v podloží budoucí okružní křižovatky a doplnění SSZ o nasvětlení přechodů).
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jimž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

- Nabídková cena díla činí 44 371 374,86 Kč bez DPH.*
 - Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle nabídkového rozpočtu - soupisu prací č.1 a 2, který je přílohou dodatku č. 1) činí 44 617 916,74 Kč bez DPH.*
 - Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 2A a 2B, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 45 053 069,39 Kč bez DPH.*
 - Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 3 (tzn. dle změnových listů č. 3A,3B,4,5A a 5B které jsou přílohou dodatku č. 3) činí 46 717 077,50 Kč bez DPH.*
 - K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

8.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	44 371 374,86 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	246 541,88 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	435 152,65 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	1 664 008,11 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (navýšení původní ceny)	2 101 597,83 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 437 589,72 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. I – změnové listy č. 3A,3B,4,5A a 5B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 06. 02. 2023, č. 155/2023

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=5,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.02.17 09:50:39
+01'00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

Václav
Beran

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.02.17 09:58:22
+01'00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 3a

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 02,199

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

SO 199 - přípočty DIO

SO 02 - vícenáklady na odstávku vody

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

644 659,08 Kč

DPH

21%

135 378,41 Kč

celkem s DPH

780 037,49 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Kaučková
Kč 608
(234)

Za projektanta:

ZESA s.r.o.
projekční kancelář
dopravní stavby (2)
14/2, 370 01 Č. Budějovice
92 DIČ CZ48202582

Za TDI :

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC**
inv.
oddělení přípr.

Přílohy:

rozpočet, rozbor položky

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		<i>Objekty pozemních komunikací</i>				
1.1.		<i>SO 199 Dopravně inženýrská opatření</i>				
1.1.1.		<i>Požadavky objednatele</i>				
1.1.1..1.	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	611 777,00	611 777,00
1.1.1.	Celkem	<i>Požadavky objednatele</i>				611 777,00
1.1.	Celkem	<i>SO 199 Dopravně inženýrská opatření</i>				611 777,00
1.	Celkem	<i>Objekty pozemních komunikací</i>				611 777,00
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				611 777,00



YDI -



Objekt : Dopravné inženýrské opatření - 2.etapa (20.6.2022 - 31.10.2022)

Poř.č.	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
1	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks A 10 - 5 ks E 7b - 4 ks C 4b - 2 ks	ks	21,00	46,00	966
2	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - demontáž A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks A 10 - 5 ks E 7b - 4 ks C 4b - 2 ks	ks	21,00	46	966
3	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - nájemné 21 ks x 134 dnů = 2814	ks/den	2 814,00	17,25	48541,5
4	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks IP 16b - 1 ks	ks	3,00	80,5	241,5
5	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - demontáž A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks IP 16b - 1 ks	ks	3,00	80,5	241,5
6	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - nájemné 3 ks x 134 dnů = 402	ks/den	402,00	23	9248
7	Směrovačí desky Z 4 ,fol.ř.1 - montáž	ks	57,00	46	2622
8	Směrovačí desky Z 4 ,fol.ř.1 - demontáž	ks	57,00	46	2622
9	Směrovačí desky Z 4 ,fol.ř.1 - nájemné 57 ks x 134 dnů = 7638	ks/den	7 638,00	17,25	131755,5
10	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - montáž s přesunem	ks	1,00	128,5	128,5
11	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - demontáž	ks	1,00	138	138
12	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - nájemné 1 ks x 134 dnů = 134	ks/den	134,00	63,25	8475,5
13	Dopravní zábrany Z 2 - montáž	ks	2,00	138	276
14	Dopravní zábrany Z 2 - demontáž	ks	2,00	138	276
15	Dopravní zábrany Z 2 - nájemné 2 ks x 35 dnů = 70	ks/den	70,00	23	1610
16	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - montáž	sada	1,00	575	575
17	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - demontáž	sada	1,00	575	575
18	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - nájemné	ks/den	134,00	552	73988

283 222,00

Objekt : Dopravně inženýrské opatření - 3.etapa (1.11.2022 - 22.3.2023)

Poř.č.	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Čekem
1	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	53,00	46,00	2 438,00
	A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks B 24a - 1 ks C 2b - 1 ka A 10 - 4 ks IS 11b - 14 ks				
	B 1 - 2 ks IP 10a - 2 ks IP 10b - 3 ks E 3a - 5 ks E 13 - 3 ks E 7b - 8 ks				
2	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	53,00	46,00	2 438,00
	A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks B 24a - 1 ks C 2b - 1 ka A 10 - 4 ks IS 11b - 14 ks				
	B 1 - 2 ks IP 10a - 2 ks IP 10b - 3 ks E 3a - 5 ks E 13 - 3 ks E 7b - 8 ks				
3	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - nájemné	ka/den	8 248,00	17,25	107 778,00
	44 ks x 142 dnů = 6248				
4	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	13,00	80,50	1 046,50
	IP 22 - 8 ks IS 11a - 2 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 3 ks				
5	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	13,00	80,50	1 046,50
	IP 22 - 8 ks IS 11a - 2 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 3 ks				
6	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - nájemné	ka/den	1 846,00	23,00	42 458,00
	13 ks x 142 dnů = 1846				
7	Směrovací desky Z 4 ,fol.ř.1 - montáž	ks	35,00	46,00	1 610,00
8	Směrovací desky Z 4 ,fol.ř.1 - demontáž	ks	35,00	46,00	1 610,00
9	Směrovací desky Z 4 ,fol.ř.1 - nájemné	ka/den	4 970,00	17,25	85 732,50
	35 ks x 142 dnů = 4970				
10	Dopravní zábrany Z 2 - montáž	ks	3,00	126,50	379,50
11	Dopravní zábrany Z 2 - demontáž	ks	3,00	136,00	414,00
12	Dopravní zábrany Z 2 - nájemné	ka/den	426,00	23,00	9 798,00
	3 ks x 142 dnů = 426				
13	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - montáž s přesunem	ks	2,00	138,00	276,00
14	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - demontáž	ks	2,00	138,00	276,00
15	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - nájemné	ks/den	284,00	63,25	17 983,00
	2 ks x 142 dnů = 284				
16	Mobilní semaforová souprava (sada 2 ks) - montáž	sada	1,00	517,50	517,50
17	Mobilní semaforová souprava (sada 2 ks) - demontáž	sada	1,00	517,50	517,50
18	Mobilní semaforová souprava (sada 2 ks) - nájemné	ka/den	142,00	368,00	52 256,00
	1 x 142 dnů = 142				

328 555,00


Název projektu: 841-HAKS - OK Branšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací




Objednatel: Statutární město Česká Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/práce	Podrobný popis	MJ	Množství	JC KčZK	CC KčZK
1.		Požadavky objednatel					
1.1.		Požadavky objednatel					
1.1.8	027302	POMOČ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	<p>Dle skutečnosti - DN 600: 818 + 636 = 1254 m³ DN 300: 128 + 3 = 131 m³ Plně odstávky stávajících vodovodních řadů 1. odstávka - pro potrubí DN 600 Vypuštění úseku potrubí DN 600 v celkové délce 1500 m zajistí společnost ČEVAK a.s. Po montáži potrubí bude proveden 3 x proplach celého vypuštěného úseku a provedena dezinfekce (5 x manipulace s vodou) Náklady na vodné a stočné Objem vody ve vypuštěném úseku činí 425 m³ 2. odstávka - pro potrubí DN 300 Vypuštění úseku potrubí DN 300 v celkové délce 550 m zajistí společnost ČEVAK a.s. Po montáži potrubí bude proveden 3 x proplach celého vypuštěného úseku a provedena dezinfekce (5 x manipulace s vodou) Náklady na vodné a stočné Objem vody ve vypuštěném úseku činí 99 m³ zahrnuje veškeré náklady spojené s obnovením předchozích zařízení</p>	KPL	1,000	32 882,08	32 882,08
1.1.	Celkem	Požadavky objednatel					32 882,08
1.	Celkem	Požadavky objednatel					32 882,08
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa					32 882,08



TD/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 3b

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 199

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

SO 199 - odpočet DIO

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-302 717,43 Kč

DPH

21%

-63 570,66 Kč

celkem s DPH

-366 288,09 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
Kačírkova 91
370 00 České Budějovice
(334)

Za projektanta:

ZESA s.r.o.

kancelář
stavby (2)
Č. Budějovice

Za TDI :

4.

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC**

oddělení p

Přílohy:

rozpočet, rozbor položky


Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		<i>Objekty pozemních komunikací</i>				
1.1.		<i>SO 199 Dopravně inženýrská opatření</i>				
1.1.1.		<i>Požadavky objednatele</i>				
1.1.1..1.	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	-1,000	302 717,43	-302 717,43
1.1.1.	Celkem	Požadavky objednatele				-302 717,43
1.1.	Celkem	SO 199 Dopravně inženýrská opatření				-302 717,43
1.	Celkem	Objekty pozemních komunikací				-302 717,43
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				-302 717,43



TDI -




SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul.Na Sádkách Č.Budějovice

Objekt : Dopravně inženýrské opatření - 1.etapa (16.5.2022 - 19.6.2022)

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
1	2710	Pomocné práce zřiz.nebo zajišť.objížďky a přístupové cesty				
		Zpracování DIO ,projednání	kpl	1,00	3 964,93	3 964,93
2	914121	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	31,00	40,00	1 240,00
		A 15 - 4 ks B 20a - 4 ks B 24a - 1 ks C 2c - 1 ka C 2b - 1 ks C 4a - 1 ks				
		B 1 - 2 ks IP 10a - 1 ks IP 10b - 2 ks E 9 - 3 ks E 3a - 3 ks E 13 - 5 ks				
		IS 11b - 23 ks E 7b - 7 ks				
3	914123	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	31,00	40,00	1 240,00
		A 15 - 4 ks B 20a - 4 ks B 24a - 1 ks C 2c - 1 ka C 2b - 1 ks C 4a - 1 ks				
		B 1 - 3 ks IP 10a - 1 ks IP 10b - 2 ks E 9 - 3 ks E 3a - 3 ks E 13 - 6 ks				
		IS 11b - 23 ks E 7b - 7 ks				
4	914129	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - nájemné	ks/den	1 085,00	15,00	16 275,00
		58 ks x 35 dnů = 2030				
5	914422	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	4,00	70,00	280,00
		IP 22 - 10 ks A 15 + E 3a (zvýraz.) - 1 ks IS 11a - 3 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks				
		IP 18b - 1 ks				
6	914423	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	4,00	70,00	280,00
		IP 22 - 10 ks A 15 + E 3a (zvýraz.) - 1 ks IS 11a - 3 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks				
		IP 18b - 1 ks				
7	914429	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - nájemné	ks/den	140,00	20,00	2 800,00
		17 ks x 35 dnů = 595				
8	916352	Směrovací desky Z 4 ,fol.tř.1 - montáž	ks	15,00	40,00	600,00
9	916353	Směrovací desky Z 4 ,fol.tř.1 - demontáž	ks	15,00	40,00	600,00
10	916359	Směrovací desky Z 4 ,fol.tř.1 - nájemné	ks/den	525,00	15,00	7 875,00
		15 ks x 35 dnů = 525				
11	916122	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - montáž s přesunem	ks	2,00	120,00	240,00
12	916123	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - demontáž	ks	2,00	120,00	240,00
13	916129	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - nájemné	ksden	70,00	55,00	3 850,00
		2 ks x 35 dnů = 70				

14	916312	Dopravní zábrany Z 2 - montáž	ks	2,00	120,00	240,00
15	916313	Dopravní zábrany Z 2 - demontáž	ks	2,00	120,00	240,00
16	916319	Dopravní zábrany Z 2 - nájemné	ks/den	70,00	20,00	1 400,00
		2 ks x 35 dnů = 70				
		Celkem				41 364,93



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách Č. Budějovice

Objekt : Dopravně inženýrské opatření - 2. etapa (20.6.2022 - 31.10.2022)

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
1	914121	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks A 10 - 5 ks E 7b - 4 ks C 4b - 2 ks	ks	15,00	46,00	690,00
2	914123	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - demontáž A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks A 10 - 5 ks E 7b - 4 ks C 4b - 3 ks	ks	16,00	46,00	736,00
3	914129	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - nájemné 2 ks x 134 dnů = 268	ks/den	268,00	17,25	4 623,00
4	914422	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks IP 18b - 1 ks	ks	9,00	80,50	724,50
5	914423	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - demontáž A 15 + B 20a (zvýraz.) - 2 ks IP 18b - 1 ks	ks	9,00	80,50	724,50
6	914429	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - nájemné 3 ks x 134 dnů = 402	ks/den	268,00	23,00	6 164,00
7	916352	Směrovací desky Z 4 , fol. tř. 1 - montáž	ks	20,00	46,00	920,00
8	916353	Směrovací desky Z 4 , fol. tř. 1 - demontáž	ks	20,00	46,00	920,00
9	916132	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - montáž s přesunem	ks	1,00	126,50	126,50
10	916133	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - demontáž	ks	1,00	138,00	138,00
11	916139	Dopravní světlo výstražné ,souprava 3 ks - nájemné 1 ks x 134 dnů = 134	ksden	134,00	63,25	8 475,50
12	916312	Dopravní zábrany Z 2 - montáž	ks	2,00	138,00	276,00
13	916313	Dopravní zábrany Z 2 - demontáž	ks	2,00	138,00	276,00
14	916319	Dopravní zábrany Z 2 - nájemné 2 ks x 35 dnů = 70	ks/den	70,00	23,00	1 610,00
15	916312	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - montáž	sada	1,00	575	575
16	916313	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - demontáž	sada	1,00	575	575
17	916319	Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - nájemné	ks/den	134,00	552,00	73 968,00
		Celkem				101 522,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul.Na Sádkách Č.Budějovice

Objekt : Dopravně inženýrské opatření - 3.etapa (1.11.2022 - 22.3.2023)

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
1	914121	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	23,00	46,00	1 058,00
		A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks B 24a - 1 ks C 2b - 1 ks A 10 - 4 ks IS 11b - 14 ks				
		B 1 - 2 ks IP 10a - 2 ks IP 10b - 3 ks E 3a - 5 ks E 13 - 3 ks E 7b - 8 ks				
2	914123	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	23,00	45,00	1 035,00
		A 15 - 5 ks B 20a - 5 ks B 24a - 1 ks C 2b - 1 ks A 10 - 4 ks IS 11b - 14 ks				
		B 1 - 2 ks IP 10a - 2 ks IP 10b - 3 ks E 3a - 5 ks E 13 - 3 ks E 7b - 8 ks				
3	914129	Dopravní značky zákl.velikosti ocelové folie tř.2 - nájemné	ks/den	3 268,00	17,25	56 338,50
		23 ks x 142 dnů = 3266				
4	914422	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1500) ocelové folie tř.2 - dodávka a montáž	ks	3,00	80,50	241,50
		IP 22 - 8 ks IS 11a - 2 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 3 ks				
5	914423	Dopravní značky zvětšené velikosti (1000x1600) ocelové folie tř.2 - demontáž	ks	3,00	80,50	241,50
		IP 22 - 8 ks IS 11a - 2 ks A 15 + B 20a (zvýraz.) - 3 ks				
6	916352	Směrovací desky Z 4 ,fol tř.1 - montáž s přesunem	ks	18,00	46,00	828,00
7	916353	Směrovací desky Z 4 ,fol tř.1 - demontáž	ks	18,00	46,00	828,00
8	916312	Dopravní zábrany Z 2 - montáž	ks	3,00	126,50	379,50
9	916313	Dopravní zábrany Z 2 - demontáž	ks	3,00	138,00	414,00
10	916319	Dopravní zábrany Z 2 - nájemné	ks/den	426,00	63,25	26 944,50
		3 ks x 142 dnů = 426				
11	916122	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - montáž s přesunem	ks	2,00	138,00	276,00
12	916123	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - demontáž	ks	2,00	138,00	276,00
13	916129	Dopravní světlo výstražné zábranové,souprava 3 ks - nájemné	ksden	284,00	62,25	17 679,00
		2 ks x 142 dnů = 284				
14		Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - montáž	sada	1,00	517,5	517,5
15		Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - demontáž	sada	1,00	517,5	517,5
16		Mobilní semaforová souprava (sada 3 ks) - nájemné	ks/den	142,00	368,00	52 256,00
		Celkem				159 830,50

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO Světelné signalizační zařízení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Doplnění SSZ, dle specifikace - požadavek investora

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		696 950,16 Kč
DPH	21%	146 359,53 Kč
celkem s DPH		843 309,69 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
Kačírko
IČ: 608
(334)

Za projektanta:

ZESA s.r.o.

projektová
dopravní
LB. Schneidera 414/2, 370 0
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ

Za TDI: *Ing. IRENA HÁLKOVÁ*

g

Za objednatele:

MAGIS
ČESKÉ
Inv

projektová příprava a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

Aspa

Firma: ZESA

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16/01 CU2021 - Okružní křižovatka Braniláovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. etapa

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 696 980,16
OC+DPH: 843 309,69

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
-	Světelné signalizační zařízení	696 950,16	146 359,63	843 309,69

STRABAG

Praha 5

TDI -



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

16/01 CU2021
SO 400

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. etapa
Elektro a sdělovací objekty
Světelné signalizační zařízení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	460	02	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm 3ks x 0,5m	M	1,500	503,68	755,52
2	460	03	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 75 mm 3ks x 0,2m	M	0,800	60,68	36,41
3	460 01		VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	KS	1,000	2 269,59	2 269,59
			celková délka zemních prací – 264m; z toho 242m příloží + 22m nové výkopy kabelových rýh				
4	460010021		VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY	KM	0,020	3 034,21	60,68
			celková délka zemních prací – 264m; z toho 242m příloží + 22m nové výkopy kabelových rýh				
5	460030011		SEJMUTÍ DRNU 22m x 0,5m	M2	11,000	58,50	643,50
6	460131113		VYKOP PRO ZÁKLAD – RUCNĚ 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m	M3	0,600	3 034,21	1 820,53
7	460141112		VYKOP JAMY PRO PILÍRE RE A R-SSZ 1ks x 0,22m x 0,47m x 0,64m+1x0,22x0,32x0,64	M3	0,110	3 034,21	333,76
8	460171142		ROZSÍŘENÍ RYHY 35x50 O 20cm 10m x 0,2m x 0,5m	M	10,000	66,75	667,50
9	460171162	1	VYKOP RYHY 35x70 15m x 0,35m x 0,7m	M	15,000	118,12	1 771,80
10	460171162	2	ROZSÍŘENÍ RYHY 35x70 O 20cm 40m x 0,2m x 0,7m	M	40,000	72,82	2 912,80
11	460171182		ROZSÍŘENÍ RYHY 50x110 O 20cm 32m x 0,2m x 1,0m	M	32,000	339,83	10 874,56
12	460171242		ROZSÍŘENÍ RYHY 50x50 O 20cm 12m x 0,5m x 0,5m	M	12,000	72,82	873,84
13	460171262	1	VYKOP RYHY 50x70 7m x 0,5m x 0,7m	M	7,000	91,03	637,21
14	460171262	2	ROZSÍŘENÍ RYHY 35x70 O 50cm 59m x 0,5m x 0,7m	M	59,000	175,98	10 382,82
15	460171312		ROZSÍŘENÍ RYHY 50x110 O 20cm 33m x 0,5m x 1,0m	M	33,000	339,83	11 214,39
16	460361111		POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADCE 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 52 x 0,2m x 0,2m + 66 x 0,5m x 0,2m	T	36,440	273,08	9 951,04
17	460371121		NALOŽENÍ PREBYTEČNÉ ZEMINY 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 52 x 0,2m x 0,2m + 66 x 0,5m x 0,2m	M3	19,180	140,79	2 700,35

18	460381121		NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 52 x 0,2m x 0,2m + 66 x 0,5m x 0,2m	M3	19,180	109,23	2 095,03
19	460451152		ZÁHOZ ROZSÍŘENÉ RYHY 35x50 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 10m x 0,2m x 0,5m	M	10,000	69,18	691,80
20	460451172	1	ZÁHOZ RYHY 35x70 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 15m x 0,2m x 0,7m	M	15,000	70,88	1 063,20
21	460451172	2	ZÁHOZ ROZSÍŘENÉ RYHY 35x70 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 40m x 0,2m x 0,7m	M	40,000	79,86	3 194,40
22	460451252		ZÁHOZ ROZSÍŘENÉ RYHY 50x50 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 12m x 0,5m x 0,5m	M	12,000	60,68	728,16
23	460451272		ZÁHOZ RYHY 50x70 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 7m x 0,5m x 0,7m	M	7,000	212,39	1 486,73
24	460451322		ZÁHOZ ROZSÍŘENÉ RYHY 50x110 VČETNÉ ZHUTNĚNÍ 32m x 0,2m x 1,0m + 33m x 0,5m x 1,0m	M	65,000	290,07	18 854,55
25	460541111		PROVIZORNÍ UPRAVA TERÉNU 15m x 0,35m + 84m x 0,2m + 99m x 0,5m	M2	71,550	38,11	2 726,77
26	460641125		ZÁKLAD PRO STOŽAR V.O. C25/30 XF2 (ChRL) 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m	M3	0,600	4 551,32	2 730,79
27	460661512		ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNÉ PÍSKU 18,58m3 (31,6l) 3ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 52 x 0,2m x 0,2m + 66 x 0,5m x 0,2m = 18,58m3 = 31,6l	M	118,000	44,42	5 241,56
28	460671112		VYŠTRAŽNÁ FOLIE PVC220 celková délka trasy nových výkopů 264 m + 5% přeřez + překryt	M	277,000	14,20	3 933,40
29	460742112		KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm 128 m	M	128,000	49,28	6 307,84
		1	Zemní práce				106 960,53
		75	Elektroinstalace - slaboproud				
30	210	1	IZOLACE UZEMNĚNÍ 3ks stožáru x 0,3m izolace/zafixování = 0,9m	M	0,900	333,76	300,38
31	210	2	PRONAJEM JERÁBU montáž 3ks stožáru x 3,918h	HOD	11,750	910,26	10 695,56
32	210	3	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KS	1,000	4 247,90	4 247,90
33	210	4	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	27 307,91	27 307,91
34	210	5	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	KS	1,000	7 282,11	7 282,11
35	210	6	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3%	KC	1,000	3 138,59	3 138,59
36	210100151		UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	KS	3,000	144,43	433,29
37	210100173		UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2	KS	30,000	72,21	2 166,30
38	210202013		MONTÁŽ BLIKÁČE DVOUKOMOROVÉHO	KS	9,000	1 820,53	16 384,77
39	210204011		MONTÁŽ STOŽÁRU CHODĚCKÉHO	KS	3,000	4 508,84	13 526,52
40	210220022		DRÁT FeZn 10	M	20,000	85,20	1 704,00
41	210220301		SVORKA SP,SS	KS	9,000	115,91	1 043,19
42	210280003		VÝCHOZÍ REVIZE	KS	1,000	6 068,43	6 068,43
43	210812011		KABEL CYKY-J 3x2,5mm2	M	1 435,000	54,37	78 020,95
44	210812035		KABEL CYKY-J 4x16mm2	M	36,000	329,39	11 858,04
45	741110441		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40	M	1 344,000	39,57	53 182,08

46	741110442		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	M	42,000	42,24	1 774,08
47	741110443		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr 94/110	M	178,000	109,96	19 572,88
48	75	16	PŘESUN 1%	KČ	1,000	1 820,53	1 820,53
49	75	17	PPV 1% (Podíl přidružených výkonů)	KČ	1,000	3 131,31	3 131,31
50	75	18	DOPRAVA 3,6 %	KČ	1,000	1 213,69	1 213,69
51	75	19	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	KČ	1,000	2 123,95	2 123,95
		75	Elektroinstalace - slaboproud				266 996,46

75.1

Elektroinstalace - dodávky SSZ

52	75	11	SEMAFOROVÝ DVOUKOMOROVÝ LED BLIKAČ PR.300mm, SVĚTLENÝ SIGNAL S7 SE SYMBOLEM KRÁČEJÍCÍHO CHODCE S4, NAPÁJENÍ 230V/50Hz, FREKVENCE BLIKÁNÍ 60/min. (CELKEM 12ks, V TĚTO ETAPĚ UPLATNĚNO 9ks)	KS	9,000	17 222,19	154 999,71
53	75	12	STOŽAR CHODECKÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDŮ V ČB, 3,9/3,4/0,5m – 133/89mm, povrchová úprava žárový pozink	KS	3,000	21 065,93	63 197,79
54	75	13	MONTÁŽNÍ SADA / MATERIÁL PRO UCHÝČENÍ DVOUKOMOROVÝCH BLIKAČŮ NA STOŽÁRY (CELKEM 12ks, V TĚTO ETAPĚ UPLATNĚNO 9ks)	KS	9,000	1 401,81	12 616,29
55	75	14	PILÍŘ ROZVADĚČE R-SSZ, CELOPLASTOVÉ PŘÍKRYTÍ Z TERMOSETU, KOMPAKTNÍ PILÍŘ, 470x1835x22mm, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ DLE SPECIFIKACE NÍŽE	KS	1,000	48 790,14	48 790,14

SPECIFIKACE R-SSZ

ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ CENA CELKEM

PILÍŘ ROZVADĚČE R-SSZ, CELOPLASTOVÉ PŘÍKRYTÍ Z TERMOSETU, KOMPAKTNÍ

PILÍŘ, 470x1835x22mm ks 1,00 9260,00 9260,00

VYPÍNAČ 40/3 ks 1,00 443,00 443,00

JISTIČ B1/6 10kA ks 15,00 136,00 2040,00

KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6/1N/B/003,

10kA ks 1,00 1498,00 1498,00

KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 13/1N/B/003,

10kA ks 1,00 1517,00 1517,00

VESTAVNÁ ZÁSUVKA 230V/16A ks 1,00 329,00 329,00

SVÍTIDLO VESTAVNÉ PRO OSVĚTLENÍ PILÍŘE, LED ZDROJ 10W, IP43 ks 1,00 669,00

669,00

SVORKOVNICE PEN ks 1,00 435,00 435,00

PROPOJOVACÍ LIŠTA 1L Cu 10mm² 1m ks 1,00 264,00 264,00

PROPOJOVACÍ MATERIÁL komplet 1,00 500,00 500,00

MONTÁŽ komplet 1,00 4500,00 4500,00

MONTÁŽ+MATERIÁL 21455,00

Cenu za rozvaděč nezahmovat do rekapitulace, je již zahrnuta v dodávkách zařízení, položka

- pilíř R-SSZ, kompletně vybavený

56	75	15	PILÍŘ SPOJOVACÍ SP100, CELOPLASTOVÉ PŘÍKRYTÍ Z TERMOSETU, KOMPAKTNÍ PILÍŘ, 320x1835x220 MM	KS	1,000	43 389,24	43 389,24
		75.1	Elektroinstalace - dodávky SSZ				322 993,17

	Celkem	696 950,16
Ostatní ve výkazu nspecifikované práce		
	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00
	Celkem	696 950,16



5

701-





ZMĚNOVÝ LIST č. 5a

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 104,105

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

*Bourání betonové desky tl. 25 cm pod asfaltovými vrstvami,
bourání stávajícího kolektoru v komunikaci*

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		759 988,59 Kč
DPH	21%	159 597,60 Kč
celkem s DPH		919 586,19 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Kačírkova 632/4, 130 00 Praha 5
IČ: 60838744

Za projektanta:


ZESA s.r.o.
projekční kancelář
dopravní stavby
L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. B.
IČ: 482 02 532 DIČ: CZ 48202532

Za TDI :

ING. IRĚNA HŘEKOVÁ

Za objednatele:

MAGISTRÁT
ČESKÉ BUDĚJOVIC
Investiční
úřad

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		<i>Objekty pozemních komunikací</i>					
1.4.		<i>SO 104 Úprava IIV14322 směr OK - ČB</i>					
1.4.1.		<i>Smluvní požadavky</i>					
1.4.1.2.	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU	beton 60,5*2,2=133,1 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	133,100	121,09	16 117,08
1.4.1.	Celkem	Smluvní požadavky					16 117,08
1.4.2.		<i>Zemní práce</i>					
1.4.2.24	113155	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM		m3	60,500	2 620,00	158 510,00
1.4.2.	Celkem	Zemní práce					158 510,00
1.4.	Celkem	<i>SO 104 Úprava IIV14322 směr OK - ČB</i>					174 627,08
1.5.		<i>SO 108 Úprava ulice Milady Horákové</i>					
1.5.1.		<i>Smluvní požadavky</i>					
1.5.1.2.	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU	beton 194*2,2=426,8 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	426,800	121,09	51 681,21
1.5.1.	Celkem	Smluvní požadavky					51 681,21
1.5.2.		<i>Zemní práce</i>					
1.5.2.30	113155	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM		m3	194,000	2 620,00	508 280,00
1.5.2.	Celkem	Zemní práce					508 280,00
1.5.	Celkem	<i>SO 108 Úprava ulice Milady Horákové</i>					559 961,21
1.99.		<i>Vybourání stávajícího kolektoru v komunikaci (plyn)</i>					
1.99.1.		<i>Smluvní požadavky</i>					
1.99.1.1.	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU	beton 8,8*2,2=19,36 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	19,360	121,09	2 344,30
1.99.1.	Celkem	Smluvní požadavky					2 344,30
1.99.2.		<i>Zemní práce</i>					
1.99.2.1	113155	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	22x4x0,1=8,8	m3	8,800	2 620,00	23 056,00
1.99.2.	Celkem	Zemní práce					23 056,00
1.99.	Celkem	Vybourání stávajícího kolektoru v komunikaci (plyn)					25 400,30
1.	Celkem	Objekty pozemních komunikací					759 988,59
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa					759 988,59





ZMĚNOVÝ LIST č. 5b

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 104,105

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Odpočet zemních prací v množství vybourané betonové desky

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -134 872,29 Kč

DPH 21% -28 323,18 Kč

celkem s DPH -163 195,47 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
Kachle
IČ: 60878744
(334)

Za projektanta:

ZESA s.r.o.
projektová kancelář
dopravní
L.B. Schneidera 414/2, 370 01
IČ: 482 02 592 DIČ: C

Za TDI:

106. IRENA HLÍKOVÁ

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
odpovědnost za přípravu a realizaci st.

Přílohy:

rozpočet

Název projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Objednatel: Státní město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/práce	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.		Objekty pozemních komunikací					
1.4.		SO 194 Úprava BV14322 směr OK - ČB					
1.4.1.		Smluvní požadavky					
1.4.1.1.	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	nestmelované vrstvy 60,5*1,6= 96,9 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce	T	108,900	60,54	-6 592,81
1.4.1.	Celkem	Smluvní požadavky					-6 592,81
1.4.2.		Zemní práce					
1.4.2.5.	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	v tl. 40 cm 50% uložit jako NO 242*0,2= 48,4 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	48,400	350,54	-16 966,14
1.4.2.6.	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	v tl. 40 cm 50% uložit jako NO 242*0,05= 12,1 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,100	871,21	-10 541,64
1.4.2.7.	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNEHO - DOPRAVA	příplatek za delších 15km 15*12,1*1,6= 326,7 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutií a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdáleností [km]	km	326,700	6,24	2 038,61
1.4.2.	Celkem	Zemní práce					-25 469,17
1.4.	Celkem	SO 194 Úprava BV14322 směr OK - ČB					-32 061,98
1.5.		SO 183 Úprava ulice Směry Horákové					
1.5.1.		Smluvní požadavky					
1.5.1.1.	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	nestmelované vrstvy 194*1,6=349,2 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce	T	349,200	60,54	-21 140,57
1.5.1.	Celkem	Smluvní požadavky					-21 140,57
1.5.2.		Zemní práce					
1.5.2.9.	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	v tl. 40 cm 50% uložit jako NO 776*0,4/2= 155,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	155,200	350,54	-54 403,81
1.5.2.10.	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	v tl. 40 cm 50% uložit jako NO 194*155,2=38,8 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	38,800	871,21	-33 882,94
1.5.2.11.	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNEHO - DOPRAVA	příplatek za delších 15 km 15*38,8*1,6= 1047,6 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutií a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdáleností [km]	km	1 047,600	6,24	6 537,02
1.5.2.	Celkem	Zemní práce					-81 669,74
1.5.	Celkem	SO 183 Úprava ulice Směry Horákové					-102 810,31
1.	Celkem	Objekty pozemních komunikací					-134 872,29
Projekt: 841-HAKS	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa					-134 872,29