

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 12. 2021

Registrační číslo objednatele: S/20/2021/0095

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: [REDACTED]
Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: EUbuilding a.s.
sídlo: Pištín 91, 373 46 Pištín
IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle B vložka 2392
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený/á: Lucie Čabanovová, statutární ředitelka [REDACTED]
ve věcech realizačních a technických: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2021/0095 ze dne 27. 12. 2021 na dílo „**Výstavba bytového domu Náchodská – Horní Počernice**“ následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena provedení díla dle uzavřené SoD bez DPH	19 109 945,08 Kč
3. DPH 15 %	2 866 491,76 Kč
4. Cena za provedení díla celkem dle uzavřené SoD včetně DPH	21 976 436,83 Kč
Navýšení ceny za dílo bez DPH	1 766 402,59 Kč
DPH 15 %	264 960,39 Kč
Navýšení ceny za dílo celkem včetně DPH	2 031 362,98 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH	20 876 347,67 Kč
DPH 15%	3 131 452,15 Kč
Nová cena za provedení díla včetně DPH	24 007 799,82 Kč

Přesná specifikace změny nad rámec uzavřené SoD v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, je předmětem změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 27. 2. 2023 usnesením č. RMC/12/2/0220/23.

Přílohy:

- 1 – Soupis změn
- 2 - Změny řešené v průběhu výstavby (změnové listy 1 – 9)
- 3 - Změna parkoviště (změnový list)

V Praze dne 28. 2. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:




.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

.....
Lucie Čabanová
statutární ředitelka

Soupis změn				
Název akce:	Bytový dům Náchodská – Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21, Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
		CENA bez DPH	DPH	CELKEM
1	Změny řešené v průběhu výstavby	909 165,81	136 374,87	1 045 540,68
2	Změna parkoviště	857 236,78	128 585,52	985 822,30
	Celkem	1 766 402,59	264 960,39	2 031 362,98

Seznam ZL k dodatku č. 2 v části změn řešených v průběhu výstavby na Bytový dům
Náchodská, Horní Počernice

		Bez DPH	DPH	Celkem
ZL 1	IO 04 - Odstranění vodního díla - studna	4 712,53 Kč	706,88 Kč	5 419,41 Kč
ZL 2	Zemní práce a zakládání	328 964,24 Kč	49 344,64 Kč	378 308,88 Kč
ZL 3	Konstrukce suché výstavby	76 391,04 Kč	11458,656	87 849,70 Kč
ZL 4	zařizovací předměty - byt pro imobilní	11 885,90 Kč	1782,885	13 668,79 Kč
ZL 5	Truhlářské konstrukce	88 825,40 Kč	13323,81	102 149,21 Kč
ZL 6	Zámečnické konstrukce	78 128,00 Kč	11719,2	89 847,20 Kč
ZL 7	Povrchová úprava a očištění hraničních zdí pozemku	63 439,70 Kč	9515,955	72 955,66 Kč
ZL 8	Ostatní	180 000,00 Kč	27000	207 000,00 Kč
ZL 9	ZTI	76 819,00 Kč	11522,85	88 341,85 Kč
		909 165,81 Kč	136 374,87 Kč	1 045 540,68 Kč

Změnový list číslo:		1	IO 04 - Odstranění vodního díla - studna	
Název akce: Bytový dům Náchodská - Horní Počernice				
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice				
Zhotovitel: EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91				
Projektant: B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město				
Předmět změnového listu				
IO 04 - Odstranění vodního díla - studna				
Část díla dotčená změnovým listem				
IO 04 - Odstranění vodního díla - studna				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01- zasypaní stávající studny				
Zdůvodnění změny :				
01- na zasypaní stávající studny bylo použito více materiálu než předpokládál projekt				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		4 712,53 Kč	706,88 Kč	5 419,41 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		4 712,53 Kč	706,88 Kč	5 419,41 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL1

Objekt:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 1

KSO: 827 59 11

Místo: k.ú.Horní Počernice č.p.1979, 1980/1

CC-CZ:

Datum: 23.9.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/I 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 712,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 712,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL1

Objekt:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 1

Místo:

k.ú.Horní Počernice č.p.1979, 1980/1

Datum:

23.9.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant:

BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 712,53

HSV - Práce a dodávky HSV

4 712,53

1 - Zemní práce

4 712,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL1

Objekt:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 1

Místo:

k.ú.Horní Počernice č.p.1979, 1980/1

Datum:

23.9.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant:




BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 712,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 712,53
D	1		Zemní práce				4 712,53
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,909	43,80	127,41
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102				
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,909	151,00	439,26
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101				
3	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,909	395,00	1 149,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151102				
5	M	583312101X01	materiál stejných vlastností jako je stávající materiál v profilu studny (hlinítopísčité materiál)	t	3,746	800,00	2 996,80

Změnový list číslo:		2	Zemní práce a zakládání	
Název akce: Bytový dům Náchodská - Horní Počernice				
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice				
Zhotovitel: EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91				
Projektant: B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město				
Předmět změnového listu				
Zemní práce a zakládání				
Část díla dotčená změnovým listem				
Zemní práce a zakládání				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - navýšení spotřeby materiálu, větší množství vytěžené a odvezené zeminy a sutí				
Zdůvodnění změny :				
01 - z důvodu práce archeologa byl navýšen objem výkopových prací a dále bylo nutné odtranit veškerý zásyp sutí z původního sklepa z důvodu nevyhovující únosnosti zeminy v těchto místech. Z výše popsaného pak byla zvětšena tl. záhladové desky a pasů v těchto místech.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ano, řešeno dodatkem č. 1				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		328 964,24 Kč	49 344,64 Kč	378 308,88 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		328 964,24 Kč	49 344,64 Kč	378 308,88 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 2

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			328 964,24
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	328 964,24	0,00

Cena s DPH	v	CZK	328 964,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 2

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		328 964,24	328 964,24
2	Zemní práce a zakládání - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	328 964,24	328 964,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 2

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			328 964,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	328 964,24	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	328 964,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 2

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 964,24

HSV - Práce a dodávky HSV

328 964,24

1 - Zemní práce - Původní sklep v objektu, práce archeologa. Sklep-vyčistit a zásypat se zhutněním.

222 376,72

2 - Zakládání

92 403,83

998 - Přesun hmot

14 183,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 2

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 964,24

D HSV Práce a dodávky HSV 328 964,24

D 1 Zemní práce - Původní sklep v objektu, práce archeologa. Sklep-vyčistit a zásypat se zhutnění 222 376,72




1	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	72,000	253,80	18 273,60
2	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	72,000	56,25	4 050,00
3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,000	282,60	20 347,20
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	936,000	21,69	20 301,84
5	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	72,000	59,04	4 250,88
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	115,200	1 170,00	134 784,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,000	17,91	1 289,52
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,800	129,60	7 879,68
9	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného arch. vykopávky	m3	11,200	1 000,00	11 200,00

D 2 Zakládání 92 403,83

10	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,627	2 844,00	27 379,19
11	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	13,190	2 556,00	33 713,64
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,700	44 730,00	31 311,00

D 998 Přesun hmot 14 183,69

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	50,190	282,60	14 183,69
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Změnový list číslo:		3	Konstrukce suché výstavby	
Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
Předmět změnového listu				
Konstrukce suché výstavby				
Část díla dotčená změnovým listem				
Konstrukce suché výstavby				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - zateplení SDK stropu v 2.NP 02 - obklad stěn v prostoru kójí z SDK 03 - nový rošt pro SDK v bytech s rekuperační jednotkou				
Zdůvodnění změny :				
01 - projekt počítal se zateplením v rovině střechy (střešního pláště). V bytech a na chodbě ve 2.NP by tedy neúměrně unikalo teplo do prostoru mezi podhledem (stropní konstrukcí) a střešou. Vzhledem k budoucím úsporám na vytápění byla tedy nad SDK podhled (stropní konstrukci) přidána min. vata v tl. 100mm, jako zateplení. 02 - VV neobsahoval povrchochovou úpravu stěn v chodbě kójí. Stěny byly tedy obloženy SDK. 03 - v bytech s rekuperační jednotkou vznikl problém s jejím obložením SDK. Projektové řešení předpokládalo vytvoření viditelné konstrukce opláštění rekuperační jednotky v rovině stropu. Byl tedy zhotoven druhý rošt pod jednotkou a ta byla zapuštěna do podhledu, tzn. vytvoření jednodílné konstrukce stropního podhledu.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:		76 391,04 Kč	11 458,66 Kč	87 849,70 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		76 391,04 Kč	11 458,66 Kč	87 849,70 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 3

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 391,04
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	117 125,84	0,00

Cena s DPH	v	CZK	76 391,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 3

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 391,04	76 391,04
3	Konstrukce suché výstavby - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	76 391,04	76 391,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL3

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 391,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 391,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL3

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 391,04

PSV - Práce a dodávky PSV

76 391,04

713 - Izolace tepelné

18 022,48

763 - Konstrukce suché výstavby

58 368,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL3

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 391,04




D PSV Práce a dodávky PSV 76 391,04

D 713 Izolace tepelné 18 022,48

1	K	713151111	Montáž tepelné izolace střež šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	65,000	45,54	2 960,10
2	M	63152099	<i>pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 100mm</i>	m2	71,500	202,00	14 443,00
3	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,620	999,00	619,38

D 763 Konstrukce suché výstavby 58 368,56

7	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	16,000	423,00	6 768,00
8	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	65,000	674,10	43 816,50
9	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	65,000	42,48	2 761,20
10	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	71,500	47,97	3 429,86
11	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,500	1 062,00	1 593,00

Změnový list číslo:		4	zařizovací předměty - byt pro imobilní	
Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
Předmět změnového listu				
zařizovací předměty				
Část díla dotčená změnovým listem				
zařizovací předměty				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - změna zařizovacích předmětů				
Zdůvodnění změny :				
01 - byly vybrány zařizovací předměty ve vyšším standartu.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		16 412,00 Kč	2 461,80 Kč	18 873,80 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	4 526,10 Kč	- 678,92 Kč	- 5 205,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		11 885,90 Kč	1 782,89 Kč	13 668,79 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL4

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 412,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 412,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL4

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 412,00	16 412,00
4	Zařizovací předměty_byt pro imobilní - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	16 412,00	16 412,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL4

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 412,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	16 412,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL4

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 412,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 412,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

16 412,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL4

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 412,00

D PSV Práce a dodávky PSV 16 412,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 412,00

1	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	1,000	990,00	990,00
2	K	725291531X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo smaltované D500mm pevné	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
		VV	1 "viz X7		1,000		
3	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	7 632,00	7 632,00
4	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	990,00	990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 4

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803 51 11

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 526,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-4 526,10	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 526,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 4

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 526,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 526,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-4 526,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 4

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.




Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 526,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 526,10
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-4 526,10
429	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	-1,000	405,00	-405,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291211				
430	K	725291531X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo smaltované D500mm pevné	soubor	-1,000	810,00	-810,00
		VV	1 "viz X7		1,000		
431	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	-1,000	2 817,00	-2 817,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291642				
435	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	-1,000	494,10	-494,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291703				

Změnový list číslo:		5	Truhlářské konstrukce	
Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
Předmět změnového listu				
Truhlářské konstrukce				
Část díla dotčená změnovým listem				
Truhlářské konstrukce				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - střešní okno				
02 - kuchyňské linky				
Zdůvodnění změny :				
01 - do výkazu byl doplněn 1 ks střešního okna				
02 - kuchyňské linky byly oproti původnímu návrhu doplněny o některé prvky např. poličky a šuplíky				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		93 638,60 Kč	14 045,79 Kč	107 684,39 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 4 813,20 Kč	- 721,98 Kč	- 5 535,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		88 825,40 Kč	13 323,81 Kč	102 149,21 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL5

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 638,60
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	93 638,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL5

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 638,60	93 638,60
5	Truhlářské konstrukce - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	93 638,60	93 638,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL5

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				93 638,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		93 638,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL5

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 638,60

PSV - Práce a dodávky PSV

93 638,60

766 - Konstrukce truhlářské

93 638,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL5

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 638,60

D PSV Práce a dodávky PSV 93 638,60

D 766 Konstrukce truhlářské 93 638,60

1	M	61124764X01	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, v sestavě s doplňkovým vertikálním oknem, izolační trojsklo 78x160cm+78*94cm, Uw=0,1W/m2K, Rw=40-44dB, vnější skla opatřena nátěrem vrstvou oxidu kovu, rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm, včetně kom	kus	1,000	16 200,00	16 200,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV 1 "O6 1,000

2	K	7668110X01	dodávka a montáž rohové kuchyňské linky materiál dřevotřísková, povrch lamino celková délka 2,85m, horní i dolní skříňky, vybavení: jednoduchý nerezový dřez, páková baterie, lednice s mrazáčkem, 2x osvětlení pracovní desky, vestavěný elektrický sporák s hor	soubor	5,000	11 200,00	56 000,00
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV 3 "viz X21 3,000

VV 2 "viz X22 2,000

VV Součet 5,000

3	K	7668110X02	dodávka a montáž rohové kuchyňské linky materiál dřevotřísková, povrch lamino celková délka 3,85m, horní i dolní skříňky, vybavení: jednoduchý nerezový dřez, páková baterie, lednice s mrazáčkem, 2x osvětlení pracovní desky, vestavěný elektrický sporák s hor	soubor	1,000	10 320,00	10 320,00
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV 1 "viz X23 1,000

VV Součet 1,000

4	K	7668110X03	dodávka a montáž rohové kuchyňské linky materiál dřevotřísková, povrch lamino celková délka 3,5m, horní i dolní skříňky, vybavení: jednoduchý nerezový dřez, páková baterie, lednice s mrazáčkem, 2x osvětlení pracovní desky, vestavěný elektrický sporák s hork	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV 1 "viz X24 1,000

VV Součet 1,000

5	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	1 062,00	318,60
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 5

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803 51 11

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 813,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-4 813,20	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 813,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 5

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 813,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 813,20

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-4 813,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 5

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:




BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 813,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 813,20
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				-4 813,20
417	K	786611200	Montáž zastíňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních	kus	-2,000	156,60	-313,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/786611200				
418	M	5044660X01	kombinovaná interiérová roleta, zatemňující + stínící	kus	-2,000	2 250,00	-4 500,00

Změnový list číslo:		6	Zámečnické konstrukce	
Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
Předmět změnového listu				
Zámečnické konstrukce				
Část díla dotčená změnovým listem				
Zámečnické konstrukce				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - záchytný systém 02 - zábradlí schodiště 03 - zábradlí balkóny 04 - branka a vrata				
Zdůvodnění změny :				
01 - záchytný systém nebyl realizován. 02 - musel být upraven tvar sloupků zábradlí. 03 - ocelové prvky byly žárově zinkovány a dále muselo být upraveno kotvení sloupků z důvodu nutnosti většího odsazení kvůli kolizi s okapovým plechem. Z důvodu velké váhy HPL laminátové desky, sloužící jako výplň zábradlí byl zvětšen profil sloupků zábradlí. Byl účtován příplatek za výběr HPL desky v nestandartní barvě a navýšení spotřeby materiálu. 04 - ocelové prvky byly žárově zinkovány. K pohonu vrat bylo nutné zhotovit indukční smyčku a byl dodán větší počet dálkových ovladačů.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	149 408,00 Kč	22 411,20 Kč	171 819,20 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 71 280,00 Kč	- 10 692,00 Kč	- 81 972,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	78 128,00 Kč	11 719,20 Kč	89 847,20 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 408,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	149 408,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 408,00	149 408,00
6	Zámečnické konstrukce - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	149 408,00	149 408,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 408,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	149 408,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	149 408,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 408,00

HSV - Práce a dodávky HSV

70 190,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce - Křídlová brána + branka dle výrobní dokumentace

70 190,00

PSV - Práce a dodávky PSV

79 218,00

767 - Konstrukce zámečnické - změna dle výrobní dokumentace

79 218,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
 Zadavatel: Městská část Praha 20
 Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
 Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 408,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 190,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Křídlová brána + branka dle výrobní dokumentace				70 190,00
10	M	553423221X04	jednokřídlová branka vchodová kovová ve zděném oplocení šířky 900 mm výšky 2 350 mm otevíravá včetně ocelových sloupků, výrobní dokumentace a povrchové úpravy dle přílohy PD : D.2.6.1 a D.2.6.5	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
			Navýšení ceny:				
			úprava žárovým zinkem			2 477,00	
			materiál			3 523,00	
12	M	553423231X05	dvoukřídlová brána vjezdová kovová ve zděném oplocení šířky 3 500 mm výšky 2 350 mm otevíravá automatická včetně ocelových sloupků, elektropohonu, dálkových ovládaní, výrobní dokumentace a povrchové úpravy dle přílohy PD : D.2.6.1 a D.2.6.5	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
			Navýšení ceny:				
			úprava žárovým zinkem			8 545,00	
			materiál			11 236,00	
			indukční smyčka			14 259,00	
			14 ks ovladačů			15 960,00	
13	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	1,000	14 190,00	14 190,00
			montáž indukční smyčky vč. Naprogramování			11 390,00	
			naprogramování ovladačů			2 800,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 218,00
D	767		Konstrukce zámečnické - změna dle výrobní dokumentace				79 218,00
2	M	55342124X01	ocelové balkónové zábradlí z tenkostěnných uzavřených profilů, výplň vnější HPL laminátová deska tl. 10mm, celková délka 5,5m, včetně povrchové úpravy	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
			Navýšení ceny:				
			1 "viz Z5		1,000		
			Navýšení ceny:				
			žárové zinkování			3 580	
			úprava kotvení mimo balkonovou okapnici			4 122	
			Laminátová výplň, rozšíření balk. Zábradlí, změna přežezu, příplatková barva desky			9 798	
4	M	55342127X01	ocelové balkónové zábradlí z tenkostěnných uzavřených profilů, výplň vnější HPL laminátová deska tl. 10mm, celková délka 6,1m, včetně povrchové úpravy	kus	1,000	22 300,00	22 300,00
			Navýšení ceny:				
			1 "viz Z6		1,000		
			Navýšení ceny:				
			žárové zinkování			4 998	
			úprava kotvení mimo balkonovou okapnici			6 421	
			Laminátová výplň, rozšíření balk. Zábradlí, změna přežezu, příplatková barva desky			10 881	
5	M	55342127X02	ocelové balkónové zábradlí z tenkostěnných uzavřených profilů, výplň vnější HPL laminátová deska tl. 10mm, celková délka 6,9m, včetně povrchové úpravy	kus	1,000	26 000,00	26 000,00
			Navýšení ceny:				
			1 "viz Z6		1,000		
			Navýšení ceny:				
			žárové zinkování			6 200	
			úprava kotvení mimo balkonovou okapnici			7 900	
			Laminátová výplň, rozšíření balk. Zábradlí, změna přežezu, příplatková barva desky			11 900	
6	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	10,500	450,00	4 725,00
			Navýšení pracnosti				
7	M	55342284X01	ocelové zábradlí schodišťové, z uzavřených tenkostěnných profilů, cca 80kg, kotveno z boku přes kotvení plech, povrchová úprava kovářská antická černá, kompletní dodávka	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
			Navýšení z důvodu vyosení zábradlí vč. Úpr. Kotvení			8 000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	1 386,00	693,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803 51 11

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-71 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-71 280,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 280,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-71 280,00

767 - Konstrukce zámečnické

-71 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 6

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum:

23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 280,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-71 280,00

D 767

Konstrukce zámečnické




-71 280,00

347	K	767880001X01	System zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech, dle ČSN 363 Prostředky ochrany proti pádu - systémy ochrany osob proti pádu, včetně montáže, všech kotevnic, upevňovacích, doplňkových a technologicky nutných součástí předepsaných výrobcem systému či zařízení a vypracování projektové dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.11 č.314 CCA PLOCHA STŘECHY: ŠIKMÁ STŘECHA - cca S=180,00M2 V PLOŠE STŘECHY JSOU OSAZENY PROSTUPY TZB. VÝŠKA PO HŘEBEN OD %%P0 JE cca 8,00M.	kus	-1,000	71 280,00	-71 280,00
-----	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------

VV

1 "viz X12

1,000

Změnový list číslo:		7	Povrchová úprava a očištění hraničních zdí pozemku	
Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91			
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město			
Předmět změnového listu				
Povrchová úprava a očištění hraničních zdí pozemku				
Část díla dotčená změnovým listem				
Povrchová úprava a očištění hraničních zdí pozemku				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - oprava sousední zdi				
Zdůvodnění změny :				
01 - po odstranění doprovodných staveb původního objektu bylo zapotřebí dočistit a provést novou omítku na hraniční zdi s domem p.č. 1982. Dále byla očištěna hraniční stěna s pozemkem č.p. 1980. Ze zdi byly odstraněny zbytky suti, skla a dřevěných konstrukcí. Dále bylo provedeno očištění zdi tlakovou vodou a penetrační nástřik.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		63 439,70 Kč	13 322,34 Kč	76 762,04 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		63 439,70 Kč	13 322,34 Kč	76 762,04 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL7

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 439,70
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 439,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL7

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

#ODKAZ! #ODKAZ!

7	Povrchová úprava a očištění hraničních zdí pozemku - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	#ODKAZ!	#ODKAZ!
---	---	---------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 7

KSO:

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ:

00240192

DIČ:

CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ:

24179876

DIČ:

CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ:

15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				63 439,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH- zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	63 439,70	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		63 439,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 7

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20
Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Datum: 10. 2. 2023
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 439,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 439,70

62 - Úprava povrchů vnějších

28 824,90

31 - Zdi pozemních staveb - plotová zeď

34 614,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 7

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.




Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 439,70

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 439,70	
D	62		Úprava povrchů vnějších				28 824,90	
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	38,000	72,10	2 739,80	CS ÚRS 2023 01
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	25,000	84,40	2 110,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,000	163,00	6 194,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,000	256,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	25,000	83,70	2 092,50	CS ÚRS 2023 01
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	50,000	76,90	3 845,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	40,000	60,75	2 430,00	
7	K	941321213	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	400,000	3,25	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	40,000	42,84	1 713,60	
D	31		Zdi pozemních staveb - plotová zeď				34 614,80	
16	K	762711840	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	8,000	69,80	558,40	CS ÚRS 2023 01
13	K	783823149	Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva	m2	108,000	74,10	8 002,80	CS ÚRS 2023 01
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,000	84,80	9 328,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	108,000	140,00	15 120,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,184	314,00	57,78	CS ÚRS 2023 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,200	13,70	126,04	CS ÚRS 2023 01
vv			0,184*50		9,200			
21	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,182	1 420,00	258,44	CS ÚRS 2023 01
20	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,200	2 860,00	572,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,182	359,00	424,34	CS ÚRS 2023 01
14	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,200	835,00	167,00	CS ÚRS 2023 01

Změnový list číslo:		8	Ostatní	
Název akce:				
		Ostatní		
Objednatel:		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:		EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91		
Projektant:		B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město		
Předmět změnového listu				
Ostatní				
Část díla dotčená změnovým listem				
Ostatní				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01 - přechodová lávka				
02 - VRN				
Zdůvodnění změny :				
01 - přechodová lávka byla umístěna na překopu chodníku déle než bylo předpokládáno z důvodu průtahů povolení uzavření části komunikace na ulici Náchodská.				
02 - z důvodů změn stavby a náročnosti poptávky materiálů byla navýšeny náklady na koordinační činnost. Dále bylo nutné na pokyn MHMP pořídit na zhotovení dočasných dopravních opatření konkrétní dodavatele jejichž ceny převyšovaly ceny dodavatelů poptávaných zhotovitelem.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		180 000,00 Kč	27 000,00 Kč	207 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		180 000,00 Kč	27 000,00 Kč	207 000,00 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL8

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			180 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	180 000,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	180 000,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL8

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		180 000,00	180 000,00
8	Ostatní - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	180 000,00	180 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 8

KSO:

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ:

00240192

DIČ:

CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ:

24179876

DIČ:

CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ:

15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				180 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	180 000,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	180 000,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 8

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	180 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	150 000,00
O02 - Ostatní náklady	38 221,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	111 779,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 8

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.




Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 000,00	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	měsíc	5,000	6 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 02
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				150 000,00	
D	O02		Ostatní náklady				38 221,00	
6	K	045002X10	Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele, zajištění a provedení všech nez	soubor	1,000	38 221,00	38 221,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				111 779,00	
5	K	031104X22	Dočasná dopravní opatření náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky, zajištění přípa	soubor	1,000	111 779,00	111 779,00	

Změnový list číslo:		9	ZTI
Název akce:	ZTI		
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91		
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město		
Předmět změnového listu			
ZTI			
Část díla dotčená změnovým listem			
ZTI			
Popis změny, popis technického řešení			
Změna :			
01 - zařizovací předměty			
Zdůvodnění změny :			
01 - výběr zařizovacích předmětů ve vyšším než v nabídnutém standartu			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: nemá			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	148 219,00 Kč	22 232,85 Kč	170 451,85 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 71 400,00 Kč	- 10 710,00 Kč	- 82 110,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	76 819,00 Kč	11 522,85 Kč	88 341,85 Kč
Změnu odsouhlasil			
	datum	podpis	
Za zhotovitele :			
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9
Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL9

KSO:
Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:
Městská část Praha 20

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:
Eubuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:
BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 219,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	148 219,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9

Stavba: Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL9

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 219,00	148 219,00
9	ZTI - Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	148 219,00	148 219,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL9

KSO:

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ: 15028909

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 219,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 219,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL9

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 219,00

PSV - Práce a dodávky PSV

148 219,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

148 219,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL9

Místo: parc.č. 3802, 1979, 1980/1, k.ú. Horní Počernice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: BKN spol. s r.o.

Zhotovitel: Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 219,00

D PSV Práce a dodávky PSV 148 219,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 148 219,00

1	M	554844321S	Sprchový kout pro čtveruhovou vaničku bezpečnostní sklo matné odolné vodnímu kameni	kus	6,000	11 200,00	67 200,00
2	M	642711021X18	Výlevka diturvitová se zadním odpadem vodorovným DN 100 mm včetně sklopné plastové mřížky VL	kus	1,000	6 322,00	6 322,00
3	M	55145748VL	Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým ramínkem pro výlevku) (2x ½") VL	kus	1,000	2 955,00	2 955,00
4	M	551457791D	Páková baterie dřezová stojánková D	kus	6,000	2 600,00	15 600,00
5	M	551457801Di	Páková baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou Di	kus	1,000	2 130,00	2 130,00
6	M	551444061U	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 0,1 l/s (SV+TV) U	kus	6,000	2 412,00	14 472,00
7	M	551444071Ui	Stojánková páková baterie umyvadlová s lékařskou pákou materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 0,1 l/s (SV+TV) Ui	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
8	M	551455231X29	Sprchová páková baterie nástěnná (SV+TV) (2x ½") sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným proudem 0,15 l/s mýdlenka) S Si	kus	7,000	5 420,00	37 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 9

Objekt:

SO 01 D. - Zdravotně technická instalace

KSO: 803 51 11

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

IČ: 24179876

DIČ: CZ24179876

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/I 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-71 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 9

Objekt:

SO 01 D. - Zdravotně technická instalace

Místo:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant: BKN spol.s

r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-71 400,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-71 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Náchodská, Horní Počernice_ZL 9

Objekt:

SO 01 D. - Zdravotně technická instalace

Místo:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant:

BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto




Zhotovitel:

Eubuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-71 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-71 400,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-71 400,00
11	M	554844321S	Sprchový kout pro čtvrtkruhovou vaničku bezpečnostní sklo matné odolné vodnímu kameni	kus	-6,000	6 000,00	-36 000,00
15	M	642711021X18	Výlevka diturvitová se zadním odpadem vodorovným DN 100 mm včetně sklopné plastové mřížky VL	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
24	M	55145748VL	Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým rámečkem pro výlevku) (2x ½") VL	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
26	M	551457791D	Páková baterie dřezová stojánková D	kus	-6,000	1 500,00	-9 000,00
27	M	551457801Di	Páková baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou Di	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
29	M	551444061U	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 0,1 l/s (SV+TV) U	kus	-6,000	1 500,00	-9 000,00
30	M	551444071Ui	Stojánková páková baterie umyvadlová s lékařskou pákou materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 0,1 l/s (SV+TV) Ui	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00
32	M	551455231X29	Sprchová páková baterie nástěnná (SV+TV) (2x ½") sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným proudem 0,15 l/s mýdlenka) S Si	kus	-7,000	1 450,00	-10 150,00

Změnový list

Název akce:	Bytový dům Náchodská - Horní Počernice		
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:	EUbuilding a.s., 373 46, Pištín 91		
Projektant:	B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město		
Předmět změnového listu			
Rozšíření parkoviště na pozemku bytového domu Náchodská			
Část díla dotčená změnovým listem			
IO 03 - veřejné osvětlení, IO 06 - komunikace a zpevněné plochy			
Popis změny, popis technického řešení			
Změna :			
01- rozšíření parkoviště na pozemku bytového domu Náchodská			
Zdůvodnění změny :			
01- původní projekt řešil parkování pro bytový dům v docházkové vzdálenosti v ulici Stoliňská u parku Šedivého, kde bylo navrženo 6 parkovacích míst. Na pozemku bytového domu bylo pouze 1 parkovací stání pro imobilní. Nově je parkování řešeno přímo na pozemku bytového domu. Je zde 6 standartních parkovacích míst a 1 pro imobilní. Tato změna byla řešena změnou stavby před dokončením.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ano			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ano, řešeno dodatkem č. 1			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	1 016 268,60 Kč	152 440,29 Kč	1 168 708,89 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 159 031,82 Kč	- 23 854,77 Kč	- 182 886,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	857 236,78 Kč	128 585,52 Kč	985 822,30 Kč
Změnu odsouhlasil			
	datum	podpis	
Za zhotovitele :			
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada		

akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE

název objektu: D.2.3. IO 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

REKAPITULACE

1		Montážní materiál					62 897,61
2		Montážní práce					48 404,98
3		Zemní práce					47 842,00
4		Náklady celkem bez DPH					159 144,59

položka dle výkresů č. D.2.3.2.

1	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	65	19,36	1 258,40	41,14	2 674,10
2	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	42	31,46	1 321,32	41,14	1 727,88
3	341 11098 744 44-1200	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m	92	70,18	6 456,56	43,56	4 007,52
4	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	65	26,62	1 730,30	33,88	2 202,20
5	R položka	Venkovní svítidlo LED 39W/4880lm IP66 630x265x95mm pro montáž na výložník/stožár	ks	3	6 322,00	18 966,00	543,00	1 629,00
6	R položka	Stožár 50/60 bezpaticový, zinkovaný 5m, s ocelovou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.	ks	3	8 155,00	24 465,00	1 039,00	3 117,00
7	R položka	Stožárová svorkovnice + pojistka 6A	ks	3	789,00	2 367,00	301,00	903,00
8	R položka	El. výzbroj stožáru	ks	3	556,60	1 669,80	217,80	653,40
9	R položka	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	m	3	114,00	342,00	107,00	321,00
10	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná do betonu DN29	m	3	25,41	76,23	21,78	65,34
11	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár	ks	3	155,00	465,00	21,00	63,00
12	R položka	Trubka ohebná do země DN63mm	m	85	32,00	2 720,00	28,00	2 380,00
13	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	6	13,00	78,00	78,05	468,27
14	354 41885 743 62-2100	Svorka SS spojovací	ks	6	12,00	72,00	78,05	468,27
15	R položka	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2	455,00	910,00	786,50	1 573,00
16	R položka	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	10			482,00	4 820,00
17	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	14			482,00	6 748,00
18	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	12			482,00	5 784,00
19	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1			4 000,00	4 000,00

akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE

název objektu: D.2.3. IO 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
20	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1			4 800,00	4 800,00
21		Součet				62 897,61		48 404,98

Zemní práce

položka dle výkresů č. D.2.3.2.

1	460010016	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,1			6 800,00	680,00
2	460050115	Jáma stožár výšky 4-6m rovina tř 5	ks	2			2 455,00	4 910,00
3	R položka	Betonový základ	m3	2			2 000,00	4 000,00
4	460200263	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	63			180,00	11 340,00
5	460200303	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.3	m	11			335,00	3 685,00
6	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	74			80,00	5 920,00
7	460421101	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí	m	74			80,00	5 920,00
8	460520151	Křížovatka s kabelem	ks	2			440,00	880,00
9	460510258	Uložení kabelové chráničky pr. 63mm	m	85			47,00	3 995,00
10	460560163	Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř.3	m	63			60,00	3 780,00
11	460560303	Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř.3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	11			123,00	1 353,00
12	460600023	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	7			97,00	679,00
13	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	28			25,00	700,00
14		Celkem ZEMNÍ PRÁCE						47 842,00

akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE

název objektu: D.2.3. IO 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

REKAPITULACE

1		Montážní materiál						-49 466,00
2		Montážní práce						-45 550,00
3		Zemní práce						-48 132,00
4		Náklady celkem bez DPH						-143 148,00

položka dle výkresů č. D.2.3.2.

1	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	-54	19,00	-1 026,00	15,00	-810,00
2	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	-42	25,00	-1 050,00	20,00	-840,00
3	341 11098 744 44-1200	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m	-62	70,00	-4 340,00	60,00	-3 720,00
4	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	-40	12,00	-480,00	10,00	-400,00
5	R položka	Venkovní svítidlo LED 39W/4880lm IP66 630x265x95mm pro montáž na výložník/stožár	ks	-2	3 600,00	-7 200,00	500,00	-1 000,00
6	R položka	Stožár 50/60 bezpaticový, zinkovaný 5m, s ocelovou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.	ks	-2	6 000,00	-12 000,00	5 000,00	-10 000,00
7	R položka	Stožárová svorkovnice + pojistka 6A	ks	-2	2 000,00	-4 000,00	500,00	-1 000,00
8	R položka	El. výzbroj stožáru	ks	-2	1 500,00	-3 000,00	500,00	-1 000,00
9	R položka	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	m	-2	15,00	-30,00	20,00	-40,00
10	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná do betonu DN29	m	-2	35,00	-70,00	30,00	-60,00
11	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár	ks	-2	45,00	-90,00	50,00	-100,00
12	R položka	Trubka ohebná do země DN63mm	m	-74	160,00	-11 840,00	100,00	-7 400,00
13	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	-4	50,00	-200,00	20,00	-80,00
14	354 41885 743 62-2100	Svorka SS spojovací	ks	-4	35,00	-140,00	25,00	-100,00
15	R položka	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	-2	2 000,00	-4 000,00	500,00	-1 000,00
16	R položka	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	-8			350,00	-2 800,00
17	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	-12			350,00	-4 200,00
18	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	-10			600,00	-6 000,00
19	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	-1			2 000,00	-2 000,00

akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE

název objektu: D.2.3. IO 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
20	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	-1			3 000,00	-3 000,00
21		Součet				-49 466,00		-45 550,00

Zemní práce

položka dle výkresů č. D.2.3.2.

1	460010016	Vytyč trati venk vedení NN	km	-0,1			30 000,00	-3 000,00
2	460050115	Jáma stožár výšky 4-6m rovina tř 5	ks	-2			1 500,00	-3 000,00
3	R položka	Betonový základ	m3	-2			4 000,00	-8 000,00
4	460200263	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	-51			150,00	-7 650,00
5	460200303	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.3	m	-11			160,00	-1 760,00
6	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	-62			45,00	-2 790,00
7	460421101	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí	m	-62			120,00	-7 440,00
8	460520151	Křížovatka s kabelem	ks	-2			500,00	-1 000,00
9	460510258	Uložení kabelové chráničky pr. 63mm	m	-74			22,00	-1 628,00
10	460560163	Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř.3	m	-51			120,00	-6 120,00
11	460560303	Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř.3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	-11			150,00	-1 650,00
12	460600023	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	-4			600,00	-2 400,00
13	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	-22			77,00	-1 694,00
14		Celkem ZEMNÍ PRÁCE						-48 132,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			857 124,01
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	857 124,01	179 996,04
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 037 120,05
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Místo: Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		857 124,01	1 037 120,05
D.2.6 IO 06	Komunikace ...	824 874,01	998 097,55
VON	Vedlejší a ostatní ...	32 250,00	39 022,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

824 874,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	824 874,01	21,00%	173 223,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

998 097,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

824 874,01

HSV - Práce a dodávky HSV	824 874,01
1 - Zemní práce	586 415,45
5 - Komunikace pozemní	171 850,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 685,29
998 - Přesun hmot	35 922,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							824 874,01	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					824 874,01	
D	1	Zemní práce					586 415,45	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	390,755	148,20	57 909,89	CS ÚRS 2021 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	390,755	311,60	121 759,26	CS ÚRS 2021 02
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 735,285	24,04	65 756,25	CS ÚRS 2021 02
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	390,755	155,80	60 879,63	CS ÚRS 2021 02
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	64,600	119,70	7 732,62	CS ÚRS 2021 02
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	116,280	452,20	52 581,82	CS ÚRS 2021 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	703,359	276,45	194 443,60	CS ÚRS 2021 02
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	390,755	21,28	8 315,27	CS ÚRS 2021 02
9	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,000	94,81	7 015,94	CS ÚRS 2021 02
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,480	95,00	140,60	CS ÚRS 2021 02
11	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	437,000	22,61	9 880,57	CS ÚRS 2021 02
D	5	Komunikace pozemní					171 850,82	
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	161,500	290,70	46 948,05	CS ÚRS 2021 02
23	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	87,500	343,90	30 091,25	CS ÚRS 2021 02
24	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	90,125	498,75	44 949,84	CS ÚRS 2021 02
25	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	74,000	273,60	20 246,40	CS ÚRS 2021 02
26	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	76,220	388,55	29 615,28	CS ÚRS 2021 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					30 685,29	
35	K	91511116X01	Vodorovné dopravní značení prostoru obratiště V12b - žluté zkřížené čáry na betonové zámkové dlažbě včetně předznačení	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	58,700	293,55	17 231,39	CS ÚRS 2021 02
37	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	59,500	186,20	11 078,90	CS ÚRS 2021 02
D	998	Přesun hmot					35 922,45	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,288	221,35	35 922,45	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 250,00	21,00%	6 772,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 022,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 250,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	32 250,00
O02 - Ostatní náklady	7 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	24 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 250,00	
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				32 250,00	
D	O02		Ostatní náklady				7 500,00	
1	K	045002X10	Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele, zajištění a provedení všech nez	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				24 750,00	
2	K	031103X21	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o	soubor	1,000	17 250,00	17 250,00	
3	K	0700010X23	Územní a provozní vlivy náklady na mimostaveništní dopravu materiálů a výrobků, ztížený pohyb vozidel v centrech velkoměst, provoz investora, případně třetích osob	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 883,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 883,82	21,00%	-3 335,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 219,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **-15 883,82**

HSV - Práce a dodávky HSV -15 883,82

1 - Zemní práce -11 532,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 351,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 630522 - ZSPD Bytový dům Náchodská Horní Počernice

Objekt:

D.2.6 IO 06 - Komunikace ...

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 883,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 883,82	
D	1		Zemní práce				-11 532,00	
12	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-604,000	12,96	-7 827,84	CS ÚRS 2021 02
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-167,000	0,92	-153,64	CS ÚRS 2021 02
14	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-334,000	0,65	-217,10	CS ÚRS 2021 02
15	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-668,000	0,68	-454,24	CS ÚRS 2021 02
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-334,000	3,92	-1 309,28	CS ÚRS 2021 02
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-334,000	0,42	-140,28	CS ÚRS 2021 02
18	K	183403461X03	Obdělání půdy vysbíráním kamene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-167,000	1,80	-300,60	
19	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-167,000	2,02	-337,34	CS ÚRS 2021 02
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-167,000	4,10	-684,70	CS ÚRS 2021 02
21	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	-0,381	280,80	-106,98	CS ÚRS 2021 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 351,82	
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-4,000	199,80	-799,20	CS ÚRS 2021 02
28	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	-1,000	712,80	-712,80	CS ÚRS 2021 02
29	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	-1,000	581,40	-581,40	CS ÚRS 2021 02
30	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	-1,000	315,00	-315,00	CS ÚRS 2021 02
31	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-1,000	404,10	-404,10	CS ÚRS 2021 02
32	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-1,000	746,10	-746,10	CS ÚRS 2021 02
33	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-1,000	476,10	-476,10	CS ÚRS 2021 02
34	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-1,000	16,92	-16,92	CS ÚRS 2021 02
38	M	592170861X01	obrubník betonový parkový přírodní s vnějším poloměrem 0,5 m 780x80x250 mm	kus	-1,000	300,20	-300,20	