

## Specifikace prací

### Název zakázky: Oprava mostních závěrů mostu D5-064

#### Popis prací:

Provedení opravy mostního závěru mostu ev. č. D5-064..1 a 2 na „pražské“ opěře (závěr 2 x LR3). Jedná se o provedení prací pro zajištění funkčnosti mostního závěru MAGEBA.

- Pera řízení MZ - výměna uvolněných šroubů, per řízení a 100% kontrola per řízení.
- Třmeny traverz MZ - výměna uvolněných šroubů, ložisek, per a 100% kontrola všech třmenů traverz vč. krabic.
- Přetmelení těsnících gum a utěsnění proti zatékání.
- Lokální opravy PKO.

#### Výkaz výměr

Název položky	Počet jednotek	Jednotky
Nájezd montážní dílny	2	KS
Zpřístupnění MZ - lešení, očištění MZ	1	KPL
Aretace MZ pro opravu - přípravek	2	KS
Pera řízení - výměna uvolněných šroubů, per řízení a 100%ní kontrola všech per řízení	10	KS
Třmeny traverz - výměna uvolněných šroubů, ložisek, per a 100%ní kontrola všech třmenů traverz	10	KS
Přetmelení těsnících gum a utěsnění proti zatékání	168	M
Lokální oprava PKO	4	M2

#### Součástí plnění je:

- Doprava materiálu, techniky, vybavení a pracovníků na stavbu.
- Výroba nových ocelových a nerezových dílů pro výměny poškozených částí (traverzy, per traverz, ložisek, per třmenů, per řízení).
- Dodání a výměna veškerých potřebných nebo poškozených prvků.
- Sada pro provedení opravy poškozených dílů krabic řízení.
- Zpřístupnění mostu pomocí lešení a dalších pomocných zařízení.
- Spojovací materiál v požadované jakosti, 8.8 nebo 10.8, resp. 12.9.
- Hydraulika a přípravky pro rozevření MZ pro provedení oprav.
- Kontrola MZ – kluzné plochy, mazání kluzných ploch, ložisek, per krabic a třmenů, vč. nastavení parametrů MZ dle TP a výrobce.
- Likvidace materiálu (odpadu) z oprav.
- Měněné nebo nově namontované díly budou označeny vhodným způsobem (barvou, popisem dílu apod.) z důvodu orientace a možné kontroly v záruční době.

Rozsah prací je patrný z příloženého soupisu prací.

**Další informace:**

Prohlídka MZ je možná po dohodě.

Zhotovitel povede pracovní deník dle SGR 4/2019 a bude pořizovat fotodokumentaci z průběhu prací.

Množství skutečně realizovaných jednotek dle výkazu výměr bude odsouhlasené v pracovním deníku mostařem D5 ( [REDACTED] ).

DIO v případě potřeby zajišťuje SSÚD Svojkovice ve vlastní režii.

**Termín plnění:** do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Záruka:** 12 měsíců

