



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Název zakázky: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 11, v domě č. p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**

Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

- úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře
 - výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
 - 2x vypínač č. 5
 - 2x vypínač č. 6
 - 4x vypínač č. 1
 - 2x ventilátor
 - zvonek
 - 1x infrazářič
 - BR, chránič
 - zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu
 - dodání revizní zprávy elektroinstalace
- odsávač par zůstane ponechán původní

2. Zdravotechnika :

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana, WC combi a 2ks pákových baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

3. Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60cm pravé
- ventilátor

4. Kuchyně :

- odstranění a likvidace původní linky
- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- vyrovnaní podlahy a dodání nového PVC
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

5. Byt :

- dodání dveří 2 ks do pokoje (1x 80 cm pravé, 1x 80 cm levé)
- odstranění vestavěné skříně
- dodání 2 ks prahů
- nátěr všech zárubní
- položení nového PVC v předsíni
- zednické práce
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do měsíce od podepsání smlouvy