

# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

## REKONSTRUKCE ZTI FOTBALOVÝCH KABIN SK FC KOCLÍŘOV

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

kterou uzavřeli

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Obec Koclířov  
Se sídlem: Koclířov 123, 569 11 Koclířov  
Zastoupená: Jiřím Tesařem, starost ou  
IČO: 00276839  
č.ú.: 1283344309/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DOLESTAV SY S.R.O.  
Se sídlem: Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy  
Zastoupený: Jaroslavem Dolečkem, jednatelem  
IČ: 27785874  
DIČ: CZ27785874  
Číslo účtu: 1218080319/0800  
Zapsána u Krajského soudu v H.Králové, spis.zn. C 23973

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku I odst. 1.2 a článek III. odst. 3.1 smlouvy.

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení stavby (výběr zhotovitele) pod názvem „REKONSTRUKCE ZTI FOTBALOVÝCH KABIN SK FC KOCLÍŘOV“ zpracovanou P & P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy, v červenci 2021, a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

Předmětem díla jsou i méněpráce a vícepráce uvedené v příloze č.1 k tomuto dodatku SOD.

### III. CENA DÍLA

3.1 Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

Cena díla dle SOD	928 290,15 Kč
Dodatek č. 1	6 401,13 Kč
<b>Celková cena SOD + dodatek č.1</b>	<b>934 691,28 Kč</b>

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **934 691,28 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Obec Koclířov a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Obce Koclířov usnesením č. 16 ze dne 17.2.2023
4. Přílohy:
  - Příloha č. 1 - Rozpočet dodatek č.1
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Koclířově dne: 22.02.2023

Ve Svitavách dne: 22.02.2023



za Objednatele  
Jiří Tesař  
starosta

**DOLESTAV SY s.r.o.**  
Stavební firma  
Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov  
IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874  
603 331 403, 604 795 267 -1-

za Zhotovitele  
Doleček Jaroslav  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20210609 Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov  
**Objekt:** SO 01 Zdravotně technická infrastruktura  
**Rozpočet:** 3 Změna rozpočtu

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 423,78
PSV	-56 022,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 401,13</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 401,13 CZK
Základní DPH	21 %	1 344,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>7 745,37 CZK</b>

v KOCLÍŘOVĚ

dne 22. 2. 2023

DOLEŠTAL SY s.r.o.  
 Stavební firma  
 Hlavní 413/17a, 102 02 Svitavy - Lačnov  
 IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874  
 603 332 544 499 267 -1-  
 Za zhotovitele

  
 OBEC  
 KOCLÍŘOV  
 569 11 KOCLÍŘOV 123  
 IČ: 276839 DIČ: CZ00276839  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 20210609 - Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov  
Popis stavby: 20210609 - Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov  
Popis objektu: SO 01 - Zdravotně technická infrastruktura  
Popis rozpočtu: 101.1 - Fotbalové kabiny  
Popis rozpočtu: 3 - Změna rozpočtu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-10 434,90	-163,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-29 380,58	-459,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			28 259,88	441,5
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			-35 352,19	-552,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			71 285,77	#####
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 825,00	106,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 658,38	229,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 613,96	40,8
711	Izolace proti vodě	PSV			-20 388,90	-318,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-24 263,92	-379,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			-7 736,65	-120,9
725	Zařizovací předměty	PSV			-61 182,30	-955,8
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			-28 939,60	-452,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 622,25	-25,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 585,59	321,6
781	Obklady keramické	PSV			62 697,30	979,5
783	Nátěry	PSV			4 828,08	75,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 948,46	217,9
Cena celkem					6 401,13	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20210609	Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov
O:	SO 01	Zdravotně technická infrastruktura
R:	3	Změna rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-10 434,90</b>
1	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	0,05000	-208 698,00	-10 434,90
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-29 380,58</b>
2	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťka 150 mm	m2	-28,09000	1 130,85	-31 765,58
		Oddělení sprch : 3*2,15*0,9*2		11,61000		
		Instalační přízdívka : -2*6,5*2,5		-32,50000		
		oddělení sprch : -2*2*,9*2		-7,20000		
3	346244811RT2	Přízdívky z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi	m2	2,50000	954,00	2 385,00
		po vybourání rozvodů vody a odpadů : 2,5*1		2,50000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>28 259,88</b>
4	601012142RT1	Štuk na stropech Hasit 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	46,13000	190,00	8 764,70
		koupelny a vchod : (6,4*2,2+(1,65*2,2))*2		35,42000		
		wc šatny : 2,2*,9*2		3,96000		
		Wc veřejnost : ,65*1,5+,8*1,5+1,05*1,5+2*1,5		6,75000		
5	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější Hasit 160 ručn tloušťka vrstvy 2 mm	m2	93,43000	142,00	13 267,06
		Nad obklady veřejnost : 0,7*(4,3+4,6+2,1+3+7)		14,70000		
		nad obklady : 0,7*(6+3,25+,9+2)*2		17,01000		
		,4*3,15*2		2,52000		
		2,5*(6,4+6,4+2+2)		42,00000		
		Ytong s oknem : (2,2*2,5-0,6*2)*2*2		17,20000		
6	711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	122,36000	50,90	6 228,12
		Nad obklady veřejnost : 0,7*(4,3+4,6+2,1+3+7)		14,70000		
		nad obklady : 0,7*(6+3,25+,9+2)*2		17,01000		
		,4*3,15*2		2,52000		
		2,5*(6,4+6,4+2+2)		42,00000		
		koupelny a vchod : (6,4*2,2+(1,65*2,2))*2		35,42000		
		stropy wc sprchy+ veřejnost : 10,71		10,71000		
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>-35 352,19</b>
7	601011231RT1	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	53,00000	-260,93	-13 829,29
		2*0,8*2,5		4,00000		
		2*6,5*2,5		32,50000		
		2*2,5*1,5		7,50000		
		WC pro veřejnost : 2*1,5*3		9,00000		
8	602011231RT3	Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 5 mm,	m2	110,80000	-194,25	-21 522,90
		2*6,5*2,5		32,50000		
		2*6,5*1,0		13,00000		
		2*2,5*2,5*3		37,50000		
		2*0,8*2,5*2		8,00000		
		WC pro veřejnost : 2*9*1,1		19,80000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>71 285,77</b>
9	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	46,13000	370,50	17 091,17

## Položkový rozpočet

S:	20210609	Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov
O:	SO 01	Zdravotně technická infrastruktura
R:	3	Změna rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		koupelny a vchod : $(6,4*2,2+(1,65*2,2))*2$		35,42000		
		Veřejnost a wc šatny : 10,71		10,71000		
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,50000	223,00	3 679,50
11	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	65,46000	353,50	23 140,11
		kupelny : $5,05*1,8*2$		18,18000		
		WC : $6*1,8*2-2*1,2$		19,20000		
		WC ženy : $4,3*1,8-1,2$		6,54000		
		WC muži : $5,1*1,8-1,2+8,2*1,8-1,2$		21,54000		
12	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	93,43000	293,00	27 374,99
		Nad obklady veřejnost : $0,7*(4,3+4,6+2,1+3+7)$		14,70000		
		nad obklady : $0,7*(6+3,25+,9+2)*2$		17,01000		
		,4*3,15*2		2,52000		
		2,5*(6,4+6,4+2+2)		42,00000		
		$(2,2*2,5-0,6*2)*2*2$		17,20000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 825,00</b>
13	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,50000	4 550,00	6 825,00
		20*,5*,15		1,50000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>14 658,38</b>
14	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,95800	4 190,00	8 204,02
		$(6,35*2,2+,9*2,2+1,65*2,2)*2*0,05$		1,95800		
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	65,46000	98,60	6 454,36
		kupelny : $5,05*1,8*2$		18,18000		
		WC : $6*1,8*2-2*1,2$		19,20000		
		WC ženy : $4,3*1,8-1,2$		6,54000		
		WC muži : $5,1*1,8-1,2+8,2*1,8-1,2$		21,54000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 613,96</b>
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,26098	417,50	2 613,96
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-20 388,90</b>
17	711261111R00	Izolace proti netlakové vodě - izolační pásy vodorovná, izolační pás uložený do tmele, z oboustranně kaširované polyetylenové tkaniny , tloušťky 0,4 mm, Pás hydroizolační polymerní vkládaný do stěn	m2	36,50000	-558,60	-20 388,90
		(SMAZAT)				
		2*0,8*2,5		4,00000		
		2*6,5*2,5		32,50000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-24 263,92</b>
18	728214711R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plastového kruhového potrubí do d 100 mm	kus	2,00000	235,00	470,00
19	721100011RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce rýha 30 x 40 cm	m	1,00000	961,80	961,80
		protiradonové opatření				
		Původní : -2*10		-20,00000		
		Skutečnost : 21		21,00000		
20	721100012RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce rýha 30 x 40 cm	m	4,50000	1 630,87	7 338,92

## Položkový rozpočet

S:	20210609	Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov
O:	SO 01	Zdravotně technická infrastruktura
R:	3	Změna rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 4,5		4,50000		
21	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha 40 x 50 cm	m	-22,00000	2 110,50	-46 431,00
		protiradonové opatření				
		Původní : -2*11		-22,00000		
		Skutečnost : 0				
22	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	10,00000	829,50	8 295,00
		protiradonové opatření				
23	721200001RA022	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 75 mm	m	2,00000	899,20	1 798,40
		protiradonové opatření				
24	721200001RA023	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 32 mm	m	1,60000	521,00	833,60
		protiradonové opatření				
25	721200001RA033	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40 mm	m	3,00000	721,12	2 163,36
		protiradonové opatření				
26	28615523R	Hlavice přivětrávací ABS DN 75 mm l = 90 mm	kus	2,00000	153,00	306,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-7 736,65</b>
27	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	-11,90000	809,55	-9 633,65
		protiradonové opatření				
		Původní : -2*12		-24,00000		
		Skutečnost : 12,1		12,10000		
28	722200004RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana	m	-20,00000	2 019,15	-40 383,00
		protiradonové opatření				
		Původní : -2*10		-20,00000		
		Skutečnost : 0				
29	722200003RAB21	Vodovod, potrubí polyetylenové D 25 x 2,8mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	28,00000	1 510,00	42 280,00
		protiradonové opatření				
		Skutečnost : 28		28,00000		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-61 182,30</b>
30	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	-3 279,64	-6 559,28
		protiradonové opatření				
		Kabiny : 2*1		2,00000		
		WC pro veřejnost :				
31	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	-168,53	-674,12
		Kabiny : 2*1		2,00000		
		WC pro veřejnost : 2*1		2,00000		
32	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	6,00000	-163,80	-982,80
		2*3		6,00000		
33	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00000	434,00	2 604,00
34	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	3,00000	352,50	1 057,50
35	551450092R	Baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím	kus	6,00000	1 590,00	9 540,00
36	725	Dveře 90 sprchový box	ks	6,00000	5 700,00	34 200,00
37	725/66	Montáž podlahových vpustí	ks	8,00000	339,00	2 712,00
38	725/67	Montáž sprchových dveří	ks	6,00000	1 700,00	10 200,00



## Položkový rozpočet

S:	20210609	Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov
O:	SO 01	Zdravotně technická infrastruktura
R:	3	Změna rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	2,00000	-4 230,00	-8 460,00
		Kabiny : 2*1		2,00000		
		WC pro veřejnost :				
40	725122813R00RR	Demontáž záchodu	soubor	4,00000	-273,00	-1 092,00
		Kabiny : 2*1		2,00000		
		WC pro veřejnost : 2*1		2,00000		
41	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	-273,00	-546,00
		WC pro veřejnost : 2		2,00000		
42	7253	Podlahová vpust	ks	8,00000	641,00	5 128,00
43	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, protiradonové opatření	kus	6,00000	-18 051,60	-108 309,60
		2*3		6,00000		
<b>Díl: 761</b>		<b>Konstrukce sklobetonové</b>				<b>-28 939,60</b>
44	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	9,70000	832,00	8 070,40
		příčka veřejné Wc nová : 1,6*2,5-,6*2		2,80000		
		místo sklobetonových příček : (2,5*2,5-(1*1,2+,8*2))*2		6,90000		
45	761122100R00	Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 80 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá	m2	12,50000	-3 780,00	-47 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,50000		12,50000		
46	761	Okno plast 0,9*0,9 dodávka + montáž	ks	2,00000	4 250,00	8 500,00
47	761/20	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	15,00000	116,00	1 740,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-1 622,25</b>
48	61173110Rx	dveře vchodové š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křidel 1; palubky svislé; plné	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00
		šatny : 2		2,00000		
49	61173113R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křidel 1; palubky svislé; plné	kus	2,00000	-5 512,50	-11 025,00
		Šatny : 2*1		2,00000		
		Rozhodčí : 2*1		2,00000		
		3atny : -2		-2,00000		
50	55330384R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	-1 622,25	-1 622,25
		Rozhodčí : 1		1,00000		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>20 585,59</b>
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	76,40000	84,10	6 425,24
		6,9*6+35		76,40000		
52	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, , podlaha balkonů a teras	m2	10,35000	1 368,15	14 160,35
		WC : 2,2*0,8*2		3,52000		
		vchod : 1,65*2,2*2		7,26000		
		WC ženy : 1,5*,65+,8*1,9		2,49500		

## Položkový rozpočet

S:	20210609	Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov
O:	SO 01	Zdravotně technická infrastruktura
R:	3	Změna rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

WC muži : 1,5\*2+1,05\*1,5 4,57500  
 - vchod : -2\*2,5\*1,5 -7,50000

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>			<b>62 697,30</b>
-----------------	--------------------------	--	--	------------------

53	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	35,00000	63,80	2 233,00
----	--------------	------------------------	---	----------	-------	----------

35 35,00000

54	781475114RA0	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, ,	m2	29,44000	-1 288,35	-37 929,02
----	--------------	--	----	----------	-----------	------------

podlaha balkonů a teras  
 2\*(6,5-(3\*0,9))\*1,6 12,16000  
 WC pro veřejnost : 2\*(0,8\*3)\*1,6 7,68000  
 2\*3\*1,6 9,60000

55	781475115RA0	Obklad vnitřní keramický, velikost nad 30 x 30 cm	m2	65,46000	1 442,00	94 393,32
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

změna rozměru obkladů dle investora 60x30 :  
 koupelny : 5,05\*1,8\*2 18,18000  
 WC : 6\*1,8\*2-2\*1,2 19,20000  
 WC ženy : 4,3\*1,8-1,2 6,54000  
 WC muži : 5,1\*1,8-1,2+8,2\*1,8-1,2 21,54000

56	55341820R	Lišta ukončovací nerezová 10 mm - mat délka 2 m	kus	16,00000	250,00	4 000,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>4 828,08</b>
-----------------	---------------	--	--	-----------------

57	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	46,13000	53,60	2 472,57
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

koupelny a vchod : (6,4\*2,2+(1,65\*2,2))\*2 35,42000  
 Veřejnost+ wc sprchy : 10,71 10,71000

58	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	76,23000	30,90	2 355,51
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Nad obklady veřejnost : 0,7\*(4,3+4,6+2,1+3+7) 14,70000  
 nad obklady : 0,7\*(6+3,25+9+2)\*2 17,01000  
 ,4\*3,15\*2 2,52000  
 2,5\*(6,4+6,4+2+2) 42,00000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>13 948,46</b>
-----------------	--	--	--	------------------

59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,85600	52,61	360,69
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

6,856 6,85600

60	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,56000	13,23	907,05
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

6,856\*10 68,56000

61	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	6,85600	156,98	1 076,25
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

6,856 6,85600

62	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,85600	1 692,60	11 604,47
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

6,856 6,85600