

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Lysá nad Labem, k.č. 103 - oprava žel. svršku

| Fakturované položky | | | | | | Měrná | Celkový | Cena za | Cena za | Celková cena s |
|---------------------|----------|-------------|--|-------|-------|-------|---------------|----------------------|---------|-------------------|
| poř.č. | KVC | Kód položky | Popis položky | jedn. | počet | jedn. | jedn. s koef. | koeficientem bez DPH | Kč | Kč |
| | P | | Práce | | | | | | | |
| 1 | K | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | | | | | | |
| | vv | | <i>odtěžení nánosu mezi kolejemi</i> | | | | | | | |
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky šterkodrtí souvislé | m3 | | | | | | |
| 3 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm | m2 | | | | | | |
| 4 | K | 5905050055 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové | km | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| 5 | K | 5905050215 | Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné | m | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104</i> | | | | | | | |
| 6 | M | 5955101000 | Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | | | |
| 7 | M | 5955101025 | Kamenivo drčené drf frakce 4/8 | t | | | | | | |
| 8 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T | kus | | | | | | |
| | vv | | <i>rozřezání do kolejových polí do délky 12,5m - kolej 103</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104</i> | | | | | | | |
| 9 | K | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104</i> | | | | | | | |
| 10 | K | 5906135035 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 | km | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| 11 | K | 5911655050 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T | m | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104 T6°</i> | | | | | | | |
| 12 | K | 5911629040 | Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 | m | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104 1:9-190</i> | | | | | | | |
| 13 | K | 5999015010 | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104 1:9-190</i> | | | | | | | |
| 14 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | | | |
| 15 | K | 5909042010 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | | | | | | |
| 16 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| 17 | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce | m3 | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104 1:9-190</i> | | | | | | | |
| 18 | K | 5908010135 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T | styk | | | | | | |
| | vv | | <i>kolej 103</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 104</i> | | | | | | | |
| 19 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m2 | | | | | | |
| | vv | | <i>"úprava deponie"</i> | | | | | | | |
| | P | | Ostatní | | | | | | | |
| 20 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | | | | | |
| | vv | | <i>Výzisk ŠL+stezky</i> | | | | | | | |
| 21 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | | | | | |
| | vv | | <i>pražce 306*0,08 a výhybkové pražce 4,188 t</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>kolejnice (208+184)*0,049*2</i> | | | | | | | |
| | vv | | <i>v.č. 4 ocelové součásti</i> | | | | | | | |
| 22 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | | | | | | |
| | vv | | <i>naložení nového kameniva z mezideponie</i> | | | | | | | |
| 23 | K | 9902300400 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | | | | | | |
| | vv | | <i>kamenivo</i> | | | | | | | |
| | P | | VRN | | | | | | | |
| 24 | K | VRN2 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně | % | | | | | | |
| Celkem: | | | | | | | | | | 895 471,01 |

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 24.02.2023

Datum: 24.02.2023