



NABÍDKA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENACE

Investiční záměr a zadavatel

Název akce	Dubová 1,3,5 – rekonstrukce stoupacích rozvodů vody
Zadavatel	Statutární město Brno
	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
	IČO: 44992785

Zpracovatel nabídky

Společnost	CERGO ENERGY s.r.o.
Sídlo	Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČ / DIČ	03242919 / CZ03242919
Kontaktní osoba	[REDACTED]
	[REDACTED]
Číslo nabídky	CN 235N017

Vážená paní Longínová,

na základě Vaší poptávky a společné prohlídky Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stoupacích rozvodů studené, teplé a cirkulační vody v bytovém domě Dubová 1,3,5, Brno Jundrov.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace **ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. včetně vypracování oceněného výkazu výměr v soustavě RTS.**

Záměr zahrnuje výměnu páteřních stoupacích rozvodů studené, teplé a cirkulační vody v bytovém domě Dubová 1,3,5, Brno Jundrov.

Aktuální stav:

V řešeném BD stávající stoupací rozvody studené, teplé a cirkulační vody vykazují nedostatky způsobené chybným provedením a dochází k pravidelným poruchám a haváriím. Problematické je především nynější uchycení rozvodů a absence kompenzačních smyček, vedoucí k výše zmíněným haváriím.

Stoupací potrubí jsou vedeny v instalačních šachtách jednotlivých bytů, v šachtách D3, D5 a D5 už došlo z důvodu havarijního stavu k výměně a tyto šachty jsou již nyní bezproblémové, tj. nebudou opětovně měněny.

Návrh rekonstrukce:

Vyjma již řešených šachet dojde k výměně rozvodů studené, teplé i cirkulační vody. Nové rozvody budou řádně uchyceny a vybaveny kompenzačními smyčkami (v případech, kdy to bude nutné). Stávající vodoměry budou demontovány a znovu osazeny, popř. nahrazeny novými zařízeními.

Výměna nepočítá se stavebním zásahem do instalačních šachet – výměna bude probíhat skrze stávající montážní dvířka. V ojedinělých případech, kdy toto provedení nebude možné, bude proveden nezbytně nutný stavební zásah – bude řešeno individuálně dle konkrétní situace.

Nápojným bodem výměny bude rozvod v centrálním kolektoru pod budovami, který prošel v roce 2022 kompletní rekonstrukcí.

Koncovým bodem jsou pak odbočky k jednotlivým zařizovacím předmětům, není uvažováno s výměnou vodorovných instalací v bytech. Výměna rozvodů bude probíhat pouze v instalačních šachtách bytů.

Obsahem PD bude:

- Pasportizace stávající PD a stávajícího stavu v rozsahu nutném pro splnění předmětu plnění
- Půdorys typického patra s umístěním šachet a rozvodů
- Vzorový řez koordinace potrubí v instalační šachtě
- Vzorové uchycení potrubí v instalační šachtě
- Výpočet a návrh kompenzátorů roztažnosti, výměna vodoměrů (v případě potřeby)
- Technická zpráva
- Slepý výkaz výměr, položkový rozpočet
- Veškeré související technické konzultace se zadavatelem

Součástí PD není:

- Zásahy do centrálního kolektoru či zásahy do vodorovných rozvodů v bytech, chodbách apod, zásahy mimo prostor instalační šachet
- Zásahy do jiných instalací (ÚT, kanalizace, VZT...)
- Veškeré stavební úpravy
- Veškeré další činnost, jež nejsou specifikovány v předmětu plnění

CENOVÉ UDAJE

Cena prováděcí projektové dokumentace činí **64 500 Kč bez DPH**

DOBA PLNĚNÍ

Termín vyhotovení 60 dní od potvrzení objednávky.

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Plnění bude účtováno po předání projektové dokumentace objednateli, předáno bude 5 paré dokumentace a zaslána elektronická verze projektu. Splatnost faktur činí 30 dní od data vystavení. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

██████████ ednatel projekce

CERGO ENERGY s.r.o.