

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

**Číslo smlouvy:** S 640 064 200 21

**Číslo objednávky:** 3.3.331.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.06.2023	Lvová, zastávka	oprava střešní krytiny, komínového tělesa, odbourání nepotřebných komínových těles, oprava klempířských prvků		0 NE	jednorázová		1 161 286,94
<b>Celková cena</b>							<b>1 161 286,94</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2429

**Stavba:** Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

KSO:  
Místo: Lvová

CC-CZ:  
Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 161 286,94**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 161 286,94</b>	<b>243 870,26</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 405 157,20</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2429

**Stavba:** Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

Místo: Lvová

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 161 286,94</b>	<b>1 405 157,20</b>
2022/3/3/2 429	Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles	1 161 286,94	1 405 157,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

Objekt:

**2022/3/3/2429 - Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 161 286,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 161 286,94	21,00%	243 870,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 405 157,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

Objekt:

**2022/3/3/2429 - Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles**

Místo:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 161 286,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

Objekt:

2022/3/3/2429 - Lvová, zastávka - oprava střešní krytiny a komínových těles

Místo:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 161 286,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro hromosvod</i>				
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,500		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,500		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	8,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	500,000		0,00
6	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	60 000,000		0,00
VV			500*120 "Přepočtené koeficientem množství		60 000,000		
VV			Součet		60 000,000		
7	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000		0,00
8	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	500,000		0,00
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	10,000		0,00
10	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	500,000		0,00
11	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	500,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	23,395		0,00
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,395		0,00
14	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,395		0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	584,875		0,00
VV			23,395*25 "Přepočtené koeficientem množství		584,875		
VV			Součet		584,875		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	18,417		0,00
17	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	4,978		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
18	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	95,000		0,00
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	95,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			190*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		95,000		
VV			Součet		95,000		
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	13,380		0,00
21	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	2,000		0,00
22	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	55,000		0,00
23	M	35441849	držák jímáče a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	12,000		0,00
24	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první laň,	kus	105,000		0,00
25	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	6,000		0,00
26	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000		0,00
27	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	25,000		0,00
28	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	85,000		0,00
29	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	5,000		0,00
30	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	5,000		0,00
31	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
32	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,174		0,00
33	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,174		0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

34	K	762191911	Zabednění otvoru ve stěně prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	2,000		0,00
35	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	7,000		0,00
36	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	7,000		0,00
37	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	45,000		0,00
38	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,144		0,00

VV 45\*0,0032 0,144  
VV Součet 0,144

39	K	762341811	Demontáž bednění střešních prken	m2	45,000		0,00
40	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	2,000		0,00
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,200		0,00
42	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,285		0,00
43	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,285		0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

44	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem	m	30,000		0,00
45	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	7,000		0,00
46	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	95,000		0,00
47	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	35,000		0,00
48	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	3,000		0,00
49	M	RMAT0001	pozink.plech poplastovaný tl. 0,55 mm	t	0,250		0,00
50	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	54,000		0,00
51	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	64,800		0,00

VV 54\*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 64,800  
VV Součet 64,800

52	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,115		0,00
53	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,115		0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

54	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	40,000		0,00
55	M	59244406	hák protisněhový	kus	40,000		0,00
56	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	320,000		0,00
57	M	RMAT0002	krytina Capacco včetně spoj.prvků	m2	352,000		0,00

VV 320\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 352,000  
VV Součet 352,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	RMAT0003	<i>větrací šablony Capacco</i>	ks	44,000		0,00
59	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	320,000		0,00
60	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	320,000		0,00
61	M	28329036	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	352,000		0,00
VV			320*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		352,000		
VV			Součet		352,000		
62	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,160		0,00
63	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,160		0,00
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				0,00
64	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,000		0,00
65	M	55344684	<i>lávka komínová 250x2000mm</i>	kus	2,000		0,00
66	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	6,000		0,00
67	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024		0,00
68	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024		0,00
D	OST 03		<b>Index jednotkových cen - oblast LIB</b>				0,00
69	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 758,714		0,00
D	VRN 00		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00
70	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 758,714		0,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3445592

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3b362f98-507d-489d-b013-6526d79196c3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.03.2023 09:04:05



c3756202-7b5a-42df-aead-93f30514e430