



**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Účastníci smlouvy**

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
IČ: 00092584
zapsaný v Obchodním rejstříku u KSv Brně, oddíl Pr., vložka 1229
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VHS plus, spol. s r.o.
se sídlem: Dobšická 17, 671 82 Znojmo
IČ: 46992138
zapsaný v Obchodním rejstříku u KSv Brně, oddíl C, vložka 8545
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek smlouvu o dílo uzavřené dne 11. 11. 2022 jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „OPRAVA AREÁLOVÉ KANALIZACE“ (dále jen „smlouva“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Strany tohoto dodatku se v souladu s ust. čl. VIil. odst. 11 smlouvy dohodly na nezbytnosti provedení víceprací díla a s tím související změně ceny díla, ve které byly zohledněny také méněpráce zjištěné v průběhu provádění díla.
2. Celková cena za provedení díla nově činí:

Celková cena bez DPH činí 3 614 039,91 Kč
Sazba DPH činí 21 %
Celková cena včetně DPH činí 4 372 988,29 Kč.
3. Přehled méněprací a víceprací nezbytných k řádnému provedení díla je obsažen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Sohledem na nezbytnost provedení víceprací se strany tohoto dodatku dohodly na změně termínu provedení díla, kdy zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit a řádně předat, do 17. 2. 2023.
5. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti. Povinnosti zhotovitele a stím související odpovědnost se vztahuje také na vícepráce upravené tímto dodatkem.

6. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavírají svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
8. Tento dodatek je sepsán ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Přehled méně- a víceprací

Ve Znojmě dne 15. 02. 2023

Ve Znojmě dne



VHS
VHS plus, spol. s r.o.
ObSicf 17, 870 ZNOJMO
DIČ CZ4698213R /13/

Příloha č. 1 - Přehled méně- a víceprací

1. SO 01 - Stoka S - Úsek S.1 - S.6

- V objektu SO 01 se nerealizovalo zalití stávajícího potrubí cementopopílkovou směsí v délce 53,88 m. Došlo pouze k zaslepení konců potrubí a potrubí bylo ponecháno v zemi.
- Dále nebyla realizována odbočka DN 300/200, namísto toho byly realizovány odbočky DN 300/150, viz vícepráce.
- Nebyl vyhotoven doplněk provozního řádu.

2. SO 02 - Stoka S-2

- Na stoce S-2 nedošlo k vybourání 1 ks stávající kanalizační šachty. Namísto toho byla šachta opravena.
- Nebylo realizováno přepojení přípojky PP DN 200 a PVC DN 150. Namísto toho byly realizovány odbočky DN 300/150, viz vícepráce.
- Nebyl vyhotoven doplněk provozního řádu.

3. SO 03 - Stoka S-2-2

- Z důvodu výskytu kabelů podzemního vedení a jejich kolize s navrhovanou stokou S-2-2 byla po dohodě s projektantem a investorem změněna trasa stoky, viz. upravený položkový rozpočet.
- Dále se nerealizovalo zalití stávajícího potrubí cementopopílkovou směsí v délce 19,0 m. Došlo pouze k zaslepení konců potrubí a potrubí bylo ponecháno v zemi.
- Nebyl vyhotoven doplněk provozního řádu.

4. VCP 01 - Přepojení stávající přípojky mezi S.1 a S.2

- Na trase mezi šachtami S.1 a S.2 došlo k přepojení stávající přípojky navíc oproti původní PD.

5. VCP 02 - Přepojení stávající přípojky mezi S.2 a S.3

- Na trase mezi šachtami S.2 a S.3 došlo k přepojení stávající přípojky navíc oproti původní PD.

6. VCP 03 - Přepojení stávající přípojky z bufetu

- Na trase mezi šachtami S.2 a S.3 došlo k přepojení stávající přípojky z provozovny bufetu navíc oproti původní PD.

7. VCP 04 - Přepojení stávající přípojky pod schody

- Na trase mezi šachtami S.2 a S.3 došlo k přepojení stávající přípojky navíc oproti původní PD.

8. VCP 05 - Přepojení přípojek na stoce S-2

- Na stoce S-2 došlo k přepojení stávajících přípojek navíc oproti původní PD.

Příloha č. 1 - Přehled méně- a víceprací

9. VCP 06 - Provizorní oprava asfaltové komunikace

- Z důvodu provádění prací v zimním období a nemožnosti opravit asfaltové povrchy ihned po dokončení stavebních prací, byly stávající zpevněné povrchy provizorně opraveny vrstvou ze štěrkodrtě. V jarních měsících proběhne finální oprava asfaltových povrchů.

10. VCP 07 - Revizní šachta na přípojce mezi S.4 a S.5

- Na stoce přípojce na stoce S byla osazena revizní čistící šachta PP DN 315 navíc oproti původní PD.

11. VCP 08 - Základ z tvárnic ztraceného benění (budova patologie)

- Z důvodu těsné blízkosti navrhované stoky S-2 a budovy patologie, došlo k vybourání části betonového základu budovy, a tento musel být následně opraven. Tyto práce nebyly definovány v původní PD ani v položkovém rozpočtu.

12. VCP 09 - Změna trasy stoky S-2-2

- Z důvodu výskytu kabelů podzemního vedení a jejich kolize s navrhovanou stokou S-2-2 byla po dohodě s projektantem a investorem změněna trasa stoky, viz. upravený položkový rozpočet.

A. Cenové porovnání

1. Cena dle SoD

	Stavební objekt	Původní smluvní rozpočet		
		bez DPH	DPH - základní sazba	vč. DPH
1	SO 01 - Stoka S - Úsek S.1 - S.6	1 988 963,11	417 682,25	2 406 645,36
2	SO 02 - Stoka S-2	938 591,59	197 104,23	1 135 695,82
3	SO 03 - Stoka S-2-2	435 011,25	91 352,36	526 363,61
	Celkem	3 362 565,95	706 138,85	4 068 704,80

2. Méněpráce

	Stavební objekt	Méněpráce		
		bez DPH	DPH - základní sazba	vč. DPH
1	SO 01 - Stoka S - Úsek S.1 - S.6	-26 347,80	-5 533,04	-31 880,84
2	SO 02 - Stoka S-2	-26 600,00	-5 586,00	-32 186,00
3	SO 03 - Stoka S-2-2	-55 606,30	-11 677,32	-67 283,62
	Celkem	-108 554,10	-22 796,36	-131 350,46

3. Vícepráce

	Stavební objekt	Vícepráce		
		bez DPH	DPH - základní sazba	vč. DPH
VCP 01	Přepojení stávající přípojky mezi S.1 a S.2	40 116,08	8 424,38	48 540,46
VCP 02	Přepojení stávající přípojky mezi S.2 a S.3	26 435,75	5 551,51	31 987,26
VCP 03	Přepojení stávající přípojky z bufetu	10 758,39	2 259,26	13 017,65
VCP 04	Přepojení stávající přípojky pod schody	7 097,19	1 490,41	8 587,60
VCP 05	Přepojení přípojek na stoce S-2	35 480,00	7 450,80	42 930,80
VCP 06	Provizorní oprava asfaltové komunikace	11 626,54	2 441,57	14 068,11
VCP 07	Revizní šachta na přípojce mezi S.4 a S.5	6 055,00	1 271,55	7 326,55
VCP 08	Základ z tvárníc ztraceného benění (budova patologie)	12 061,98	2 533,02	14 595,00
VCP 09	Změna trasy stoky S-2-2	210 945,27	44 298,51	255 243,78
	Celkové náklady za stavbu	360 576,20	75 721,00	436 297,20

	Rekapitulace	Cena v Kč		
		bez DPH	DPH - základní sazba	vč. DPH
1	Cena dle SoD	3 362 565,95	706 138,85	4 068 704,80
2	Méněpráce	-109 102,24	-22 911,47	-132 013,71
3	Vícepráce	360 576,20	75 721,00	436 297,20
	Celkové náklady za stavbu	3 614 039,91	758 948,38	4 372 988,29