





Objednávka

Číslo objednávky
37/2023

Dodavatel:	Odběratel:
Grey s.r.o.	Městská část Praha-Dubeč
Vestecká 391,252 42 Vestec u Prahy	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 24236527 DIČ: CZ24236527	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku – spisová značka C 201012 vedená u Městského soudu v Praze	
Objednáváme u Vás provedení opravy pravé části střechy na ZŠ Dubeč	
Cena objednávky	180 645 Kč bez DPH 218 580 Kč vč. DPH
Místo a termín dodání	ZŠ Dubeč Termín: co nejdříve
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.
Další smluvní údaje:	
V Praze dne: 28.02.2023	
	

Grey s.r.o.

Vestecská 391
252 42 Vestec
IČ: 242 36 527

www.izolace-grey.cz
smejkal@izolace-grey.cz

Č. zak. 22.146 ZŠ Dubec - provedení pravé části střechy

Popis	M.j.	Výměra	Jedn. Cena materiál	Jedn. cena práce	Jedn. cena celkem	Celková cena
Demontáž:						
Provedení odkopu zeminy, vč. demontáže kačírku	m2	30,00	21,00	1 120,00	1 141,00	34 230
Demontáž stávající folie	m2	30,00	0,00	80,00	80,00	2 400
Demontáž spádového EPS 20-120 mm	m2	30,00	42,00	40,00	82,00	2 460
Demontáž rovného EPS 100 mm	m2	30,00	47,25	40,00	87,25	2 618
Provedení vyčištění ,příprava povrchu	m2	30,00	5,25	24,00	29,25	878
Odrážnutí soklu u fasády až na nosnou kci	bm	12,00	88,20	240,00	328,20	3 938
Demontáž stávajícího oplechování atik	bm	0,00	10,50	72,00	82,50	0
Vodorovná plocha:						
D+M kačírku 16-24mm	m2	30,00	204,75	72,00	276,75	8 303
Dodávka a montáž geotextilie 300 g/m2	m2	30,00	26,25	40,00	66,25	1 988
Dodávka a montáž nopové folie T20 GARDEN	m2	30,00	168,00	80,00	248,00	7 440
Dodávka a montáž geotextilie 300 g/m2	m2	30,00	26,25	40,00	66,25	1 988
Provedení nové vodorovné PVC hydroizolace Fatrafol 818, tl.1,5mm	m2	30,00	315,00	192,00	507,00	15 210
Dodávka a montáž geotextilie 300 g/m2	m2	30,00	26,25	40,00	66,25	1 988
Spádové desky EPS 150S, tl. 20-140 mm	m2	30,00	168,00	160,00	328,00	9 840
Desky PIR tl.100mm	m2	0,00	577,50	128,00	705,50	0
Rovné desky EPS 150S, tl. 240mm	m2	30,00	504,00	128,00	632,00	18 960
Dodávka a montáž mod. asf. pasu Vap Al vodorovná	m2	30,00	210,00	160,00	370,00	11 100
Provizorní zajišťovací pás pro pracovní etapy	m2	30,00	142,80	160,00	302,80	9 084
Svislá plocha, atiky, detaily, dilatace:						
Provedení nové svislé PVC hydroizolace, montáž lišt a nové svislé plochy	bm	28,50	217,88	396,80	614,68	17 518
Dodávka a montáž mod. asf. pasu Vap Al na svislé vč. penetrace	bm	0,00	210,00	192,00	402,00	0
Doplnění soklu XPS a krycí lak. hliníkový plech	bm	0,00	777,00	480,00	1 257,00	0
Provedení zhlaví atiky, spádové EPS, OSB III tl.18mm	bm	0,00	246,75	240,00	486,75	0
Dodávka a montáž okapnice r.š.200mm	bm	0,00	153,30	158,40	311,70	0
Dodávka a montáž vyhnuté lišty vč. tmelení,krycí lišta	bm	15,50	451,50	480,00	931,50	14 438
Dodávka a montáž dvoustupňového vtoku vč. nástavce	ks	1,00	6 384,00	1 280,00	7 664,00	7 664
Ostatní kce						
D+M střešního světlíku 1150x1150mm, vč. demontáže starého	ks	0,00	22 050,00	2 400,00	24 450,00	0

Celkem dodávka + montáž

172 043 Kč

VRN (přesun hmot, odvoz suli a odpadu vč. likvidace)	kpl					8 602
--	-----	--	--	--	--	-------

Cena celkem bez DPH	180 645 Kč
21% DPH	37 935 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	218 580 Kč

Pozn. Grey:
Termín realizace:
- dle dohody
- fakturace dle skutečnosti

Záruční lhůta:
- 96 měsíců - střešní plášť

Stavební připravenost :
- zajištěný přístup na staveniště
- zajištění složení materiálů na stavbě
- přípojka el. en. 220V/20A pro práce na střeše

Cena díla zahrnuje:
- přesahy, prořezy, a ztrátové v jednotkové ceně

Cena díla nezahrnuje:
- jakékoliv jiné položky než uvádí cenová nabídka

Zpracoval: Bc. Miroslav Šmejkal, 22.2.2023