



Objednávka



Číslo objednávky
22/2023

Dodavatel:	Odběratel:
Václav Větrovský Zlončice 128,278 01 Kralupy nad Vltavou	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 45889929 DIČ: CZ 74022272724 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Objednáváme u Vás úpravu mlatových cest pro zlepšení zasakování dešťových vod v centrálním parku Dubeč.	

Cena objednávky	celková cena 268.787,02 Kč bez DPH 325.232,29 Kč vč. DPH
Místo a termín dodání	MČ Praha-Dubeč Rok 2023
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.účtu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 13.02.2023



Položkový rozpočet

Zakázka: **Dubeč - park VARIANTA B**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			243 787,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			268 787,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 787,02 CZK

Cena celkem bez DPH

268 787,02 CZK

v _____

dne

27.01.2023

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 830,23
5	Komunikace	HSV			91 661,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 285,20
97	Prorážení otvorů	HSV			103 876,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 133,88
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					268 787,02

Položkový rozpočet

S:	Dubeč - park VARIANTA B
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 830,23
1	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	27,30000	36,90	1 007,37
2	162702111R00	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	27,30000	58,10	1 586,13
3	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m 27,3*7	m2	191,10000 191,10000	1,15	219,77
4	162702199R00	Poplatek za skládku drnu 27,3*0,1	m3	2,73000 2,73000	505,00	1 378,65
5	460030011RT1	Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných 91*0,3	m2	27,30000 27,30000	84,70	2 312,31
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 12*0,25	m3	3,00000 3,00000	199,00	597,00
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,00000	38,90	116,70
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00000	283,00	849,00
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,00000	47,60	142,80
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00000	286,50	859,50
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,00000	587,00	1 761,00
Díl: 5		Komunikace				91 661,10
12	564922105RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5-6 cm, fr. 0- 4 mm 439+12	m2	451,00000 451,00000	67,40	30 397,40
13	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	439,00000	95,80	42 056,20
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,00000	254,50	3 054,00
15	916111111R00	Osaz.obruby z kostek žulových 10/10/10	m	33,00000	489,50	16 153,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 285,20
16	979071121R00	Vybourání a očištění vybour. kostek 10/10/10	m	33,00000	61,90	2 042,70
17	113107305R00	Odstranění podkladu, kam.těžené tl.5 cm	m2	439,00000	57,50	25 242,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				103 876,62
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	48,29000	174,00	8 402,46
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,29000	76,10	3 674,87
20	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km 48,29*15	t	724,35000 724,35000	28,40	20 571,54
21	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo	t	48,29000	1 475,00	71 227,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 133,88
22	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	127,31000	79,60	10 133,88
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
23	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
24	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
25	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
26	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00