

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Hraniční	Objednatel:	Lesy ČR	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	73504645/CZ
Začátek výstavby:	01.03.2023	Konec výstavby:	20.03.2023	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	87 389,09	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	81 385,49	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		15 044,04	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN před slevou		183 818,62	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
ZRN po slevě		183 818,62	Sleva (%)	0,00		ORN celkem za obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	183 818,62	Celkem bez DPH 183 818,62	
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	38 601,91	Celkem včetně DPH 222 420,53	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Hraniční	Doba výstavby:	20 dní	Objednatel:	Lesy ČR
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.03.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	20.03.2023	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.01.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno				87 389,09	96 429,53	183 818,62		359,68	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	5 100,00	5 100,00		0,00	
1		1SV	Zemní svodnice	kus	6,00	850,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	14 478,00	14 478,00		0,00	
2		166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	127,00	114,00	0,00	14 478,00	14 478,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		18	Povrchové úpravy terenu				0,00	11 832,00	11 832,00		0,00	
3		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	493,00	24,00	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				82 785,95	13 901,63	96 687,58		190,65	
4		564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	283,00	128,26	29 474,45	6 823,13	36 297,58	0,29	81,50	RTS II / 2022
5		564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	198,00	305,00	53 311,50	7 078,50	60 390,00	0,55	109,15	RTS II / 2022
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamení				4 603,14	1 756,86	6 360,00		8,88	
6		572701111R00	Vyspravení výtlučků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	6,00	1 060,00	4 603,14	1 756,86	6 360,00	1,48	8,88	RTS II / 2022
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				0,00	34 317,00	34 317,00		160,15	
7		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 271,00	27,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,13	160,15	RTS II / 2022
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	15 044,04	15 044,04		0,00	
8		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	198,00	75,98	0,00	15 044,04	15 044,04	0,00	0,00	RTS II / 2022

Celkem před slevou: 183 818,62
 Celková sleva (%): 0,00
 Celkem po slevě: 183 818,62

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Horní Korovka	Objednatel:	Lesy ČR	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Těšínov	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	73504645/CZ
Začátek výstavby:	21.03.2023	Konec výstavby:	21.04.2023	Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	121 852,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	115 608,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		29 617,52	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		267 079,14	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	267 079,14	Celkem bez DPH	267 079,14
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	56 086,62	Celkem včetně DPH	323 165,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Horní Korovka	Doba výstavby:	32 dní	Objednatel:	Lesy ČR
Druh stavby:		Začátek výstavby:	21.03.2023	Projektant:	
Lokalita:	Těšínov	Konec výstavby:	21.04.2023	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.01.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezarazeno				121 852,67	145 226,47	267 079,14		685,79	
	13		Hloubené vykopávky				0,00	7 650,00	7 650,00		0,00	
1	1332		Zemní svodnice	kus	9,00	850,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	16		Přemístění výkopku				0,00	15 789,00	15 789,00		0,00	
2	166101101R0C		Přehození výkopku z hor.1-4	m3	138,50	114,00	0,00	15 789,00	15 789,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				121 092,83	25 530,38	146 623,21		324,74	
3	564851111RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	441,00	164,91	61 488,63	11 236,68	72 725,31	0,38	166,70	RTS II / 2022
4	564811111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	50,00	73,10	2 529,50	1 125,50	3 655,00	0,13	6,30	RTS II / 2022
5	564861111RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	60,00	240,83	12 469,80	1 980,00	14 449,80	0,44	26,46	RTS II / 2022
6	564831111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	435,00	128,26	44 604,90	11 188,20	55 793,10	0,29	125,28	RTS II / 2022
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikac				759,84	520,16	1 280,00		186,55	
7	91950		Ruční pročištění propustku	kus	4,00	320,00	759,84	520,16	1 280,00	46,64	186,55	RTS II / 2022
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských st.				0,00	66 119,41	66 119,41		174,51	
8	938902101R0C		Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	583,00	49,27	0,00	28 724,41	28 724,41	0,00	0,00	RTS II / 2022
9	938909611R0C		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 385,00	27,00	0,00	37 395,00	37 395,00	0,13	174,51	RTS II / 2022
	H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	24 617,52	24 617,52		0,00	
10	998222011R0C		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	324,00	75,98	0,00	24 617,52	24 617,52	0,00	0,00	RTS II / 2022
	H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
11	012023		Přesun mechanizace	t	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022

Celkem: 267 079,14