

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné,
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

c) dotací

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65594
zastoupena: Jánem Lehockým, jednatelem
se sídlem: Pavlovova 3048/40, Ostrava 700 30
IČ: 04915712
DIČ: CZ04915712
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a.s.
č. účtu: 115-2189090247/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 Smlouvu o dílo č. SML/0650/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČ 27858782 v září 2021(dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny **vícepráce ve výši +414 253,40 Kč bez DPH a méněpráce ve výši - 190 951,15 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 223 302,25 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení víceprací se **termín dokončení díla prodlužuje o 28 kalendářních dnů**.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt č. 101 Chodník s odvodněním	6 162 840,00 Kč
Stavební objekt č. 102 Přečходы pro chodce	777 235,70 Kč
Stavební objekt č. 401 Veřejné osvětlení chodníků	1 547 375,30 Kč
Stavební objekt č. 402 Veřejné osvětlení přechodů	783 846,90 Kč
VRN	56 603,00 Kč
celkem	9 327 900,90 Kč

Stavební objekt č. 401 a 402 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu č. 401 a 402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Stavební objekt č. 101 a 102 a 403 nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. U stavebního objektu č. 101 a 102 k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti budou fakturovány samostatně.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt č. 101 Chodník s odvodněním	6 160 884,05 Kč
Stavební objekt č. 102 Přečходы pro chodce	777 235,70 Kč
Stavební objekt č. 401 Veřejné osvětlení chodníků	1 547 375,30 Kč
Stavební objekt č. 402 Veřejné osvětlení přechodů	783 846,90 Kč
Stavební objekt č. 403 chránička pro metropolitní síť SMK	225 258,20 Kč
VRN	56 603,00 Kč
celkem	9 551 203,15 Kč

Stavební objekt č. 401 a 402 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu č. 401 a 402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Stavební objekt č. 101 a 102 nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. U stavebního objektu č. 101 a 102 k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti budou fakturovány samostatně.“

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 120 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 148 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 01 rozhodla Rada města Karviné 22. 02. 2023 usnesením č. 345.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 02.03.2023
za objednatele

V Ostravě dne: 28.02.2023
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Ján Lehocký
jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Kód: 22007VP

Stavba: Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce úsek č.1(0,000km-0,250km)

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

223 302,25

001	ZBV1 - POKLÁDKA CHRÁNIČKY PRO TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
002	ZBV2 - NEREALIZACE ASFALTOÉHO PÁSU PODÉL OBRUBY
003	ZBV3 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ PROPUSTKU
004	ZBV5 - SNÍŽENÍ OBRUBY V KM 0,135
005	ZBV6 - ZÁSYP RIGOLU DRENÁŽNÍ VRTVOU KAMENIVA



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce

Objekt:

ZBV 1 - POKLÁDKA CHRÁNIČKY PRO TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	HSV					
D	001	Zemní práce					
1	K	13220110	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100m ³	m ³	55,920		
		v	překopy přes vjezdy a komunikace - 10+6,5+6+1+6,2+5,2+5,2+4,8+1,5+10+3,6+4+6+4,4+9,6+4,2+4,1=93,2				
			93,2*0,5*1,2		55,920		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3	m ³	55,920		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m ³	55,920		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m ³	279,600		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	55,920		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	95,064		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození uloženou do 3m	m ³	52,770		
11	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	94,990		
D	002	Zakládání					
12	K	212750104	Příplatek za napojování chrániček potrubí do krabic vč. dod. krabic	kus	6,000		
13	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE, Kopolex DN 75		681,450		
16	M	388995213R	D+M PVE krycí folie		681,450		
D	998	Přesun hmot					
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,990		
15	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000m	t	94,990		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce úsek č.1(0,000km-0,250km)

Objekt:

002 - ZBV2 - NEREALIZACE ASFALTOÉHO PÁSU PODÉL OBRUBY

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	HSV					
D	1	Zemní práce					
8	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2		-324,500	
			649*0,5			324,5	
D	5	Komunikace pozemní					
72	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		-649,600	
			649,6*1			649,600	
N1	K	1	Dosypání recyklátu - v délce stavby 681,45m	t		122,661	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce úsek č.1(0,000km-0,250km)

Objekt:

003 - ZBV3 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ PROPUSTKU

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	HSV				
	D	8	Trubní vedení				
N2	K	2	zřízení kamenného čela propustku	soubor	1,000		
107	M	899990005R	obetonování propustků pod komunikací	m3	1,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
179	K	935932299R	Výústní objekt betonový (odvodňovací žlab)	kus	-1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce úsek č.1(0,000km-0,250km)

Objekt:

005 - ZBV5 - SNÍŽENÍ OBRUBY V KM 0,135

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	HSV					
D	001		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000		
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000		
3	M	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15cm	kus	6,000		
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji - vícepráce úsek č.1(0,000km-0,250km)

Objekt:

006 - ZBV6 - ZÁSYP RIGOLU DRENÁŽNÍ VRTVOU KAMENIVA

Místo: Karviná

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	HSV				
	D	1	Zemní práce				
5	M	583439590	Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	450,000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	250,000		
	D	998	Přesun hmot				
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	450,000		
8	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000m	t	450,000		