

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0186
Stavba: ZS infocentrum Opava

KSO:
Místo: Horní náměstí 67, Opava 746 01

Zadavatel:
Statutární město Opava

Uchazeč:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

IČ:
DIČ:

IČ: 06103065
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	477 606,44
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	477 606,44	100 297,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	577 903,79
-------------------	----------	------------	-------------------



Příloha smlouvy MMOPP00NBKLN

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0186

Stavba: ZS infocentrum Opava

Místo: Horní náměstí 67, Opava 746 01

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		477 606,44	577 903,79	
01	Zelená střecha	417 606,44	505 303,79	STA
VRN	Vedlejší výrobní náklady	60 000,00	72 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

01 - Zelená střecha

KSO:

Místo: Horní náměstí 67, Opava 746 01

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

Bc. Štěpánka Chomová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 606,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 606,44	21,00%	87 697,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 303,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

01 - Zelená střecha

Místo:

Horní náměstí 67, Opava 746 01

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

417 606,44

HSV - Práce a dodávky HSV

88 346,69

1 - Zemní práce

17 750,00

5 - Komunikace pozemní

10 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 580,00

997 - Přesun sutě

38 176,69

998 - Přesun hmot

4 340,00

PSV - Práce a dodávky PSV

329 259,75

712 - Povlakové krytiny

295 770,87

713 - Izolace tepelné

33 488,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

01 - Zelená střecha

Místo:

Horní náměstí 67, Opava 746 01

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 606,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

88 346,69

D 1

Zemní práce

17 750,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	71,000	250,00	17 750,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121

VV

stáv. bet. dlažba

VV

71

71,000

VV

Součet

71,000

D 5

Komunikace pozemní

10 500,00

2	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220

VV

vrácení stáv. bet. dlažby

VV

19*0,5*2+2*0,5*2

21,000

VV

Součet

21,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 580,00

3	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	14,000	600,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311121					
			W vrácení stáv. bet. dlažby					
			W 14		14,000			
			W Součet		14,000			
4	M	56284600R	terč pro dlažbu pevný H 15-35mm	kus	91,800	100,00	9 180,00	
			W vrácení stáv. bet. dlažby					
			W 85+5		90,000			
			W Součet		90,000			
			W 90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,800			
D	997		Přesun sutě				38 176,69	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,105	1 450,00	14 652,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013153					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,105	314,00	3 172,97	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,105	14,00	141,47	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
8	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,105	2 000,00	20 210,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D	998		Přesun hmot				4 340,00	
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,170	2 000,00	4 340,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				329 259,75	
D	712		Povlakové krytiny				295 770,87	
10	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	83,000	1 400,00	116 200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001					
			W 83		83,000			
			W Součet		83,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	96,737	370,00	35 792,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
	VV		83*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		96,737			
12	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	74,700	100,00	7 470,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003					
	VV		83/1,5*1,35		74,700			
13	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	57,000	60,00	3 420,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771101					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
14	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	59,850	80,00	4 788,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
	VV		57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,850			
15	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	57,000	100,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
16	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	62,843	125,00	7 855,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
	VV		57*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		62,843			
17	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771311					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	M	63153600R	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 30mm	m2	37,440	220,00	8 236,80	
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	VV		36*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		37,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771401					
		VV	36		36,000			
		VV	Součet		36,000			
20	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	2,268	3 900,00	8 845,20	CS ÚRS 2021 02
		VV	36*0,06		2,160			
		VV	Součet		2,160			
		VV	2,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,268			
21	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	36,000	270,00	9 720,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771521					
		VV	36		36,000			
		VV	Součet		36,000			
22	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	36,000	790,00	28 440,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	36		36,000			
		VV	Součet		36,000			
23	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	59,000	190,00	11 210,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771611					
		VV	AL60					
		VV	19		19,000			
		VV	AI140					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		59,000			
24	M	69334030	lišta kačírková výška 60-90mm AI	m	19,380	480,00	9 302,40	CS ÚRS 2021 02
		VV	19		19,000			
		VV	Součet		19,000			
		VV	19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			
25	M	69334040R	lišta kačírková výška 140mm AI	m	40,800	480,00	19 584,00	
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
		VV	40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
26	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 402,000	3,20	7 686,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202					
	D	713	Izolace tepelné				33 488,88	
27	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	83,000	150,00	12 450,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
28	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	86,320	234,00	20 198,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
	VV		83*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		86,320			
29	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	280,000	3,00	840,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

VRN - Vedlejší výrobní náklady

KSO:

Místo: Horní náměstí 67, Opava 746 01

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

06103065

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

VRN - Vedlejší výrobní náklady

Místo:

Horní náměstí 67, Opava 746 01

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

17 000,00

VRN5 - Finanční náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS infocentrum Opava

Objekt:

VRN - Vedlejší výrobní náklady

Místo:

Horní náměstí 67, Opava 746 01

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN2 Příprava staveniště

3 000,00

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště

15 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	měsíc	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

17 000,00

5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

D VRN5 Finanční náklady

20 000,00

7	K	052002000	Povinná finanční rezerva na nepředpokládané práce a kce - každý uchazeč ocení částkou 20.000,-Kč	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/052002000