

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-kácení stromů

-ořez větví

-odstranění náletových dřevin

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

| | | | | |
|----|---|------------|--|-----|
| | | 5904040040 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | ks |
| | | 5904040050 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | ks |
| | | 5904040060 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | ks |
| 37 | K | 5904040030 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus |

| | | | | |
|----|---|------------|--|-----|
| | | | | |
| 38 | K | 5904040130 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod |

Trať Frýdlant n.O. - Ostravice

| | | | | |
|----|---|------------|--|-----|
| 23 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **545 962,48,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2022

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-Žst. Kunčice p.O.

-trať Frýdlant n.O. - Ostravice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně