

**(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 22/635310056**

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO 1  
 Část: PS Ostrava Svinov

na měsíc: **březen**

**2023**

Správa Železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

20.02.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka	
										Zajištění výluky / datum, od-do	VON 15	VON 16		VON 17
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				O.Kunčice	SK 7,9	vyluka	6.3.23 07:00 - 17:00	x			
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus								x			
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus								x			
260	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus								x			
278	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel - deformovaného šroubu	kus											
107	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m											
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m											
142	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus											
279	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel - deformované vrtule	kus											
761	5957101025	Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m	kus				O.Kunčice							
762	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus											
283	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.								x			
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t											
92	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				Polanka n.O	SK 8	provoz		x			
260	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus				Polanka n.O	SK 8	provoz		x			
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Polanka n.O	SK 8	provoz		x			
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
304	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus								x			
305	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus								x			
306	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus								x			
310	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
311	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
312	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus								x			
990	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				O.Vitkovice		provoz	O.Vitkovice - od.odra				
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				O.Vitkovice		provoz	O.Vitkovice - od.odra	x			
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod				O.Vitkovice		provoz	O.Vitkovice - od.odra	x			
975	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t				O.Kunčice							
65	5905080020	Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2				O.Vitkovice		provoz		x			
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji	m3				O.Vitkovice		provoz	práce v tomto termínu	x			
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t											
65	5905080020	Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji	m3				Polanka n.O	27 - 29.3.23	provoz	práce v tomto termínu	x			
38	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus						provoz		x			
35	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus						provoz		x			
36	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus						provoz		x			

**VRN**

15	033121001	Provozní vívy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vívy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vívy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od