(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 23/635310055

na měsíc: **Březen** **2023**

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1**
Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO 1**
Část:

PS Ostrava

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov ;
17.02.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	poznámka	Cena s VRN
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus											14	
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				Ostrava Báňská	v.č. 549	výluka	8. a 9.3.2023					
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus												
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus											7	
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				Ostrava Levé	v.č. 403A	výluka	20.03.2023					
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Pravé	v.č. 214	výluka	22.03.2023				7	
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Levé	za v.č. 424	výluka	24.03.2023				7	
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus											7	
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
51	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3												
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3				Ostrava hl.n.	přípoj v.č. 96,101	výluka	28.03.2023					
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t												
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t												
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2				Ostrava Pravé		provoz		X				
51	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3								X			7	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3								X				
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Ostrava hl.n.	za výh.č. 45,79 kol.č. 9	provoz						
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Báňská	kol.č. 817	výluka					21	
252	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus												
301	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus				Ostrava Pravé				X			30	
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Ostrava Pravé				X				
304	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				Ostrava Pravé				X				
305	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus				Ostrava Pravé				X				
306	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				Ostrava Pravé		provoz		X				
483	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus				Ostrava Pravé				X				
484	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus				Ostrava Pravé				X				
485	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus				Ostrava Pravé				X				
486	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus				Ostrava Pravé				X				
283	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.				Ostrava Pravé				X				
390	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m								X			28	
392	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m								X				
394	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m								X				
396	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				Ostrava hl.n.	v.č. 703, 96, 100a/b,115	provoz		X				
398	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m								X				
399	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m								X				
408	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus								X				
410	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus								X				

VRN

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%												
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%												
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%												
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod												
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod												
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod												