

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.124
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4b-R50 - Chlazení - Revize R50 D1_01_4g2-R50 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R50 D1_01_4h1-R50 – Slaboproudá elektrotechnika – SK, STA, DT - Revize R50 D1_01_4h3-R50 – Elektrická požární signalizace - Revize R50	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>	
Název změny: Koordinace 5NP				
Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 5.NP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R50				
Důvod změny: Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 16 151,- Kč bez DPH konečná cena: 16 151,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 16 151,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Předložený ZL124 odpovídá rozpočtu dle revize R50 Kontrola ceny jednotlivých položek je v kompetenci TDI		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní O):				



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 16 150,47

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	16 150,47	3 391,60
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 19 542,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 02.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštickova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 150,47	19 542,07
D1_01	Budova G1 a G2	16 150,47	19 542,07
D1_01_4b- R50	Chlazení - Revize R50	-42 382,22	-51 282,49
D1_01_4g2- R50	Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R50	16 233,18	19 642,15
D1_01_4h1- R50	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R50	-109,50	-132,50
D1_01_4h3- R50	Elektrická požární signalizace - Revize R50	42 409,01	51 314,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4b-R50 - Chlazení - Revize R50

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 382,22

DPH základní
snížená

Základ daně

-42 382,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 900,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 282,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4b-R50 - Chlazení - Revize R50

Místo:

Praha

Datum

02.01.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-42 382,22**

713 - Izolace tepelné

-155,64

733 - Rozvod potrubí

-27 937,08

767 - Konstrukce zámečnické

-12 561,10

783 - Nátěry

-1 728,40**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis

D1_01_4b-R50 - Chlazení - Revize R50

Místo: Praha

Datum: 02.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-42 382,22**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				-155,64	
2	K	Pol761	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (15,5 x 28 mm)	m	-42,000	15,30	-642,60	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		146-17		-42,000			
3	K	Pol762	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (16 x 35 mm)	m	4,000	35,60	142,40	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		14-10		-4,000			
4	K	Pol763	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (16,5 x 42 mm)	m	4,000	40,70	162,80	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		14-12		-4,000			
6	K	Pol765	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (17 x 60 mm)	m	-8,000	61,90	-495,20	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		6-14		-8,000			
8	K	Pol767	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (18 x 89 mm)	m	-2,000	85,60	-171,20	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		34-36		-2,000			
9	K	Pol768	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (18 x 108 mm)	m	-4,000	117,80	-471,20	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		78-82		-4,000			
10	K	Pol769	Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (18,5 x 133 mm)	m	-6,000	143,20	-859,20	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		16-22		-6,000			
16	K	Pol1208	Tvarovky a ohyby kaučukové izolace potrubí	%	-23,342	1,00	-23,34	vlastní
20	K	Pol773	Lepidlo na izolaci, 2,5 kg	kus	1,000	825,50	825,50	vlastní
21	K	Pol774	Čistič lepidla	l	1,000	249,20	249,20	vlastní
22	K	Pol775	Lepicí páska na izolaci 50 - 15m x 50mm x 3mm	kus	2,000	360,20	720,40	vlastní
32	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,020	20 340,00	406,80	CS ÚRS 2018 01
D 733			Rozvod potrubí				-27 937,08	
74	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	-42,000	268,70	-11 285,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		146-183		-42,000			
75	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	4,000	299,20	1 196,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		14-10		-4,000			
76	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	4,000	445,80	1 783,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		26-22		-4,000			
78	K	733111106.2	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 57/2,9	m	-8,000	661,10	-5 288,80	vlastní
	VV		Viz výkres D1.01.4b-13					
	VV		6-14		-8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	733121122.1	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 Viz výkres D1.01.4b-13 34-26	m	-2,000	964,50	-1 929,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	733121122.2	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4 Viz výkres D1.01.4b-13 7L-2	m	-4,000	1 086,50	-4 346,00	vlastní
82	K	733121133	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x5,0 Viz výkres D1.01.4b-13 16-22	m	-6,000	1 261,10	-7 566,60	CS ÚRS 2018 01
87	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 Viz výkres D1.01.4b-13 -34	m	-34,000	5,90	-200,60	CS ÚRS 2018 01
255	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 Viz výkres D1.01.4b-13 -8	m	-8,000	10,20	-81,60	CS ÚRS 2018 01
256	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 Viz výkres D1.01.4b-13 -2	m	-2,000		-23,80	CS ÚRS 2018 01
88	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 -10	m	-10,000	11,90	-119,00	CS ÚRS 2018 01
110	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	-0,050	1 525,50	-76,28	CS ÚRS 2018 01
D 767							-12 561,10	
227	K	CHL-J01_20	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: upevňovacím šroubem HUS3-I 6 s vnitřním závitem závitovou tyčí AM10, maticí M10 a potrubní objímkou MRP-RPC 26. Viz výkres D1.01.4b-13 -30	kus	-30,000	183,10	-5 493,00	vlastní
228	K	CHL-J01_25	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: upevňovacím šroubem HUS3-I 6 s vnitřním závitem závitovou tyčí AM10, maticí M10 a potrubní objímkou MRP-RPC 33. Viz výkres D1.01.4b-13 2	kus	2,000	198,30	396,60	vlastní
229	K	CHL-J01_32	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: upevňovacím šroubem HUS3-I 6 s vnitřním závitem závitovou tyčí AM10, maticí M10 a potrubní objímkou MRP-RPC 42. Viz výkres D1.01.4b-13 2	kus	2,000	213,60	427,20	vlastní
231	K	CHL-J01_57	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: upevňovacím šroubem HUS3-I 6 s vnitřním závitem závitovou tyčí AM10, maticí M10 a potrubní objímkou MRP-RPC 57 Viz výkres D1.01.4b-13 -2	kus	-2,000	249,20	-498,40	vlastní
235	K	CHL-J02_133	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HST3 M16, závitovou tyčí AM16, prodlužovacím elementem M16, maticí M16 a potrubní objímkou MIP-M/133. Viz výkres D1.01.4b-13 -2	kus	-2,000	391,50	-783,00	vlastní
240	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Viz výkres D1.01.4b-13 -60	kg	-60,000	101,70	-6 102,00	CS ÚRS 2018 01
243	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,200	2 542,50	-508,50	CS ÚRS 2018 01
D 783							-1 728,40	
246	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm Viz výkres D1.01.4b-13 34	m	-34,000	30,50	-1 037,00	CS ÚRS 2018 01
247	K	783624561	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm Viz výkres D1.01.4b-13 -10	m	-10,000	35,60	-356,00	CS ÚRS 2018 01
248	K	783624571	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 150 mm Viz výkres D1.01.4b-13 -6	m	-6,000	55,90	-335,40	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R50 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R50

KSO:

Místo

Praha

CC-CZ:

Datum:

02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 233,18

DPH základní
snížená

Základ daně
16 233,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 408,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 642,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R50 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R50

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**16 233,18**

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

5 020,98

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

11 146,20

D4 - Strukturovaná kabeláž

66,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R50 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R50

Místo: Praha

Datum: 02.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 233,18	
D	D0		Silnoproudá elektrotechnika - PBZ				5 020,98	
111	K	1123-8935	5225 D_ZNCR PŘICHYTKA TYP DOBRMAN 25, D Nová položka	ks	13,000	160,26	2 083,38	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		17		13,000			
112	K	1123-8628	SD_2_S DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ, D Nová položka	ks	24,000	122,40	2 937,60	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		24		24,000			
D	D2		Elektrická požární signalizace EPS				11 146,20	
154	K	Pol401	Montáž ohniodolné přichytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu Použitá pol.č. 154 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	537,000	9,20	4 940,40	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		500+13+24		537,000			
157	K	Pol485	Přichytky pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2,5) Použitá pol.č. 157 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	500,000	4,40	2 200,00	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		500		500,000			
158	K	Pol405	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 Použitá pol.č. 158 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	537,000	1,40	751,80	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		500+13+24		537,000			
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu Použitá pol.č. 164 z rozpočtu D1_01_4h3	m	5,000	251,70	1 258,50	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		5		5,000			
165	K	Pol486	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství Použitá pol.č. 165 z rozpočtu D1_01_4h3	m	5,000	399,00	1 995,50	vlastní
	VV		Kompletní dodávka vč. nutného instalačního materiálu, kotev úchytů, spojek apod.					
	VV		viz výkres číslo D1_01_4g2-02-03/R33					
	VV		5		5,000			
D	D4		Strukturovaná kabeláž				66,00	
1243	K	Pol253	Vyvazování kabeláže ve žlabech Použitá pol.č. 243 z rozpočtu D1_01_4h1	m	5,000	13,20	66,00	vlastní

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz výkres číslo D1 01 4č2-02-C3/R33		5		5,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R50 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R50

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-109,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109,50	21,00%	-23,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-132,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R50 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R50

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-109,50

D4 - Strukturovaná kabeláž

-109,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R50 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R50

Místo: Praha

Datum: 02.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Mrštíkova 12,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-109,50

D D4

Strukturovaná kabeláž

-109,50

229	K	Pol239	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/100 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	3,000	171,60	514,80	vlastní
230	K	Pol240	Kabelový žlab neperforovaný 60/100, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	3,000	91,40	274,20	vlastní
231	K	Pol241	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/200 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	-3,000	183,10	-549,30	vlastní
232	K	Pol242	Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	-3,000	116,40	-349,20	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R50 - Elektrická požární signalizace - Revize R50

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 409,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 409,01	21,00%	8 905,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 314,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

- titl:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R50 - Elektrická požární signalizace - Revize R50

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**42 409,01**D2 - Závěs pro podhledové reproduktory ve 4.NP42 409,01**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R50 - Elektrická požární signalizace - Revize R50

Místo: Praha

Datum: 02.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**42 409,01**


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D2 Závěs pro podhledové reproduktory ve 4.NP							42 409,01	
182!	K	Pol497	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	53,000	612,50	32 462,50	vlastní
183!	K	Pol498	HL KSA8 - Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	638,000	9,61	6 111,96	vlastní
184	K	Pol499	HL ZKVM8 - Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	53,000	8,81	466,93	vlastní
185	K	Pol500	HL ZT-M8-1 - Závítová tyč 8mm, délka 1m	ks	53,000	39,58	2 097,74	vlastní
186	K	Pol501	HL ZT-M8-1 - Závítová tyč 6mm, délka 1m	ks	53,000	23,96	1 269,88	vlastní

Vyjádření správce stavby/TDI:

Revize R50 je úpravou koordinačních výkresů 5. NP. Tato úprava odstraňuje nedostatky v původních koordinačních výkresech 5. NP související s trasami objektů TZB.

Navýšení cen jednotlivých objektů podle revize R50 je vyvolané v plné výši ceny změnového listu chybou projektové dokumentace.

Chyba projektové dokumentace spočívá v nedostatečné koordinaci profesí vzduchotechnika, chlazení ústřední vytápění, mediplynů, silnoproudů, slaboproudů, MaR a zdravotně technických instalací. Podle původní dokumentace tedy nelze realizovat, protože rozvody jednotlivých objektů by byly v kolizi.



koordinátor TZB
za Správce stavby INVIN s.r.o.

Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 BUDOVA G1 A G2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA


R50 - aktualizace koordinačních výkresů 5NP

POPIS REVIZE R50 (16.12.2022):

- Na základě připomínek zhotovitele, koordinátora TZB a TDI byla projektantem provedena kontrola a úprava navržených tras profesí TZB.
- Byly vydána digitální verze soutisků výkresů koordinací a koordinačních řezů ve formátech DWG a PDF.

POPIS REVIZE R50 (23.12.2022):

- Byly vydána revize výkresů jednotlivých profesí TZB po upravených koordinacích. Úprava tras byla provedena v profesích – VZT, CHL, UT, ZTI, SILNOPROUDY, SILNOPROUDY PBZ, SLABOPROUDY, MaR.
- Součástí revize je revizní rozpočet projektanta.



28-02-2023

