

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|
| Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno | | Index navrhovatele: | Číslo SO nebo PS: D1_01 | Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.131 |
| Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný | Změna má vliv do následujících profesí: | D1_01 Budova G1 a G2 | | |
| | Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) | Nemá vliv | | |
| Název změny: Změna skladby podlahy pojízdné sanitními vozy v 1NP | | | | |
| Položka, popis: Tento změnový list obsahuje záměnu druhu betonu a přidání 2. vrstvy kari sítě do skladby podlahy pojízdné sanitními vozy v 1.NP dle bodu 78/3 KD. | | | | |
| Důvod změny: Z důvodu zlepšení kvality betonové desky | | | | |
| Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. schéma dotčené plochy | | | | |
| Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 76 761,- Kč bez DPH konečná cena: 76 761,- Kč bez DPH | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 76 761,- Kč bez DPH snížení ceny o: | | Vyplní GD (nehodící se škrtněte) |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: | | | ANO / NE | Vyplní GP / PM |
| Dopady do HMG GD: 0 dnů | | celkový počet dnů: 0 | | NE Vyplní GD / provádějí změnu |
| Vyřádění zástupce GD | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: [redacted] 21.02.2023 | | |
| Vyřádění zástupce GP | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: [redacted] 23.2.2023 | | |
| Vyřádění zástupce Správce stavby | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: [redacted] 24-02-2023 | | |
| Vyřádění zástupce Objednatele - PM | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: [redacted] 01.03.2023 | | |
| Vyřádění zástupce Objednatele | SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL | Datum a podpis: [redacted] 02.03.2023 | | |
| Důvod zamítnutí (vyplní 0): | | | | |
| Rozdělovník: | | 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD | | |

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍM VOZY V 1.NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.02.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 76 760,45 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | #ODKAZ! | #ODKAZ! |
| snížená | 15,00% | #ODKAZ! | #ODKAZ! |
| Cena s DPH | v | CZK | 92 880,14 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI VOZY V 1.NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 76 760,45 | 92 880,14 |
| D1_01 | Budova G1 a G2 | 76 760,45 | 92 880,14 |
| D1_01_1- D12 | Stavební - Dotazy 2020_11_04 | 76 760,45 | 92 880,14 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI VOZY V 1.NP

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1 01 - Budova G1 a G2
Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha
Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDAKCE]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2023
IC:
DIČ:
IC: 25322257
DIČ: CZ25322257
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 76 760,45 |
| | Základ daně | | Sezba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 92 880,14 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI VOZY V 1.NP

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1 01 - Budova G1 a G2
Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha
Zadavatel: Institút klinické a experimentální medicíny, Praha
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 02.02.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDAKCE]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 76 760,45 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 760,45 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 76 760,45 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 76 760,45 |

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.131 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY POJÍZDNÉ SANITNÍMI VOZY V 1.NP

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2
Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha Datum: 02.02.2023
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 76 760,45 | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 76 760,45 | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 76 760,45 | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 76 760,45 | |
| 330 | K | 631311236 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 Viz PD stavební část - výkres půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech zpr. Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - ploché střechy | m3 | -81,796 | 3 463,70 | -283 316,81 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | beton XPD Skladba R6 1.NP - pojízdn. plocha pro sanitní vozy: 14,3*28,6*0,2 | | 81,796 | | | |
| 14 | K | 273322611 | Záměna betonu Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 81,796 | 3 728,00 | 304 935,49 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | beton C30/37-XC4-SF3-Cl 0,4, S2-S3, Dmax 22 Viz PD stavební část - výkres půdorysu, řezu A,B a Tech zpr. | | | | | |
| | VV | | Skladba R6 1.NP - pojízdn. plocha pro sanitní vozy: 14,3*28,6*0,2 | | 81,796 | | | |
| 339 | K | 631362021 | Výzluž mazanin svařovanými sítěmi Kari Viz PD stavební část - výkres půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech zpr. | t | 2,179 | 25 306,00 | 55 141,77 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | Kari síť 6/6-100/100: Plochá střecha - skladba R6 Skladba R6 1.NP: 14,3*28,6*1,2*0,00444 | | 2,179 | | | |
| | VV | | Doplnění 2. vrstvy kari sítě | | | | | |



