

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.123
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4a1-R48 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R48 D1_01_4g2-R48 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R48 D1_01_4h1-R48 – Slaboproudá elektrotechnika – SK, STA, DT - Revize R48 D1_01_4h3-R48 – Elektrická požární signalizace - Revize R48		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Koordinace 3NP				
Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 3.NP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R48				
Důvod změny: Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 118 011,- Kč bez DPH konečná cena: 118 011,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 118 011,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vývolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 09.02.2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Předložený ZL123 odpovídá rozpočtu dle revize R48 Kontrola ceny jednotlivých položek je v kompetenci TDI	Datum a podpis: 09.02.2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 09-02-2023		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 16.02.2023		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 02.03.2023		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Důvod zamítnutí (vyplní O):	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 011,29
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 011,29	24 782,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	142 793,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Ateller Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH: [CZK]	Cena s DPH: [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 011,29	142 793,66
D1_01	Budova G1 a G2	118 011,29	142 793,66
D1_01_4a1-R48	Vytápění, pára a kondenzát - Revize R48	6 794,21	8 220,99
D1_01_4g2-R48	Slaboproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R48	69 621,50	84 242,02
D1_01_4h1-R48	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R48	-1 613,60	-1 952,46
D1_01_4h3-R48	Elektrická požární signalizace - Revize R48	43 209,18	52 283,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R48 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R48

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 794,21

DPH základní
snižovaná

Základ daně
6 794,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 426,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 220,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R48 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

██████████

Náklady ze soupisu prací**6 794,21**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 794,21

Z - Zámečnické výrobky

935,80

713 - Izolace tepelné

1 712,77

733 - Ústřední vytápění rozvodné potrubí

3 611,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

534,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R48 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12.

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 794,21	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 794,21	
D	Z		Zámečnické výrobky				935,80	
1	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	10,000	66,10	661,00	vlastní
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava	kus	6,000	45,80	274,80	vlastní
D	713		Izolace tepelné				1 712,77	
14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	12,000	71,20	854,40	CS ÚRS 2018 01
18	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	12,000	39,00	468,00	vlastní
19	M	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm	m	2,000	41,50	83,00	vlastní
21	M	631545740R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/40 mm	m	-2,000	60,20	-120,40	vlastní
22	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	-2,000	56,80	-113,60	CS ÚRS 2018 01
23	M	631546050R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d64/50 mm	m	-2,000	111,00	-222,00	vlastní
26	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,000	71,20	498,40	CS ÚRS 2018 01
29	M	631545310A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 20/30 mm	m	7,000	36,40	254,80	vlastní
47	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,005	2 034,00	10,17	CS ÚRS 2018 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 611,54	
57	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	7,000	268,70	1 880,90	CS ÚRS 2018 01
67	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	7,000	5,90	41,30	CS ÚRS 2018 01
74	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	12,000	451,70	5 420,40	CS ÚRS 2018 01
75	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	2,000	477,10	954,20	CS ÚRS 2018 01
77	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	-2,000	1 118,70	-2 237,40	CS ÚRS 2018 01
78	K	733223109	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2	m	-2,000	1 264,50	-2 529,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	14,000	5,90	82,60	CS ÚRS 2018 01
85	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	-4,000	8,50	-34,00	CS ÚRS 2018 01
95	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	0,016	2 034,00	32,54	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				534,10	
219	K	783614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	7,000	45,80	320,60	vlastní
222	K	783617611d1	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	7,000	30,50	213,50	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R48 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R48

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 621,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 621,50	21,00%	14 620,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 242,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R48 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**69 621,50**

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

46 093,80

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

21 748,40

D4 - Strukturovaná kabeláž

1 779,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R48 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**69 621,50****D0 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ****46 093,80**

111	K	1123-8935	5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25, D Nová položka	ks	170,000	160,26	27 244,20	vlastní
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
170

170,000

112	K	1123-8628	SD 2_S DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ, D Nová položka	ks	154,000	122,40	18 849,60	vlastní
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
154

154,000

D2 Elektrická požární signalizace EPS**21 748,40**

154	K	Pol401	Montáž ohniodolné přichytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu Použitá pol č 154 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	1 328,000	9,20	12 217,60	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	-----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
1004+170+154

1 328,000

157	K	Pol485	Přichytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2,5) Použitá pol č 157 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	1 004,000	4,40	4 417,60	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
1004

1 004,000

158	K	Pol405	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 Použitá pol č 158 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	1 328,000	1,40	1 859,20	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
1004+170+154

1 328,000

164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu Použitá pol č 164 z rozpočtu D1_01_4h3	m	5,000	251,70	1 258,50	vlastní
-----	---	--------	--	---	-------	--------	----------	---------

viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
5

5,000

165	K	Pol486	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství Použitá pol č 165 z rozpočtu D1_01_4h3	m	5,000	399,10	1 995,50	vlastní
-----	---	--------	---	---	-------	--------	----------	---------

Kompletní dodávka vč. nutného instalačního materiálu, kotev, úchytů, spojek apod.
viz výkres číslo D1_01_4g2-02+03/R33
5

5,000

D4 Strukturovaná kabeláž**1 779,30**

239	K	Pol249	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/200 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	4,000	251,70	1 006,80	vlastní
-----	---	--------	--	---	-------	--------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Použitá pol. č. 199 z rozpočtu D1_01_4h1					
	W		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	W		4		4,000			
240	K	Pol250	Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., , požární odolnost 60 minut	m	4,000	182,30	649,20	vlastní
	W		Použitá pol. č. 240 z rozpočtu D1_01_4h1					
	W		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	W		4		4,000			
243	K	Pol253	Vyvazování kabeláže ve žlabech	m	9,000	13,70	123,30	vlastní
	W		Použitá pol. č. 243 z rozpočtu D1_01_4h1					
	W		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	W		4+5		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R48 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R48

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 613,60

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 613,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-338,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 952,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R48 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 613,60

D4 - Strukturovaná kabeláž

-1 613,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis

D1_01_4h1-R48 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R48

Místo: Praha

Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 613,60	
D	D4		Strukturovaná kabeláž				-1 613,60	
231	K	Pol241	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/200 vč příslušenství a montážního materiálu	m	-2,000	183,10	-366,20	vlastní
232	K	Pol242	Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	-2,000	116,40	-232,80	vlastní
235	K	Pol245	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110/300 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	-2,000	263,10	-526,20	vlastní
236	K	Pol246	Kabelový žlab neperforovaný 110/300, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	-2,000	216,80	-433,60	vlastní
243	K	Pol253	Vyvazování kabeláže ve žlabech	m	-4,000	13,70	-54,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
Soupis: **D1_01_4h3-R48 - Elektrická požární signalizace - Revize R48**

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.01.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 209,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 209,18	21,00%	9 073,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 283,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
Soupis: **D1_01_4h3-R48 - Elektrická požární signalizace - Revize R48**

Místo: Praha

Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**43 209,18****D1 - Evakuační rozhlas****43 209,18**

D1a - Závěs pro podhledové reproduktory ve 3.NP

43 209,18**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R48 - Elektrická požární signalizace - Revize R48

Místo:

Praha

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**43 209,18**


D D1

Evakuační rozhlas**43 209,18**

D D1a

Závěs pro podhledové reproduktory ve 3.NP**43 209,18**

182	K	Pol497	Montáž kompletního závěsu pro svazek kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	54,000	612,50	33 075,00	vlastní
183	K	Pol498	HL KSA8 - Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	648,000	9,61	6 227,28	vlastní
184	K	Pol499	HL ZKVM8 - Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	54,000	8,81	475,74	vlastní
185	K	Pol500	HL ZT-M8-1 - Závítová tyč 8mm, délka 1m	ks	54,000	39,58	2 137,32	vlastní
186	K	Pol501	HL ZT-M6-1 - Závítová tyč 6mm, délka 1m	ks	54,000	23,96	1 293,84	vlastní




Vyjádření správce stavby/TDI:

Revize R48 je úpravou koordinačních výkresů 3. NP. Tato úprava odstraňuje nedostatky v původních koordinačních výkresech 3. NP související s trasami objektů TZB.

Navýšení cen jednotlivých objektů podle revize R49 je vyvolané v plné výši ceny změnového listu chybou projektové dokumentace.

Chyba projektové dokumentace spočívá v nedostatečné koordinaci profesí vzduchotechnika, chlazení ústřední vytápění, mediplynů, silnoproudů, slaboproudů, MaR a zdravotně technických instalací. Podle původní dokumentace tedy nelze realizovat, protože rozvody jednotlivých objektů by byly v kolizi.



koordinátor TZB
za Správce stavby INVIN s.r.o.

Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Videňská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 BUDOVA G1 A G2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

R48 - aktualizace koordinačních výkresů 3NP

POPIS REVIZE R48 (06.12.2022):

- Na základě připomínek zhotovitele, koordinátora TZB a TDI byla projektantem provedena kontrola a úprava navržených tras profesí TZB.
- Byly vydána digitální verze soutisků výkresů koordinací a koordinačních řezů ve formátech DWG a PDF.

POPIS REVIZE R48 (05.01.2023):

- Byly vydána revize výkresů jednotlivých profesí TZB po upravených koordinacích. Úprava tras byla provedena v profesích – VZT, CHL, UT, ZTI, MP, SILNOPROUDY, SILNOPROUDY PBZ, SLABOPROUDY, MaR.
- Součástí revize je revizní rozpočet projektanta.

Průvzal
28-02-2023

