

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200142

Objekt:

03 - společné prostory

KSO:

Mís **Ostrov nad Oslavou - půda**

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			229 300,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 300,69	21,00%	48 153,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			277 453,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200142

Objekt:

03 - společné prostory

Místo:

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

229 300,69

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
713 - Izolace tepelné	██████████
763 - Konstrukce suché výstavby	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
765 - Krytina skládaná	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PZ2200142

Objekt:

03 - společné prostory

Místo:

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 300,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na střepech	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²					
	VV		2"horní líc vybouraného otvoru"					
	VV		Součet					
2	K	612315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²					
	VV		2*2"líc vybouraného otvoru"					
	VV		Součet					
3	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů					
	VV		0,4*15"oprava podhledu římsi po montáži min.vaty"					
	VV		Součet					
4	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů					
5	K	621381022	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		9*10,5"lešení pro přístup do prostoru podstřešní nepřístupného ze střechy"					
	VV		Součet					
7	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		9*10,5"lešení pro přístup do prostoru podstřešní nepřístupného ze střechy"					
	VV		Součet					
8	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
9	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den				CS ÚRS 2022 01
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	VV		1"práce opravy celého podhledu římsi k přednádraží po montážních otvorech min.vaty položky díl 6 Nh					
	VV		2,070+0,516+2,46celkem - pro prostor bez lešení					
	VV		Součet					
10	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	VV		15*12,5"prostor podstřeší - úklid po vyklízení suti před pokládkou"					
	VV		Součet					
11	K	966015121	Vybourání částí říms z ŽB prefabrikovaných desek	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání částí říms z tvárnice nebo desek ze železobetonových prefabrikovaných desek jakéhokoli vyození					
	VV		2*3"při bourání otvorů pro montáž minerální vaty"					
	VV		Součet					
12	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm					
	VV		0,8*0,9*0,35*2"2 otvory do prostoru podstřeší výška 80 cm, šířka 90 cm - přístup"					
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013012	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m					
	VV		15*12,5*0,015*0,5"sut' v podstřešním prostoru"					
	VV		Součet					
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		3,364-0,907"HSV vyklizení + PSV bez dílu 9"					
	VV		Součet					
18	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	VV		0,907"HSV bourání otvoru díl 9"					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
20	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		12,5*15					
	VV		Součet					
21	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm					
	VV		187,5*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
22	K	713300842	Izolace tepelné odstranění izolace z vláknitých materiálů s konstrukcí s povrchovou úpravou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) z vláknitých materiálů s konstrukcí s povrchovou úpravou					
	VV		(0,6*4)*0,5+0,6*0,6"zatplení skelnou vatou a AL povrchem bývalé expanzní nádoby"					
	VV		Součet					
23	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
24	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15					
	VV		2*3*0,3"zakrytí podhledu římsi vybourané pro montážní otvory"					
	VV		Součet					
25	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
26	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	764	Konstrukce klempířské					
27	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		6,3*4"atiky horního střešního pláště"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
28	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
	VV		6,3*4"atiky horní střechy"					
	VV		Součet					
29	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
30	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	765	Krytina skládaná					
31	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	VV		12,5*15					
	VV		Součet					
32	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2					
	VV		187,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
33	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
34	K	767610125	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva pl do 0,6 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy do 0,6 m2					
	VV		0,8*0,9*2"po montáži rohoží"					
	VV		Součet					
35	M	56281031	hmoždinky univerzální 10x60	100 kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		hmoždinky univerzální 10x60					
	VV		2*4/100					
	VV		Součet					
36	M	31140004	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x80mm	100 kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x80mm					
	VV		2*4/100					
	VV		Součet					
37	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		42+25"výplně otvorů po montáži - výroba atypického úhelníkového okna"					
	VV		Součet					
38	M	13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm					
	VV		(2*0,8*2+2*0,9*2)*2*0,00306					
	VV		Součet					
39	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule					
	VV		2*0,8*0,9*0,017665		0			
	VV		Součet					
40	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		1"poklop na horní střeše pro stup do podstřeší k bývalé expanzní nádobě"		1,000			
	VV		Součet					
41	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm					
	VV		4*1,1*1,05*2,41/1000"úhelník hmotnost 2,41Kg/m pro výrobu rámu poklopu"					
	VV		Součet					
42	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule					
	VV		(1,1+2*0,03)*(1,1+2*0,03)*23,5/1000"plocha poklopu + rám, hmotnost 23,5 Kg/m2"					
	VV		Součet					
43	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg					
	VV		150"expanzní nádoba 60x60x50cm v podstřeší"		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet					
44	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
45	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	W		1,17*1,17*2"poklop"					
	W		1,44*2"výplně otvorů po montáži - výroba atypického úhelníkového oknah"					
	W		Součet					
46	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
47	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
48	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
49	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					
	W		51121,58*0,041"koeficient HSV"					
	W		169148,05*0,041"koeficient PSV"					
	W		0*0,041"koeficient HZS"					
	W		Součet					