



Evidenční číslo Objednatele:

041...../ 2023



00974-23-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele:

.....

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený: [redacted] generálním ředitelem

ve věcech technických [redacted] vedoucím Odboru kolektory

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2025576339/0800**

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

03 -03- 2023

Č.j.: TSB/02709/2023

Počet listů/příloh : 15/0

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: **Rybkova 948/23, 602 00 Brno**

IČ: **050 60 770**

DIČ: **CZ05060770**

bankovní spojení: **ČSOB Banka**

číslo účtu: **274572065/0300**

zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 93361

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **17. 2. 2023** podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Sanace historického objektu – Kapucínské náměstí 2-4“

Účelem této smlouvy je vytvoření díla v podobě sanačních a stavebních prací v objektu historického podzemí Kapucínské náměstí 2-4 v historickém centru města Brna.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace sanačních a stavebních prací v objektu historického podzemí na Dominikánském náměstí, dle následného rozsahu.
 - Vykližení vyčištění objektu od naplavenin, stavební suti a jiného nepořádku Celková plocha 113,4 m², naplaveniny cca 1,13 m³.
 - Vykližení závalu místnosti č. 11 od stavební suti a jiného smíšeného odpadu v objemu cca 10 m³ a očištění stěn místnosti.
 - Reprofilace ostění a stropu propojovací chodby, celková plocha k reprofilaci 5,5 m².
 - Dozdění části klenby v místnosti č. 7 Dozdění z CPP v ploše 0,5 x 0,48 m. Vyplnění volného prostoru betonem C15/20.
 - Vybudování nového vstupu do objektu v místnosti č. 7. Nový vstup bude vybudován na místě původního větracího otvoru. Původní otvor bude konstrukčně zvětšen, vybudováno ŽB ostění. Ostění šachty bude dozděno z CPP do úrovně podlahy. Nový vstup bude z kompozitního žebříky dl. 5,12 m s výstupními madly. Vstupní šachty bude osazena uzamykatelným poklopem z kompozitního roštu.
 - Zaplnění původního otvoru ve stropní konstrukci místnosti č. 8. Otvor o rozměru 0,53 x 0,46 m bude vyklizen, osazeno větrací potrubí DN150 s kovovou mřížkou. Zbývající část otvoru bude vyplněna betonem C 15/20.
 - Začištění původního otvoru v stropní konstrukci v místnosti č. 5. Otvor o rozměru 1,1 x 1,7 m. Ostění otvoru bude dozděno z CPP tl. 140 mm. Následně stěn budou nahozeny vrstvou cementovou směsí v tl. 20-30 mm v celkové ploše 5,8 m².
 - Vykližení, zapravení a dozdění části klenby v místnosti č. 5. Dutina o rozměru 0,7 x 0,65 m hloubky 0,7 m bude vyklizena a vyčištěna, klenba dozděna z CPP. Dutina bude následně vyplněna směsí betonu C15/20.
 - Zaspárování stávajícího cihelného zdiva v místnosti č. 3. V části zdiva budou proškrábány spáry od nesoudržných částí malty. Následně bude provedeno vyčištění spár a přespárování maltou MC10 v celkové ploše 2,85 m².
 - Zpravení a reprofilace obnažených míst betonového ostění v místnosti č. 2. Celkem se jedná o 10 míst o celkové ploše cca 4 m². Tato místa budou očištěna a reprofilována reprofilační maltou v tl. 0-30 mm.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smlouvenou odměnu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími právními předpisy a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, včetně bezpečné a ekologické likvidace odpadů v souladu s účinnou legislativou.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při důležitých pracích, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodloužení, max. do 3 dnů od položení dotazu.

2. *Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednáání nápravy. Nevytknuti vad či nedodělků Objednatel nezbavuje Zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění.*

IV. Čas a místo předání díla

1. *Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.*
2. *Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do **30. 6. 2023.***
3. *O předání předmětu smlouvy sepiší smluvní strany „Protokol o předání“. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejich příloh, bude „Protokol o předání“ obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo bude pak zhotovitelem objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání díla“. Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran. Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší jak 7 kalendářních dnů.*
4. *Místem předání a převzetí díla je objekt historického podzemí Kapucínské náměstí 2-4 v historickém centru města Brna.*
5. *Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této smlouvě.*

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. *Zhotovitel se zavazuje*
 - a) *svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu viz článek IV bod 2. této smlouvy.*
 - b) *odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.*
2. *Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.*
3. *Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.*
4. *Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.*

VI. Cena za dílo

1. *Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:*
 - 1.1. *Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty*

813 162,63 ,- Kč
 - 1.2. *Daň ve výši 21 % z ceny díla činí*

170 764,15 ,- Kč
 - 1.3. *Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)*

983 926,78,- Kč
2. *Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených.*

3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury, jako její příloha, bude předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.
4. Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí díla. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. V případě, že dílo bude vykazovat vady není objednatel povinen do doby než zhotovitel vady odstraní povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.
3. V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v odstavci 4. článku V. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena zhotoviteli.

IX. Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).
2. Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito vadami/nedodělků.
3. Jestliže vady či nedodětky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo její část proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části.

X. Zásady odpovědného zadávání

1. Objednatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter plnění objednatel zejména požaduje po vybraném dodavateli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti a v případě požadavku zadavatele jejich plnění doložil:
 - provádět a kontrolovat plnění v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - zajistit, že veškeré dodávky potřebné k plnění dle této budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách; dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění budou podílet;
 - v případě plnění prostřednictvím poddodavatele, zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby dodavatel řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.

XI. Ostatní ujednání


1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této Smlouvy
 - plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo
 - porušení povinností uvedených v odstavcích 4. článku V. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovených.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelům kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:


- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

V Brně dne 3.3.2023

V Brně dne 3.3.2023



generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost



jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **618 Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.**

Zadavatel **Technické sítě Brno, akciová společnost** IČO: **25512285**
Barvířská 822/5 DIČ: **CZ25512285**
60200 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** IČO: **5060770**
Rybkova 948/23 DIČ: **CZ05060770**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	813 162,63 CZK
Základní DPH	21 %	170 764,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **983 926,78 CZK**

v

dne

12.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4		0,00				
K.n.2-4 - B.3.1	Kapuc.nám. 2-4, B.3.1	0,00				
K.n.2-4 - B.3.10	Kapuc.nám. 2-4, B.3.10	0,00				
K.n.2-4 - B.3.2	Kapuc.nám. 2-4, B.3.2	0,00				
K.n.2-4 - B.3.3	Kapuc.nám. 2-4, B.3.3	0,00				
K.n.2-4 - B.3.4	Kapuc.nám. 2-4, B.3.4	0,00				
K.n.2-4 - B.3.5	Kapuc.nám. 2-4, B.3.5	0,00				
K.n.2-4 - B.3.6	Kapuc.nám. 2-4, B.3.6	0,00				
K.n.2-4 - B.3.7	Kapuc.nám. 2-4, B.3.7	0,00				
K.n.2-4 - B.3.8	Kapuc.nám. 2-4, B.3.8	0,00				
K.n.2-4 - B.3.9	Kapuc.nám. 2-4, B.3.9	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	813 162,63	170 764,15	983 926,78	100

Popis stavby: 618 - Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.

Popis objektu: Kapuc.nám.2-4 - Kapucínské náměstí 2-4

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.1 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.1

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.10 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.10

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.2 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.2

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.3 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.3

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.4 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.4

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.5 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.5

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.6 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.6

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.7 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.7

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.8 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.8

Popis rozpočtu: K.n.2-4 - B.3.9 - Kapuc.nám. 2-4, B.3.9

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					813 162,63	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám 2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.1 Kapuc.nám. 2-4, B.3.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy		
1	216903121R00	Otryskání ploch pískem FP líců kleneb cca 10 míst o ploše max. 0,1m2 : 1,0
2	632477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky cca 30 mm rozsmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky celkově cca 4m2 : 4,0
3	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem odstranění nesoudržných částí stěny vysavačem : 6,0
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy		
4	943955141R00	Montáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,
5	943955191R00	Montáž lešňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo podélníky
6	943955841R00	Demontáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
7	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží
Díl: 99 Staveništní přesun hmot		
8	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
9	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812
Díl: 762 Konstrukce tesařské		
10	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátek, uklínování v horní části dřívku a osazení kládového kolečka s lanem, včetně
11	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		
12	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím
13	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod první podlažím
14	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
15	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
16	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Kataloгу odpadů
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálně S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, po
18	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálně
Díl: VN Vedlejší náklady		
19	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště
Díl: ON Ostatní náklady		
20	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny souvisající s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytně
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně nákladů
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavební práce prováděny na veřejných plochách v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
24	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí
Celkem		52 735,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K n 2-4 - B.3.1(Kapuc.nám. 2-4, B.3.10	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
1	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na	m3
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
2	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáž	m
3	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
4	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
5	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t
6	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
7	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t
8	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě pře	t
Díl: VN Vedlejší náklady			
9	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odsíraněním zařízení staveniště.	Subo
Díl: ON Ostatní náklady			
10	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny pro související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektu	Subo
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Subo
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a o signalizace. Jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného ods	Subo
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Subo
14	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Subo
Celkem			94 659,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.2 Kapuc nám. 2-4, B.3.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 6			
Úpravy povrchu, podlahy			
1	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav Včetně odsíranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.	m2
2	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleněb z cihel, cementovou maltou	m2
3	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo kominového	m2
4	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2
Díl: 94			
Lešení a stavební výtahy			
5	943955141R00	Montáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,	m2
6	943955191R00	Montáž lešňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo podélníky	m2
7	943955841R00	Demontáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,	m2
Díl: 99			
Staveništní přesun hmot			
8	998009193R00	Přesun hmot samostatné budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t
9	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením obořů 801, 803, 811 a 812	t
Díl: 762			
Konstrukce tesařské			
10	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kládkového kolečka s lanem, včetně demontáž	m
11	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: D96			
Přesuny suti a vybouraných hmot			
12	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
13	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t
14	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t
15	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
16	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním doprav S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě př	t
18	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním doprav	t
Díl: VN			
Vedlejší náklady			
19	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soub
Díl: ON			
Ostatní náklady			
20	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny pro souvisající s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektu	Soub
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soub
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a o signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného ods	Soub
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soub
24	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soub
Celkem			23 953,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K n 2-4 - B.3.3 Kapuc.nám. 2-4, B.3.3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			
1	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2
2	289901511R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin přes 200 do 400 mm, hloubka dutin od 0 do 1000 mm ve skalní stěně nebo ve zdívu, Včetně: - odsíranění porostů, zvětralín a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, - vystříkání trhlin tlakovou vodou.	m
3	411238221R00	Zazdívká otvorů do 1 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení	m2
4	411353101R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, zřízení s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2
5	411353102R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, odstranění s pomocným lešením	m2
6	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve strozech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),	kus
7	622903111R00	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně před započítím oprav Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenosti do 20 m.	m2
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
8	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélnický,	m2
9	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo podélnický	m2
10	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélnický,	m2
Díl: 96 Bourání konstrukci			
11	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
12	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
14	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže	m
15	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
16	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
17	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t
18	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t
19	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
20	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě pře	t
22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem	t
Díl: VN Vedlejší náklady			
23	005121 R	Zařízení stavenišť Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť	Soubo
Díl: ON Ostatní náklady			
24	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny pro souvisající s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování	Soubo
25	005211010R	Předání a převzetí stavenišť	Soubo

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucinské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B 3.3 Kapuc.nám. 2-4, B.3.3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a org. signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstr.	
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	
28	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	
Celkem			33 857,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4	Kapucinské náměstí 2-4
R:	K.n.2-4 - B.3.4	Kapuc.nám. 2-4, B.3.4


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
1	346244821R00	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm, Prvek zdící pálený klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha; hladká; kat. zdících... P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozáhlaví v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatřenou mm pod izolaci,	m2
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			
2	289901611R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin přes 400 mm, hloubka dutin od 0 do 1000 mm ve skalní stěně nebo ve zdívu, Včetně - odstranění porostů, zvětralín a nečistot, - vysekání navětrávaných kamenů nebo cihel - vystříkání trhlin tlakovou vodou.	m
3	622451122R00	Omitky vnější cementové stěn nebo stítů hrubé zatížené	m2
4	622459141R00	Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící	m2
5	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav před započítáním oprav Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.	m2
6	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
7	943955141R00	Montáž leškové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnicí nebo podélníky,	m2
8	943955191R00	Montáž leškové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnicí nebo podélníky	m2
9	943955841R00	Demontáž leškové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnicí nebo podélníky,	m2
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
10	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
12	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže	m
13	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			
14	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
15	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t
16	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t
17	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
18	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t
19	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě pře-	t
20	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním	t
Díl: VN Vedlejší náklady			
21	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor
Díl: ON Ostatní náklady			
22	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zjištění podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování	Soubor
23	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	Soubor
24	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a orgány signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstra-	Soubor
25	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor

Položkový soupis prací a dodávek


S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.4 Kapuc.nám. 2-4, B.3.4	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
26	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla



Celkem	34 657,08
---------------	------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.5 Kapuc.nám. 2-4, B.3.5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
1	346244821R00	Prizdívkový izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm, Prvek zdící pálený klasický, funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdicích... P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozáblvku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatížením mm pod izolaci, dozdívka šachty do horní úrovně stropu : $0,7 \cdot (0,83+0,65)$	m2
2	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocné věneček ve spodní úrovni stropu : $0,6 \cdot ((0,83+0,65)+(0,83+0,5)) \cdot (0,65+0,5)$	m2
3	894201221R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný, C 25/30; cement: CEM I, portlandský; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně pomocného řešení, věneček ve spodní úrovni stropu : $(0,2 \cdot 0,25+0,3 \cdot 0,15) \cdot (0,83+0,65) \cdot 2$	m3
4	894502101R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých, jednostranné věneček ve spodní úrovni stropu : $0,6 \cdot ((0,83+0,65)+(0,83+0,5)) \cdot (0,65+0,5)$	m2
5	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská věneček ve spodní úrovni stropu : R12 : 15,04*0,88/1000 R6 : 20,0*0,22/1000 Koeficient : 0,1	t
6	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			
7	278311041R00	Zálivka kotevnic otvorů z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 a zatížení povrchu kotvení madel žebříku : $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 2$	m3
8	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, $1,16 \cdot (0,83+0,65) \cdot 2$	m2
9	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou dozdívka šachty do horní úrovně stropu : $0,7 \cdot (0,83+0,65)$	m2
10	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, kolem nového poklopu v horní úrovni stropu : $0,1 \cdot 0,5 \cdot (0,83+0,65) \cdot 2$	m3
11	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem $1,16 \cdot (0,83+0,65) \cdot 2$	m2
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
12	943955141R00	Montáž leškové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,	m2
13	943955191R00	Montáž leškové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo podélníky	m2
14	943955841R00	Demontáž leškové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky,	m2
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
15	967021112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném, rozšíření vstupního otvoru : $1,16 \cdot (0,83+0,65) \cdot 2$	m2
16	974031734R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v podhledu cihelných kleneb nebo klenbových pásů do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vodorovná rýha pro věneček ve spodní úrovni stropu : $(0,8+1,0) \cdot 2 \cdot 2$	m
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
17	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t
18	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
19	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, ukliňování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže	m
20	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: 767 Konstrukce zámečnické			
21	767901VL	Kompozitní nástěnný žebřík s madly včetně kotevnic prvků, dodávka a montáž	Soubor

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucinské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.5 Kapuc.nám. 2-4, B.3.5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.
22	767902VL	Kompozitní rošt s poklopem včetně kotevních prvků, dodávka a montáž	Soub
23	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
24	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
25	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t
26	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t
27	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
28	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t
29	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním doprav S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě př	t
30	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním doprav	t
Díl: VN Vedlejší náklady			
31	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soub
Díl: ON Ostatní náklady			
32	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové do obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel	Soub
33	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zceia nebo zčásti omezo související s omezením provozem v areálu ojednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respekt	Soub
34	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	Soub
35	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného od	Soub
36	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soub
37	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soub
Celkem			156 321,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám,2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.6 Kapuc nám. 2-4, B.3.6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			
1	289901511R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin přes 200 do 400 mm, hloubka dutin od 0 do 1000 mm ve skalní stěně nebo ve zdivu, Včetně: - odstranění porostů, zvětralin a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, - vysílňování trhlin tlakovou vodou	m
2	411238221R00	Zazdívká otvorů do 1 m ² v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení	m ²
3	411353101R00	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, zřízení s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m ²
4	411353102R00	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, odstranění s pomocným lešením	m ²
5	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropích železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), 0,5*0,5*0,87	kus
6	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně před započítím oprav Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m	m ²
7	632457201R00	Potěr cementový připojený s pozáblkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy do 5 m ² s pozáblkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných	m ²
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
8	943955141R00	Montáž lešenné podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m ² s příčnicí nebo podélníky	m ²
9	943955191R00	Montáž lešenné podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnicí nebo podélníky	m ²
10	943955841R00	Demontáž lešenné podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m ² s příčnicí nebo podélníky	m ²
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
11	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
13	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže	m
14	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
15	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t
16	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t
17	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t
18	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
19	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě pře	t
21	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním	t
Díl: VN Vedlejší náklady			
22	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor
Díl: ON Ostatní náklady			
23	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny prov souvisající s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektov	Soubor
24	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n 2-4 - B.3.6 Kapuc.nám 2-4, B 3 6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a org. signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odst.	Soubor
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor
27	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor
Celkem			27 680,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K n 2-4 - B.3 7 Kapuc.nám. 2-4, B 3.7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	N
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy				
1	216903121R00	Otryskání ploch pískem FP líců kleneb	m2	
2	632477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	
3	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy				
4	943955141R00	Montáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,	m2	
5	943955191R00	Montáž lešňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	
6	943955841R00	Demontáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,	m2	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
8	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	
9	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	
Díl: 762 Konstrukce tesařské				
10	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, ukřínování v horní části dráku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže z	m	
11	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	
13	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	
14	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	
15	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	
16	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přelo	t	
18	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním	t	
Díl: VN Vedlejší náklady				
19	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	
Díl: ON Ostatní náklady				
20	005122 R	Provozní výhy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektová	Soubor	
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a orgány signalizace, jejich rozmístění a přemístění a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstra	Soubor	
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	
24	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla	Soubor	
Celkem			71 628,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.8 Kapuc.nám. 2-4, B.3.8	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	M	Cen
Díl: 6					
Úpravy povrchu, podlahy					
1	289901611R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin přes 400 mm, hloubka dutin od 0 do 1000 mm ve skalní stěně nebo ve zdivu, Včetně: - odsíranění porostů, zvětralin a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, - vystříkání trhlin tlakovou vodou.	m		
2	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2		
Díl: 63					
Podlahy a podlahové konstrukce					
3	411351101RT1	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, zřízení s pomocným lešením	m2		
4	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2		
5	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení	m2		
6	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení	m2		
7	411388532R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 0,53*0,46*1,2	m3		
8	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 0,15*0,3*1,0	m3		
Díl: 94					
Lešení a stavební výtahy					
9	943955141R00	Montáž lešenišové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2		
10	943955191R00	Montáž lešenišové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo podélníky	m2		
11	943955841R00	Demontáž lešenišové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnický nebo podélníky	m2		
Díl: 95					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
12	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2		
Díl: 96					
Bourání konstrukcí					
13	974042567R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m		
Díl: 99					
Staveništní přesun hmot					
14	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t		
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t		
Díl: 728					
Vzduchotechnika					
16	721176214R00	Potrubi KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, flouška stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 1,2+0,5+1,5	m		
17	767591221R00	Montáž podlahových konstrukcí vzduchotechnické mřížky bez prostupu	kus		
18	429727822R	Mřížka větrací, na stěnu; materiál: kov; průměr = 150,0 mm; průměr příruby = 175 mm; příruba, síťka proti hmyzu; barva: šedá	kus		
Díl: 762					
Konstrukce tesařské					
19	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kládkového kolečka s lanem, včetně demontáže a uklínování	m		
20	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den		
Díl: D96					
Přesuny suti a vybouraných hmot					
21	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t		
22	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t		
23	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t		
24	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		
25	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n 2-4 - B.3.8 Kapuc nám 2-4, B 3 8	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ	Cen. soustava /
26	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení	t		
27	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení	t		
Díl: VN		Vedlejší náklady			
28	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraňováním zařízení staveniště.	Soubor		
Díl: ON		Ostatní náklady			
29	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných stavebních prací, nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu.	Soubor		
30	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor		
31	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení výstavby.	Soubor		
32	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo součástí užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor		
33	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor		
Celkem					46 871,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Kapuc.nám.2-4 Kapucínské náměstí 2-4	
R:	K.n.2-4 - B.3.9 Kapuc nám. 2-4, B.3.9	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
1	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropaní a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2					
2	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, .	m2					
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
3	979092111R00	Vykližení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklíženého prostoru nebo s naložením na d	m3					
Díl: 762 Konstrukce tesářské								
4	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže a	m					
5	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
6	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t					
7	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t					
8	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t					
10	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeř	t					
Díl: VN Vedlejší náklady								
11	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor					
Díl: ON Ostatní náklady								
12	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektová	Soubor					
13	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	Soubor					
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu: dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a orga signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstra	Soubor					
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor					
16	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla	Soubor					
Celkem						270 797,60		