

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Žst. Nymburk, sk.č. 6a, spojka v.č. 11-24 - oprava koleje

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
									Kč	
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t						
2	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t						
3	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus						
4	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus						
			<i>náhrada žebrového upevnění rozponové</i>							
5	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3						
6	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
8	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m						
9	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus						
10	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m						
11	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2						
			<i>odtěžení stezek 10 cm u k.č. 6a oboustranně</i>							
12	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokodrtě přes 3 do 5 cm	m2						
13	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus						
14	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus						
15	K	5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar	svar						
16	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
			<i>6a 3 x 0,1 km, k.č. 12,14,18 1,8km</i>							
17	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
			<i>naložení na mezidepu</i>							
18	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, převoz KL na skládku)	t						
			<i>převoz KL na skládku</i>							
19	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t						
20	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
			<i>naložení do vozů Faccs</i>							
21	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t						
			<i>doprava štěrku ve Faccs Libodřice -Kolín - Nymburk (32/63 BI + 4/8)</i>							
22	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						
23	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
Celkem:									1 096 692,21	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 02.03.2023

Datum: 02.03.2023