

| Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|----------------|
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2 | | | | | |
| Číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |
| | Výměna zbahnělého KL ve V 1, 3, 5 a v 1. SK v žst. Polepy a 1. TK Polepy - Hoštka | | | | |
| | Materiál | | | | |
| 5955101005 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 370,00 | | |
| | Výkony | | | | |
| 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | m3 | 65,000 | | |
| 5909020020 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | m | 98,000 | | |
| 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 8,000 | | |
| 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | m3 | 158,500 | | |
| 5909020120 | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | m | 150,000 | | |
| 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 25,000 | | |
| | přepravy | | | | |
| 9903100100 | přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | ks | 1,00 | | |
| | <i>přeprava dvoucestného bagru</i> | | | | |
| 9903100100 | přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | ks | 1,00 | | |
| | <i>přeprava minibagru</i> | | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 462,000 | | |
| | <i>přeprava výzisku na deponii v obvodu žst. Polepy</i> | | | | |
| 9902100400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 370,000 | | |
| | <i>doprava nového kameniva</i> | | | | |
| 031101001 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč | % | 0,000 | | |
| | CELKEM | | | | |
| | CELKEM | | | | 0,00 |

UOŽI 2023

UOŽI 2023

zbahnělé ŠL ve V 1, 3, 5 a v 1. SK km 397,930 - 8 MP, 397,960 - 4MP, 397,990 - 5 MP
a v 1. TK Polepy - Hoštka km 395,460 - 12 MP, 395,520 - 13 MP, 395,570 - 14 MP,
395,640 - 16 MP, 397,030 - 8 MP, 397,100 - 10 MP, 397,130 - 8 MP, 397,140 - 25 MP
397,160 - 8 MP

Zdůvodnění: odstranění zbahnělého štěrkového lože v celém profilu a závady GPK

výluky: 13. 3. 2023 - 17. 3. 2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3452855

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 253cefd5-b9ed-4115-b372-763426358430

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.03.2023 13:49:04



224a99df-9e38-44d1-8a69-d76190b902c4