

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

JKSO

EČO

Místo

Biskupský dvůr 1148/5

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

01.12.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9		0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 869 092,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 869 092,69	1 232 509,47

Cena s DPH 7 101 602,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
02	02	5 869 092,69	0,00	1 232 509,47	7 101 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.PP	rekonstrukce 1.PP	3 062 707,36	0,00	643 168,55	3 705 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.PP	rekonstrukce 2.PP	200 961,01	0,00	42 201,81	243 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podlahy	Podlahové stěrky	2 605 424,33	0,00	547 139,11	3 152 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		5869092,69	0,00	1232509,47	7101602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00		41,903
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								41,886
1	011	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	297,790	259,90	0,00	0,00	77 395,62	0,004	1,191
2	011	611321112	jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	297,790	488,50	0,00	0,00	145 470,42	0,016	4,690
3	011	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	1 130,520	314,10	0,00	0,00	355 096,33	0,004	4,952
4	011	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 249,870	237,90	0,00	0,00	297 344,07	0,004	4,999
5	011	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1 130,520	452,30	0,00	0,00	511 334,20	0,016	17,806
1249,870-119,350					1 130,520						
50	551	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	2,000	3 618,50	0,00	0,00	7 237,00	0,003	0,005
51	552	55233005	rošt žlabu sprchového koutu dl 850mm	kus	2,000	1 177,40	0,00	0,00	2 354,80	0,001	0,001
52	552	55233001	žlab odtokový sprchového koutu dl 850mm	kus	2,000	4 260,50	0,00	0,00	8 521,00	0,003	0,007
44	014	612821001	zatřená	m2	119,350	961,20	0,00	0,00	114 719,22	0,038	4,535
(6.247+4,348+17,540+3,439)*3,78					119,350						
45	014	612821051	10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002	m2	238,700	702,30	0,00	0,00	167 639,01	0,016	3,700
119,35 * 2					238,700						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,017
6	011	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	427,560	183,20	0,00	0,00	78 328,99	0,000	0,017
7	013	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	297,790	74,40	0,00	0,00	22 155,58	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,00** **0,00** **0,00** **41,903**

689,21-261,65-10,4-18,42-18,15-15,92-66,88 297,790

8	013	978013191	stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100	m2	1 249,870	141,80	0,00	0,00	177 231,57	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-----------	--------	------	------	------------	-------	-------

"garáž" (73,65+8,595)*2,865	235,632
"S1.01+S1.02" 20,536*3,3	67,769
"S1.07" (25,532)*3,33-1,8	83,222
"S1.05"(17,157)*3,3-3,6	53,018
"S1.09"10,325*3,73-1,8	36,712
"S1.12" 16,002*3,73-1,8	57,887
"S1.08" 6,497*3,73-1,8	22,434
"S1.11" 7,191*3,73-3,6	23,222
"S1.14" 11,729*3,73-1,8	41,949
"S1.28" 21,215*3,895-1,8	80,832
"S1.16" 24,593*3,91-2,8	93,359
"S1.17" 16,514*3,46-1,8	55,338
"S1.19" 27,278*3,52-2,8	93,219
"S1.20" 15,114*3,52-1,8	51,401
"S1.21" 29,348*3,52-1,8	101,505
"S1.18" 18,435*3,52-6,4	58,491
"S1.15" 14,113*3,52-1,8	47,878
"S1.27" 13,58*3,52-1,8	46,002
Součet	1 249,870

997 **Přesun sutě** **0,000**

9	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	78,872	463,30	0,00	0,00	36 541,40	0,000	0,000
10	013	997013509	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 419,696	22,90	0,00	0,00	32 511,04	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00		41,903
			78,872 * 18		1 419,696						
11	013	997013631	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů	t	78,872	3 074,30	0,00	0,00	242 476,19	0,000	0,000
998			Přesun hmot								0,000
12	011	998011004	přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24	t	37,369	1 032,00	0,00	0,00	38 564,81	0,000	0,000
725			38,621-1,252 Zdravotechnika - zařizovací předměty		37,369						0,189
13	721	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	282,60	0,00	0,00	565,20	0,000	0,000
14	721	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	6 676,70	0,00	0,00	13 353,40	0,017	0,033
15	642	64231021	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad střední svislý	kus	2,000	5 063,90	0,00	0,00	10 127,80	0,013	0,026
16	642	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	12 681,60	0,00	0,00	12 681,60	0,014	0,014
17	642	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 450mm	kus	3,000	6 168,50	0,00	0,00	18 505,50	0,014	0,041
18	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	or	3,000	216,40	0,00	0,00	649,20	0,000	0,000
19	721	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	234,10	0,00	0,00	468,20	0,000	0,000
20	721	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	2,000	7 605,50	0,00	0,00	15 211,00	0,015	0,029
21	721	725244103	skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	9 129,60	0,00	0,00	18 259,20	0,019	0,039

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 41,903

22	721	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	3,000	8 393,80	0,00	0,00	25 181,40	0,003	0,008
23	721	998725101	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,189	1 533,80	0,00	0,00	289,89	0,000	0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,380

24	771	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,230	19,30	0,00	0,00	216,74	0,000	0,000
5,24+5,99					11,230						
25	771	771121011	podlahu	m2	11,230	59,40	0,00	0,00	667,06	0,000	0,003
26	771	771574262	velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	11,230	1 594,70	0,00	0,00	17 908,48	0,009	0,101
27	597	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	13,476	1 008,00	0,00	0,00	13 583,81	0,019	0,259
11,23 * 1,2					13,476						
28	771	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,230	497,20	0,00	0,00	5 583,56	0,002	0,017
29	771	998771104	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,380	782,50	0,00	0,00	297,35	0,000	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 0,683

30	781	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	43,763	63,80	0,00	0,00	2 792,08	0,000	0,013
13,264*3,33-3,6					40,569						
14,223*3,33-3,6					43,763						
31	781	781131112	vrstvách	m2	43,763	467,30	0,00	0,00	20 450,45	0,002	0,066

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 41,903

32	R	781419700VL1	Příplatek za spárořez	m2	43,763	84,80	0,00	0,00	3 711,10	0,000	0,000
33	781	781471810	Demontáž dlažby z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,230	186,50	0,00	0,00	2 094,40	0,000	0,000
34	781	781474164	flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4	m2	43,763	1 424,00	0,00	0,00	62 318,51	0,009	0,394
35	597	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2	m2	52,516	2 477,80	0,00	0,00	130 124,14	0,004	0,210
					43,763 * 1,2	52,516					
36	781	998781103	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,683	882,00	0,00	0,00	602,41	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,772

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,000

37	721	726131201	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů umyvadel	soubor	2,000	2 188,60	0,00	0,00	4 377,20	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	--------	-------	----------	------	------	----------	-------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 0,000

46	763	763122811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché	m2	35,135	28,30	0,00	0,00	994,32	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	------	--------	-------	-------

5,7*3,705 21,119
3,783*3,705 14,016
Součet 35,135

783 Dokončovací práce - nátěry 0,001

48	783	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	3,149	78,70	0,00	0,00	247,83	0,000	0,000
47	783	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	3,149	7,30	0,00	0,00	22,99	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00		41,903
			(0,15+0,15+0,25+0,15+0,15)*3,705		3,149						
49	783	783314201	syntetický standardní	m2	3,149	180,10	0,00	0,00	567,13	0,000	0,001
784			Dokončovací práce - malby a tapety								0,772
38	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 677,430	10,50	0,00	0,00	17 613,02	0,000	0,000
			1249,870+427,560		1 677,430						
39	784	784171101	pozdějšího odkrytí podlah	m2	34,600	11,80	0,00	0,00	408,28	0,000	0,000
			13*1,8+4*2,8		34,600						
40	581	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	36,330	5,00	0,00	0,00	181,65	0,000	0,000
			34,6 * 1,05		36,330						
41	784	784181101	místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 677,430	42,70	0,00	0,00	71 626,26	0,000	0,335
42	784	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 677,430	164,60	0,00	0,00	276 104,98	0,000	0,436
Celkem							0,00	0,00	3 062 707,36		43,928

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: rekonstrukce 2.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1,025

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 0,00 1,025

1	011	612111121	vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované	m2	488,038	177,30	0,00	0,00	86 529,14	0,002	1,025
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	------	------	-----------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,229

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,229

2	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	488,038	10,50	0,00	0,00	5 124,40	0,000	0,000
3	784	784171101	pozdějšího odkrytí podlah	m2	268,300	11,80	0,00	0,00	3 165,94	0,000	0,000
4	581	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	281,715	5,00	0,00	0,00	1 408,58	0,000	0,000
			268,3 * 1,05		281,715						
5	784	784181101	místnostech výšky do 3,80 m	m2	488,038	42,70	0,00	0,00	20 839,22	0,000	0,098
6	784	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	488,038	164,60	0,00	0,00	80 331,05	0,000	0,127
7	784	784221141	dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	488,038	7,30	0,00	0,00	3 562,68	0,000	0,005

Celkem 0,00 0,00 200 961,01 1,254

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: 02

Část: Podlahové stěrky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval:

Datum: 01.12.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00		28,724
777			Podlahy lité								28,724
1	777	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	950,000	6,00	0,00	0,00	5 700,00	0,000	0,000
2	777	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	950,000	23,50	0,00	0,00	22 325,00	0,000	0,000
3	777	777111121	místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	600,000	95,90	0,00	0,00	57 540,00	0,000	0,012
4	777	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	950,000	230,40	0,00	0,00	218 880,00	0,024	22,800
5	777	777131107	vlhkosti	m2	371,772	267,40	0,00	0,00	99 411,83	0,000	0,134
894,282-522,510					371,772						
6	777	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlinání olejů	m2	578,228	723,90	0,00	0,00	418 579,25	0,001	0,411
7	777	777131151	soklíků na svislé ploše podlahových	m2	60,000	53,20	0,00	0,00	3 192,00	0,000	0,000
600*0,1					60,000						
8	777	777511155	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm	m2	950,000	1 575,90	0,00	0,00	1 497 105,00	0,005	5,130
83+12,19+33,19+16,30+15,92+66,88+12,92+37,66+2,45+20,09+5,59+					950,000						
9	777	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	60,000	54,80	0,00	0,00	3 288,00	0,000	0,000
10	777	777612101	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	950,000	221,60	0,00	0,00	210 520,00	0,000	0,238
11	777	998777104	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	t	28,724	956,00	0,00	0,00	27 460,14	0,000	0,000
12	R	K124	Hydroizolace odpařovacích jímek stěrka Metacryl	kus	9,000	3 489,00	0,00	0,00	31 401,00	0,000	0,000
13	R	K125	provedení dopravního značení	kpl	1,000	10 022,10	0,00	0,00	10 022,10	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	2 605 424,33		28,724