

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Nymburk, seř. n., k.č. 32, 33 a 34 - oprava koleji

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
						jednot.	Kč		Kč	
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1		t					
	VV		<i>recyklace 40%</i>							
2	M	5955101013	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/4		t					
3	K	5908005415	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar UIC60, R65		styk					
4	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t		t					
	VV		<i>S49 podkl. S4/Z53, dřeva, stykovaná</i>							
5	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1		km					
	VV		<i>kč. 32</i>							
	VV		<i>kč. 33</i>							
	VV		<i>kč. 34</i>							
6	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové		km					
7	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1		km					
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
9	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		<i>kč. 32 + výběhy 25m</i>							
	VV		<i>kč. 33 + výběhy 25m</i>							
	VV		<i>kč. 34 + výběhy 25m</i>							
10		5908010235	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tvar S49, T		styk					
11	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm		m2					
12	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm		m2					
13	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvisle		m3					
14	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
	VV		<i>naložení kameniva z mezideponie do železničních vozů</i>							
15	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor		t					
	VV		<i>betonové pražce</i>							
16	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		<i>dřevěné pražce na mezideponii</i>							
17	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
	VV		<i>výzisk na mezideponii ŠL</i>							
	VV		<i>stezky na mezideponii</i>							
18	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km		t					
	VV		<i>doprava kameniva</i>							
19	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus					
	VV		<i>2xASP</i>							
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km		kus					
	VV		<i>3xMHS</i>							
21	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku		m2					
22	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje		m					
23	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně		%					

Celkem:

2 296 210,14

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 01.03.2023

Datum: 01.03.2023