

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00EY7UJ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: KB Boskovice

Číslo účtu: 126-631/0100

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Honzírek

Z h o t o v i t e l: Josef Pernica - ELEKTRO

se sídlem: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 4006

zastoupená: Josefem Pernicou

IČ: 44088060

DIČ: CZ480201436

ve věcech technických oprávněn k jednání: Josef Opatřil

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Boskovice, Podhradí, NN a VO – SO 02-Boskovice, úprava VO Podhradí**“ (dále též dílo).
- 1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.
- 1.3. Dílem se rozumí vybudování čtyř nových světelných bodů veřejného osvětlení v boční větvi ulice Podhradí v Boskovicích v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ENERGY PROJECT, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov a výkazu výměr.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Oceněný výkaz výměr
- Projektová dokumentace zpracovaná společností ENERGY PROJECT, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov

- Platné technické a právní normy

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	305 606,92 Kč
DPH 21%	64 177,45Kč
Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)	369 784,00Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadání nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1. Termín zahájení díla: od uzavření této smlouvy

Termín dokončení díla: do 31. 08. 2023

4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být

pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a její splatnost bude 15 dnů.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinností objednatele.
- 12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 12.7. Tato smlouva byla schválena na ...^{10.}...schůzi Rady města Boskovice konané dne ^{26.02.2023}... usnesením č. ²⁴⁻³...

27. 02. 2023

V Boskovicích dne


V Boskovicích dne 7.2.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jana Syrovátková
starostka města

Josef Pernica



Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef Pernica - ELEKTRO	Číslo stavby: 16013-01
Název verze: Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení	Číslo verze: 1
Kapitola:	Náklady stavby:
1. Projektová a inženýrská činnost	7 500,00
3. Stavební objekty	258 989,92
4. Ostatní náklady	39 117,00
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	305 606,92
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	305 606,92
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	305 606,92
Vypracoval: Josef Pernica - ELEKTRO	
Sestava DES001	

Rekapitulace nákladů stavby

Název stavby: Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef Pernica - ELEKTRO

Číslo stavby: 16013-01

Název verze: Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení

Číslo verze: 1

Poř. číslo	Kapitola/Projekt	Celkem náklady	Práce a mechanizace	Příspěvek za sklad	Materiál	Subdodávky	Dodávky	
							Dodávky celkem	Z toho distr. trať
	1. Projektová a inženýrská činnost							
1	Globální náklady stavby	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Stavební objekty							
2	Projekt 1 Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení	258 989,92	117 235,09	486,80	110 185,93	31 082,10	0,00	0,00
	Celkem 3. Stavební objekty	258 989,92	117 235,09	486,80	110 185,93	31 082,10	0,00	0,00
	4. Ostatní náklady							
3	Globální náklady stavby	39 117,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem 4. Ostatní náklady	39 117,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem 16013-01	305 606,92	163 852,09	486,80	110 185,93	31 082,10	0,00	0,00
Vypracoval: Projektant								
Sestava DES018								

	Číslo	Název	Verze NZ:	1/2023
Stavba:	16013-01	Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef		
Verze:	1	Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení		

Kapitola				PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Cena celkem
001									
		**	*						
1				9151		Inženýrská činnost zhotovitele	8600	7,500	7 500,00
Celkem				**					7 500,00
Celkem				001					7 500,00
004									
		**	*						
2				9410		Vytýčení stávajících podzemních zařízení	8600	0,000	0,00
3				9413		Geodetické práce	8600	17,250	17 250,00
4				9415		Výchozí revize	8600	5,120	5 120,00
5				9455		Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek	8600	0,000	0,00
6				9460		Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke	8600	14,292	14 292,00
7				9497		Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 21-40 km	6100	1,000	2 455,00
Celkem				**					39 117,00
Celkem				004					39 117,00
Cena celkem za stavbu									46 617,00
Vypracoval:				Projektant					
S011									

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

		Číslo		Název		Verze NZ:		1/2023	
Stavba:		16013-01		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef Pernica -					
Verze:		1		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení					
Projekt:		1		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení					
PS:		RS09.0		Veřejné osvětlení kabelové (neuvedeno)(neuvedeno)					

20	ZS32	Montážní plošina MP13	12400	5,000	0,000	0,000	0,00
Montážní práce						25,737	19 171,86
Zemní práce						0,000	0,00
Celkem						25,737	19 171,86
						Časový fond	
1		PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000	0,515	383,44	
Práce celkem vč. PD							19 555,30
1	9322	Doprava zaměstnanců na pracoviště	8600	1,500		1 500,00	
Přirážky k práci celkem							1 500,00
Práce celkem vč. PRP							21 055,30
1	340	Mont. plošina MP do 13m terénní		5,000		2 690,00	
2	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,818		399,18	
Stavebně montážní mechanizace celkem							3 089,18
Sestava DES003							
						Strana 2 / 5	
						Datum tisku 3.2.2023	

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

		Číslo		Název		Verze NZ:		1/2023							
Stavba:		16013-01		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef Pernica -											
Verze:		1		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení											
Projekt:		1		Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení											
PS:		RS49.2		Demolice, demontáže											
				(neuvedeno)(neuvedeno)											
P.č.		PMP		Zn.		Text PMP		M.j.		Množství		Časový fond		Cena celkem	
												Jedn.		Celkem	
1		BI56		D1		Lano AIFe 25/4		6400		0,055		22,947		0,631	
2		BI73		D1		Ukončení vod.AIFe6 25-25/4 svorkováním		6500		2,000		0,166		0,166	
3		BI90		D1		Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1AIFe, NAYY RE10-RE35 Al,		6500		4,000		0,407		0,814	
4		DN35		D1		Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj		0		1,500		0,000		0,000	

[illegible]

		3	EA34	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	0	30,000	0,155	4,650	2 721,13
		4	EB25	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	7100	8,250	0,068	0,561	328,29
		5	EC03	**** VÝBĚH 18/06 Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	7100	0,600	3,004	1,802	1 054,75
		6	EC11	**** VÝBĚH 18/06 Zához jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3-4	7100	0,300	0,698	0,209	122,54
		7	EC70	Rozbourání betonového základu	7100	1,500	7,535	11,303	6 614,10
		8	EC73	Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-výroba strojně	7100	0,600	3,251	1,951	1 141,47
		9	ED22	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	0	45,000	0,592	26,640	15 589,44
		10	ED39	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.4	0	5,000	1,912	9,560	5 594,41
		11	EF14	Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.3	0	45,000	0,128	5,760	3 370,69
		12	EG33	Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	0	5,000	0,230	1,150	672,97
		13	EJ01	Kabel.lože pískové š.35cm,bез zakrytí kab.	0	45,000	0,054	2,430	1 422,01
		14	EJ02	Kabel.lože pískové š.50cm,bез zakrytí kab.	0	5,000	0,078	0,390	228,22
		15	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	0	50,000	0,006	0,300	175,56
		16	EK1513	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm	0	100,000	0,032	3,200	1 872,61
		17	EK40M	****VÝBĚH18/12 Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn, vč. poklopu	0	9,000	0,080	0,720	421,34
		18	EN01	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	7100	8,250	0,059	0,487	284,84
		19	EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	7100	16,000	0,124	1,984	1 161,02
		20	EP02	****VÝBĚH 18/06 Výkop rýhy 35x30cm ručně pro zemní pásek	0	50,000	0,235	11,750	6 875,97
		21	EP11	****VÝBĚH 18/06 Zához rýhy 35x30cm ručně pro zemní pásek	0	50,000	0,075	3,750	2 194,46
		22	EQ12	Podkladová vrstva 25cm ,štěrk z kamene	7000	5,000	0,057	0,285	166,78
		23	EQ13	Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrkodrtě	7000	21,000	0,027	0,567	331,80
		24	ZN995	Hodinová zúčtovací sazba - zemní práce	5800	16,000	1,000	16,000	9 363,02
		25	ZS44	Auto nákladní do nosnosti 6 t	6400	50,000	0,000	0,000	0,00
		26	ZS48	Auto nákladní do nosnosti 10 t	6400	100,000	0,000	0,000	0,00
		27	ZS54	Rypadlo kolové 0,2 - 0,5m3	12400	6,000	0,000	0,000	0,00
		28	ZS62	Traktor kolový vč.mechanizace	12200	4,500	0,000	0,000	0,00
		29	ZS74	Kompresor do 5,4 m3/min.	12200	5,000	0,000	0,000	0,00
			Montážní práce					0,930	692,77
			Zemní práce					108,789	63 661,92
			Celkem					109,719	64 354,69
								Časový fond	
			Práce celkem vč. PD						64 354,69

	1	9322		Doprava zaměstnanců na pracoviště	8600		1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	---	------	--	-----------------------------------	------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Dílčí rozpočet - materiál

		Číslo	Název	Verze NZ:		1/2023
Stavba:		16013-01	Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení - Josef Pernica -			
Verze:		1	Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení			
Projekt:		1	Boskovice, Podhradí, rekonstrukce veřejného osvětlení			
PS:		RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové			
			(neuvedeno)(neuvedeno)			
P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	P0361	pojistka do elektrovyzbroje ST 6,3A/35 5x20	0	4,000	7,95	31,80
2	P1973	Držák svítidla na Jb, Jp upevnění bandimex	0	1,000	415,00	415,00
3	P2015	Elektrovýzbroj SV 9.16.4	0	3,000	765,00	2 295,00
4	P2255	Výložník obloukový SV1/60-500mm	0	3,000	717,00	2 151,00
5	P3016	Stožár bezpaticový sadový dvoustupňový AMAKO K 6m žárově zinkovaný	0	3,000	7 700,00	23 100,00
6	P4973	Svítidlo LED JIPOL typ GUIDA XS-20W-3070-A9	0	4,000	9 880,00	39 520,00
7	P7039	Ochranná manžeta ke stožáru OMP114	0	3,000	728,00	2 184,00
8	1100000129	Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03	6500	2,000	205,18	410,36
9	1100100434	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	0	30,300	16,90	512,07
10	1100101240	Trubice smršť. RPKz 35/12 1m dl.žel.žlutá	6500	0,080	132,35	10,59
11	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	6200	47,571	34,50	1 641,20
12	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	6500	2,000	45,00	90,00
13	1100101355	Svorka zemnicí připoj. ke konstr. SP-1	6500	3,000	10,22	30,66
14	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	6500	2,000	195,00	390,00
15	1100102531	Skříň kabelová SP 100 na sloup	6500	2,000	850,00	1 700,00
16	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	6200	0,025	29,34	0,73
17	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	13000	0,496	168,29	83,47
18	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	13000	0,076	357,18	27,15
19	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	10000	0,160	131,96	21,11
20	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	10000	0,020	245,65	4,91

	Přirážka na podružný materiál	0,00
	Materiál celkem včetně přirážky	10 828,87
	Příspěvek za sklad	188,20
	Wypracoval:	Projektant
Sestava DES004		