

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veverí ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahových krytin

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 607,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 607,09	21,00%	49 897,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

287 504,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veveří ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahových krytin

Místo: Brno, Kounicova 26
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 7. 2. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		237 607,09
PSV - Práce a dodávky PSV		██████████
776 - Podlahy povlakové		██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry		██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		██████████
VRN5 - Finanční náklady		██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Veverí ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahových krytin

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 607,09

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	776		Podlahy povlakové					
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"2P029" (2,85*7,6 + 0,65*1,6)*3					
	VV		"1P022" (3,45*7,6 + 0,65*1,6)*3					
	VV		"2P098" (5,62*5,3 + 0,35*1,6)*3					
	VV		"2P100" (5,7*5,8)*3					
	VV		"2P108" (6,3*2,9)*3					
	VV		"2P109" (6,3*2,9)*3					
	VV		"2P110" (1,45*5,75 + 0,63*1,6 + 0,63*1,6)*3					
	VV		"2P111" (7,8*3,05 + 0,6*1,6)*3					
	VV		Součet					
2	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	VV		"2P029" 2,85*7,6 + 0,65*1,6					
	VV		"1P022" 3,45*7,6 + 0,65*1,6					
	VV		"2P098" 5,62*5,3 + 0,35*1,6					
	VV		"2P100" 5,7*5,8					
	VV		"2P108" 6,3*2,9					
	VV		"2P109" 6,3*2,9					
	VV		"2P110" 1,45*2,9 + 0,63*1,6*2					
	VV		"2P111" 7,8*3,05 + 0,6*1,6					
	VV		Součet					
3	M	R-697510	koberec zátěžový např. Master 100% PA 450 g/m2	m2				R-položka
	PP		koberec zátěžový např. Master 100%PA 450 g/m2					
	VV		"dle požadavku investora"					
	VV		"koberec" 180,877					
	VV		"sokl" 8,416					
	VV		Součet					
	VV		189,293*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"					
4	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
5	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"z pol. 77641-0811" 168,32					
6	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta kobercová 50x7mm					
7	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	VV		"z pol. 77641-0811" 168,32					
8	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1					
	VV		"materiál pro nařezání pásků" 2					
9	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
10	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783822111	Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm					
	VV		"z pol. 77641-0811" 168,32					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
12	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný					
	VV		"Oprava PVC - stržení, začíštění, vyřezání, nalepení cca 2 m2"					
	VV		3,5					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 1,5					
	VV		Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN5	Finanční náklady						
13	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01	
	PP		Ostatní finance						