



**HRADEC KRÁLOVÉ**

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

## **DODATEK č. 2**

**č. zhotovitele: 1ZHS200036**

**č. objednatele: CES 2020/1765**

### **Smluvní strany:**


- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680, 725 644 264  
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683, 731 131 162  
- e-mail: [Gabriela.Aubusova@mmhk.cz](mailto:Gabriela.Aubusova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

- 2. Zhotovitel:** Stavby mostů a.s.  
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady  
Mgr. Lubošem Loblkem, místopředsedou správní rady  
IČO: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
Špisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze  
ze dne 30. listopadu 2004  
Bankovní spojení: 

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.08.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

## **„Lávka přes Labe v Hradci Králové“**

WWW.HRADECRAKLOVE.ORG

## I.

### Odůvodnění dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)**, na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 16, 17, 18 a 20, které jsou přílohou tohoto dodatku:

- ZL č. 16 – č. ZBV 16.3 – Vybourání betonového základu pod obrubami: Dne 27.07.2022 zhotovitel v rámci 37. kontrolního dne (dále je „KD“) oznámil nález betonového základu pod obrubami okolo stromu na levém břehu. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) dal za účasti objednatele pokyn k vybourání (viz. zápis z 37. KD, bod 37.1 a přiložená fotodokumentace).
- ZL č. 17 – č. ZBV 17.3 – Dne 02.09.2022 byly při realizaci osy 101B provedeny statické zátěžové zkoušky podloží (dále jen „SZZ“) s nevyhovujícími výsledky (viz. zápis ve stavebním deníku, dále jen „SD“), zhotovitel následně oznámil objednateli, že stávající nepředvídatelný stav podloží neumožní zhuštění na předepsané parametry (viz. zápis ve SD). Dne 07.09.2022 zástupce TDS požádal zhotovitele o předložení technického návrhu řešení sanace podloží osy 101B (viz. zápis ze 43. KD, bod 43.1). Dne 14.09.2022 zhotovitel na 44. KD předložil Revizi 01 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), kde je navržena sanace podloží výměnou nevhodných zemín v celé délce stezky a v kritickém místě v km 0,018-0,065 je doplněna o vrstvu s vtláčovaným lomovým kamenem. Podrobně je úprava popsána v kapitole 5 ZEMNÍ PRÁCE technické zprávy RDS. Jedná se o nepředvídatelnou změnu, která má vliv na soupis prací. Revize 01 byla na 44. KD dne 14.09.2022 schválena zástupci TDS, AD a objednatelem a byl vydán pokyn k zahájení prací. Zhotovitel zahájil provádění prací, ovšem dne 22.09.2022 byly po provedení sanace podloží dle Revize 01 RDS provedeny SZZ podloží s nevyhovujícími výsledky, geotechnik stavby následně konstatoval, že aktuální míra sanace není dostatečná a práce byly pozastaveny (viz. zápis ve SD). Zhotovitel na základě zjištěných skutečností předložil dne 03.10.2022 Revizi 02 RDS, kde došlo k doplnění sanace cyklostezky v úseku km 0,018-0,065, které je provedeno na základě výsledků zkušebního pole, kdy se navrhovaná sanace ukázala jako nedostatečná a bylo nutné její posílení. Doplnění sanace spočívá v odtěžení nevhodné zeminy v mocnosti 1,2 m pod úrovní paraplané a vyplnění prostoru netfiděným lomovým kamenem. Tato sanace nahrazuje vtláčovaný lomový kámen v tl. 0,5 m. Podrobně je úprava popsána v kapitole 5 ZEMNÍ PRÁCE technické zprávy RDS. Jedná se o nepředvídatelnou změnu, která má vliv na soupis prací. Dne 05.10.2022 bylo na KD č. 46 schváleno zástupci TDS a AD technické řešení (Revize 02 RDS) a zhotovitel zahájil práce pod dohledem geotechnika. Během provádění sanace z lomového kamene došlo v km 0,040-0,050 při hutnění k vytlačení spodní vody a vyplavování jemných částic štěrkodrtě frakce 0-63 mm. Z tohoto důvodu sanace v této lokalitě nedosahovala očekávanou únosnost. Po prohlídce na místě geotechnik projektanta navrhnul odtěžit znehodnocenou vrstvu lomového kamene a jeho zakalení ze štěrkodrtě v celkové tloušťce 0,40 m od úrovně paraplané a nahradit tuto vrstvu štěrkodrtě frakce 63-125 mm zabalenou do separační netkané geotextilie, viz. zápisy ve SD (z 10.10.2022 a 17.10.2022 zápis geotechnika zhotovitele, 13.10.2022 zápis geotechnika projektanta RDS). Jedná se o nepředvídatelnou změnu, která má vliv na soupis prací. Dne 19.10.2022 bylo na KD č. 48 konstatováno, že projektant RDS vydá Revizi 03 RDS dle skutečného rozsahu provedené sanace pod dohledem geotechnika. Dne 02.11.2022 bylo na KD č. 49 konstatováno, že provedené zkoušky potvrdily funkčnost sanace podloží. Dne 14.11.2022 byla předložena ke

schválení finální Revize 03 RDS zohledňující skutečný rozsah provedené sanace.

- ZL č. 18 – č. ZBV 18.3 – Dne 17.08.2022 zhotovitel oznámil objednateli, že bylo po odstranění šterkodrtě pod vozovkami zjištěno, že konstrukce vozovek se zámkovou dlažbou obsahuje oproti předpokladům dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) navíc podkladní vrstvu z KSC (kamenivo smíšené cementem) v průměrné tloušťce 18,0 cm. Tuto vrstvu bylo nutné vybourat.
  - ZL č. 20 – č. ZBV 20.3 – Dne 17.10.2022 zhotovitel oznámil objednateli (viz. příložený zápis ve ŠD), že při bourání asfaltového krytu bylo zjištěno, že tloušťka neodpovídá předpokladům zadávací dokumentace (ZDS/PDPS). Příložená fotodokumentace dokládá skutečné tloušťky. Dne 25.10.2022 zhotovitel oznámil objednateli, že při úpravě pláně SO 101 u archivu byl nalezen železobetonový dílec. Zástupce TDS dal pokyn k jeho likvidaci, viz. příložený zápis ve ŠD ze dne 25.10.2022 a fotodokumentace.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 12, 13, 15, 16, 19 a 20, které jsou přílohou tohoto dodatku. V rámci prací dle těchto změnových listů byly realizovány dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů:
- ZL č. 12 – č. ZBV 12.4 – V RDS byla dodržena schválená koncepce příslušenství mostu dle zadávací dokumentace. S ohledem na provádění byly upraveny tvary ocelových dílců zábradlí. Bylo dopracováno uchycení výplně zábradlí. V rámci RDS byla upravena velikost ok sítě výplně zábradlí vzhledem k současně platným legislativním požadavkům. Původní velikost oka 120 mm byla nahrazena sítí s okem 40 mm. Výplň zábradlí na schodišti opěry OP1 byla doplněna o další pruty v maximální vzdálenosti do 120 mm. Navrhovanou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti proti pádu osob do hloubky. V rámci rozdílového výkazu RDS došlo k upřesnění výměr ztraceného bednění z nerezů na OP1.
  - ZL č. 13 – č. ZBV 13.4 – V RDS SO 201, část 201.2 byla dodržena schválená koncepce založení mostu dle zadávací dokumentace s následujícími úpravami, které byly projednány a schváleny na jednáních. Na opěře OP1 byla upravena výška založení křídel s ohledem na výšku skutečně zastiženého elektrického vedení. S ohledem na upřesnění tvaru a velikosti koncovek hlavních nosných lan byl upraven tvar ocelových segmentů. Tuto změnu tvaru bylo nutné i promítnout do tvaru říms na křídlech opěr. Pro výše popsané změny v rámci RDS oproti zadávací dokumentaci je připraven rozdílový výkaz výměr, ve kterém jsou vyčísleny všechny změny v množství všech dotčených položek. V rámci rozdílového výkazu výměr zahrnovala položka 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 s doplňujícím popisem „vodorovné konstrukce opěr – schodiště a rampy“ i křídla opěr. Po souhlasu autorského dozoru ze dne 13.09.2022 byly výměry křídel opěr zařazeny do odpovídající položky rozpočtu 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37. Po technických úpravách příčníků opěr nebylo nutné použít položku 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 400 MM a došlo také k upřesnění počtu položky 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ.
  - ZL č. 15 – č. ZBV 15.4 – Změna se týká umístění dvou vtokových jímek i na pravém břehu Labe pod odvodněním lávky. Jímky byly na základě návrhu a

posouzení statika vyztuženy, a to vzhledem k umístění v šikmém svahu. Důvodem je vhodnější řešení napojení svodů z lávky tak, aby bylo možné provádět kontrolu a čištění odvodnění. Týká se položek: 10 86315R KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C30/37, 11 51313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 16/20, 12 5152. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, 13 5157. a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO. Dále se Změna týká odpočtu jedné plastové šachty. Dojde k nahrazení této šachty šachtou se zpětnou klapkou. Důvodem je napojení odvodnění rubu opěry lávky a s tím spojené znemožnění zpětného vniknutí vody při zvýšené hladině Labe. Týká se položek: 21 894845. ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM, 101 894846. ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM. Z důvodu zjištění malého krytí stávajícího horkovodu došlo k vypuštění dvou odtokových vpustí. Změna se týká položek: 23 897542.R. VPUŠŤ ODVOD ŽLABU Z KOMPOZITU SV. ŠÍŘKY DO 150 MM. Z důvodu upřesnění umístění obrub došlo ke zkrácení žlabu na úroveň silniční obruby o 10 cm. Změna se týká položek: 29 93542.R. ŽLABY Z DÍLCU Z KOMPOZITU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ.

- ZL č. 16 – č. ZBV 16.4 – Úpravy oproti dokumentaci změny stavby před dokončením (dále jen „DZSD“): V závislosti na výstavbě budovy ČSOB dochází ke změně rozsahu stavebních úprav, především v napojení na Collinovu ulici. Změny se týkají: Výměry povrchů ploch a obrubníků: Změny vznikly na základě úpravy prostorového řešení předpoil lávky po výstavbě budovy ČSOB. Výměry objemů zemních prací: Změny vznikly odlišným stavem terénu po výstavbě budovy ČSOB. Doplnění drenáže z důvodu úpravy prostorového řešení v napojení na Collinovu ulici. Bylo doplněno odstranění stávajících obrubníků realizovaných během přestavby Collinovy ulice. Do dokumentace bylo doplněno vybourání a zpětné osazení ocelového obrubníku, který je v kolizi s realizací drenáže. Z důvodu zaústění drenáže do uliční vpusti je nutné dočasně odstranit a znovu založit záhon, včetně přesazení cca 30 ks květin. Do výkazu výměr byla zohledněna změna dopravního značení vyplývající z výkresu Situace – revize 1 dokumentace DZSD (02/2021), který vznikl na základě dodatečných připomínek investora a Policie ČR. Byly doplněny dopravní značky C9a, C9b včetně sloupku. Ve výkazu výměr byl upraven počet v položce demontáže sloupků dopravních značek. Jedná se o upřesnění stávajícího stavu. Do soupisu prací byly doplněny položky frézování drážky v asfaltové vozovce a těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou. Jedná se o dopracování RDS. Do soupisu prací byla doplněna výšková úprava poklopů. Jedná se o upřesnění stávajícího stavu. Do výkazu výměr je doplněna plocha 25 m<sup>2</sup> konstrukce vozovky typu V. Jedná se o opravu vozovky cyklostezky pod lávkou, která byla vybourána v rámci SO 001 Příprava území. Jedná se o dopracování RDS na základě skutečného polohopisu zjištěného během stavby.
  - ZL č. 19 – č. ZBV 19.4 – V rámci výstavby přílehlé budovy banky ČSOB došlo ke změně některých pozemků a návaznosti terénu na terénní úpravy provedené v rámci výstavby budovy ČSOB. Proto bylo nutné v rámci dopracování RDS upravit terén a vodovodní šoupata do požadovaných výšek.
  - ZL č. 20 – č. ZBV 20.4 – Z důvodu nutnosti napojení kanalizace SO 301 došlo k vybourání a obnovení vozovky (typ VI) k šachtě kanalizace včetně výškové úpravy šachty vodovodu.
3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, o záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 14, který je přílohou tohoto dodatku:

- ZL č. 14 – č. ZBV 14.2 – Změna typu osvětlení v madlech zábradlí nad opěrami: Z důvodu proveditelnosti madla zábradlí byla zaměněna svítidla z LED pásků na bodová LED svítidla. Tato změna za bodová světla byla projednána a schválena zástupci AD a TDS a z hlediska funkce, materiálu a kvality osvětlení se jedná o srovnatelné řešení. Výsledná cena změny je nižší než původní řešení.
4. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 14, 16, 19, 20, 21 a 22, které jsou přílohou tohoto dodatku:
- ZL č. 14 – č. ZBV 14.5 – Úpravy v rámci dopracování RDS: V rámci dopracování detailů zapojení osvětlení lávky byly v RDS upřesněny výměry položek a výkaz výměr byl uveden do souladu se schválenou projektovou dokumentací.
  - ZL č. 16 – č. ZBV 16.5 – Zvětšení rozsahu povrchů: Prodloužení osy 102D dle zápisu z 36. KD. Dne 20.07.2022 dal z důvodu estetického napojení druhů dlažeb objednatel pokyn rozšířit rozsah dlažeb v ose 102D, viz. bod 36.1 KD. Prodloužení pod lávkou dle zápisu z 39. KD. Dne 10.08.2022 byl vydán pokyn ke zvětšení rozsahu obnovení cyklostezky pod lávkou podél pilíře P2 dle bodu 37.2 z KD č. 39, viz. zápis z 39 KD. Prodloužení pod lávkou dle zápisu z 45. KD. Na 45. KD dne 21.09.2022 byl dohodnut větší rozsah úpravy cyklostezky pod lávkou podél pilíře P2 viz. zápis z 45. KD, bod 45.2.
  - ZL č. 19 – č. ZBV 19.5 – Na základě pokynu z KD č. 52, bod 49.9 bylo doplněno odláždění vodovodních šoupat 3 řadami mozaikových dlažebních kostek do betonového lože. Jedná se o položku 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC.
  - ZL č. 20 – č. ZBV 20.5 – Po odsouhlasení objednatelem a podle požadavku TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ byl zvětšen rozsah bourání a nahrazení asfaltové plochy napojené na parkoviště společnosti SVUS Pharma, a.s. z důvodu výskytu poruch vozovky, viz. zápis ve ŠD ze dne 03.11.2022. Dne 16.11.2022 zhotovitel oznámil objednateli, že napojení osy 101B ve staničení km 0,000 navazuje na starou asfaltovou vozovku, která se po cca 3,0 m napojuje na novější AB kryt, viz. zápis ve ŠD ze dne 16.11.2022. Z důvodu omezení množství příčných spár a sjednocení krytu bylo nutné rozšířit rozsah nahrazení vozovky.
  - ZL č. 21 – č. ZBV 21.5 – Změna řeší doplnění lampy č. 88/43, která na stavbě chyběla již při předání staveniště. Z tohoto důvodu byly doplněny položky č. 204 Osvětlovací stožár kuželový bezpaticový, montážní výška 4,5 m, kompletní vybavení včetně svorkovnice (materiál) a č. 205 Osvětlovací stožár kuželový bezpaticový, montážní výška 4,5 m, osazení (montáž).
  - ZL č. 22 – č. ZBV 22.5 – Nerez plechy u křidel OP1: Dne 02.11.2022 byl v rámci 49. KD (bod 49.2) zástupcem TDS vznesen požadavek na provedení ukončení křidel opěry OP1 dle návrhu AD. Nerezové plechy tohoto ukončení jsou vykázané v rámci položky č. 40 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z NEREZ OCELI-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ. Odečty neprovedených položek: Původní smluvní položka 45157.R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO (kačirek frakce 16/32) u opěr a pilíře nebyla realizována z důvodu odlišného technického řešení odvodnění. Změna antigrafiti: Nátěr antigrafiti opěry OP1 a pilíře P2 byl na základě požadavku objednatele ze dne 23.03.2022 (bod 21.2 KD) předložen v rámci ZBV č. 5 RDS P2 a ZBV č. 6 RDS Spodní části opěr. Finální antigrafiti nátěr byl zástupci TDS a AD schválen v rámci 50. KD dne 09.11.2022. Rozsah aplikace určil AD. Úprava víček: Dne 14.12.2022 byl v rámci 55. KD (bod 55.4) objednatelem

vznesen požadavek na úpravu nerezových krytů osvětlení mostovky na zlepšení protiskluzných vlastností, na základě něhož zhotovitel předložil návrh otryskání povrchu víček. Písemně schválení objednatel a AD je v příloze.

5. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem „Lávka přes Labe v Hradci Králové“, posoudil objednatel změny závazku dle tohoto dodatku č. 2 podle příslušných ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány v příložených změnových listech č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 a v upraveném položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
6. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona** tedy činí 3.025.876,75 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 2,26 % původní hodnoty závazku a dále 60.167,76 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,04 % původní hodnoty závazku.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 5 zákona** tedy činí 1.782.996,75 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 1,33 % původní hodnoty závazku a dále 683.473,51 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,51 % původní hodnoty závazku.
8. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné a jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona. Zdůvodnění jednotlivých podmínek daných písmeny a) až d) tohoto ustanovení zákona, včetně změnového soupisu, tvoří přílohu tohoto dodatku. Částka 212.675,63 Kč bez DPH jako vícepráce a částka 230.132,50 Kč bez DPH jako méněpráce.
9. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 4 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona** pak činí 719.616,07 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,54 % původní hodnoty závazku a 85.303,02 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,06 % původní hodnoty závazku.

## II.

### Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dále dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

<b>Cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>144.598.323,16 Kč</b>
<b>Částka 21 % DPH</b>	<b>30.365.647,86 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>174.963.971,02 Kč</b>

(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů devět set šedesát tři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a dvě setiny haléře s DPH).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel."

<b>REKAPITULACE smluvní ceny</b>			
	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>Celkem</b>
Smlouva o dílo			<b>133.746.218,74 Kč</b>
Dodatek č. 1	9.947.487,17 Kč	- 3.777.471,16 Kč	6.170.016,01 Kč
Dodatek č. 2	5.741.165,20 Kč	- 1.059.076,79 Kč	4.682.088,41 Kč
Celkem bez DPH	15.688.652,37 Kč	- 4.836.547,95 Kč	144.598.323,16 Kč

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 28.02.2023 usnesením č. ZM/2023/130.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 12 až 22. S ohledem na rozsah těchto příloh nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku treba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in  
a  
Stavby mostů a.s.,  
Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4,  
IČO: 27195147  
ID datové schránky: dxf4978
- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Lávka přes Labe v Hradci Králové“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
- cena: 4.682.088,41 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevyhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Přílohy

Změnové listy č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

V Hradci Králové dne 01. 05. 2023




za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

primátorka města



V Hradci Králové dne 01. 05. 2023



za zhotovitele

Ing. Miroslav Trnka

předseda správní rady

Mgr. Luboš Lobík

místopředseda správní rady