

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“
**Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2 – provozní pracoviště
Olomouc**

Číslo objednatele: E635-S-870/2022

Datum podpisu: 22. 3. 2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2- provozní pracoviště Olomouc

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

SO 15.1 – Most km 16,378 Olomouc – Krnov hlavové podlahy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Odstraní se stávající prohnílé chodníkové podlahy
- Vyrobí se a osadí nové hlavové podlahy včetně impregnace
- Rozsah 15 m²

SO 15.2 – Most km 16,647 Olomouc – Krnov hlavové podlahy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se dotažení hlavových podlah v rozsahu 7,3 m²

SO 15.3 – Most km 17,580 Olomouc – Krnov vegetace

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace za křídly mostu

SO 15.4 – Most km 18,902 Olomouc – Krnov hlavové podlahy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Odstraní se stávající prohnílé chodníkové podlahy
- Vyrobí se a osadí nové hlavové podlahy včetně impregnace
- Rozsah 27,3 m²

- Provede se ukotvení uvolněného zábradelního sloupku

SO 15.5 – Most km 1,717 Červenka – Litovel chodníkové podlahy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Odstraní se stávající prohnílé chodníkové podlahy
- Vyrobí se a osadí nové chodníkové podlahy včetně impregnace
- Rozsah 34,6 m²

SO 15.6 – Most km 131,150 Brno – Vlárský průmysk oprava záchytných sítí

- Provede se úprava podpůrné ocelové konstrukce záchytných sítí
- Provede se znovuosazení sítě na konstrukci

SO 15.7 - Most km 75,540 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

- Provede se očištění úložných prahů, říms a detailů OK před mimořádnou prohlídkou mostu

SO 15.8 - Most km 75,851 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

- Provede se očištění úložných prahů, říms a detailů OK před mimořádnou prohlídkou mostu

Práce proběhnou za provozu. Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: po podpisu a akceptaci objednávky

Ukončení prací: 31.3.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3456586

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 171f3771-b386-41e3-a7b6-f28dfbb075a4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2023 13:12:07



905a49b4-1ec3-408f-beaf-ba292cb2f3c3