

SOD	DPH	SOD vč. DPH
748 800,86 Kč	157 248,19 Kč	906 049,05 Kč

VCP		
74 560,84 Kč	15 657,78 Kč	90 218,61 Kč

MPC		
-25 904,50 Kč	-5 439,95 Kč	-31 344,45 Kč

<b>CELKEM DODATEK č. 1</b>		
<b>797 457,20 Kč</b>	<b>167 466,01 Kč</b>	<b>964 923,21 Kč</b>

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK VCP

Stavba:		Odstranění stavby zemědělské usedlosti č.p. 20				
Pol.rozp. číslo	Čís.kód položky	Zkrácený popis položky	Měr. jedm.	za jednotku	množství	celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7
<b>Díl 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
21	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t		71,583	
22	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		715,830	
23	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t		71,583	
<b>Celkem za</b>		<b>997 Přesun sutě</b>				<b>19 041,08 Kč</b>

poznámky

skutečnost  
odpad - suť    rozpočet    rozdíl

1053,24    981,657    **71,583**

**55 519,76**

27 689,76

18 586,16

HSV  
1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

X1	131212502	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		1 080,00	
X2	DRX.GT550005	Pletivo splétané poplastované FLUIDEX PRO 50/2,2/150/25	m		171,36	
X3	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus		280,00	
X4	55342191	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus		582,00	
X5	DRX.PR400102	Objímka D 48 nerez včetně šroubu a matky	kus		83,28	
X6	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m		3,16	
2		Zakládání				
X7	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		3 120,00	
3		Svislé a kompletní konstrukce				
X8	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m		93,40	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN3		Zařízení staveniště				
X9	030001000	Zařízení staveniště	celek		1,00	
X10	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek		1,00	
VRN9		Ostatní náklady				
X11	090001000	Ostatní náklady - doprava materiálu, pracovníků + úklid po stavebních pracích	celek		1,00	

**CELKEM VÍCEPRÁCE**

**74 560,84 Kč**

**SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK MP**

Pol.rozp. číslo	Čís.kód položky	Zkrácený popis položky	Měr. jedn.			celkem Kč
				za jednotku	množství	
1	2	3	4	5	6	7
Díl	5	<b>Komunikace pozemní</b>				
14	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2		82,50	
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace pozemní</b>				
Díl	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
19	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2		82,50	
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
Díl	997	<b>Přesun sutě</b>				
21	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t		24,75	
22	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		247,50	
	<b>Celkem za</b>	<b>997 Přesun sutě</b>				
Díl	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
27	075603000 R	Jiná ochranná pásma	sou		1,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				

neprovedeno

neprovedeno

neproveden návoz ŠP pro podklad přepočít na tuny

82,5 m2 x tl. 0,15 m = 12,375 m3 12,375 m3 \* koeficient 2 = **24,75 t**

neprovedeno

**Celkem MPC -25 904,50**