

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sv. Pod Bošovem	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	IČO	DIČ
Projektant		42196451	
Zhotovitel		03884546	CZ [redacted]
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.01.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	214 999,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		214 999,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">214 999,81</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>214 999,81</td> <td colspan="2">45 150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">260 149,81</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				214 999,81	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	214 999,81	45 150,00		Cena s DPH				260 149,81	E Přípočty a odpočty						Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH				214 999,81																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	214 999,81	45 150,00																																											
Cena s DPH				260 149,81																																										
E Přípočty a odpočty																																														
	Dodá zadavatel			0,00																																										
	Klouzavá doložka			0,00																																										
	Zvýhodnění			0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: Sv. Pod Bošovem
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 214 999,81 214 999,81 137,214

1 Zemní práce

0,00 101 435,46 101 435,46 0,000

1	R	112201112	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	3.000	909,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,000
2	R	112201113	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	5.000	2 370,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,000
3	R	112201114	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2.000	3 540,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,000
4	R	112201115	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	5.000	4 240,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,000
5	R	112201116	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	3.000	5 760,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,000
6	R	122151104	Odkopávky a protokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	261,750	76,90	0,00	20 128,58	20 128,58	0,000
7	R	171251101	Uložení sypání do násypů strojně s rozprostředím sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	261,750	66,50	0,00	17 406,38	17 406,38	0,000
8	R	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	195,000	19,30	0,00	3 763,50	3 763,50	0,000

4 Vodovorné konstrukce

0,00 56 280,00 56 280,00 86,184

9	R	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m ³	42.000	1 340,00	0,00	56 280,00	56 280,00	86,184
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	------	-----------	-----------	--------

5 Komunikace pozemní

0,00 49 175,00 49 175,00 51,030

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
10	R	564651111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 150 mm	m2	175,000	142,00	0,00	24 850,00	24 850,00	51,030
11	R	564751111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 150 mm	m2	175,000	139,00	0,00	24 325,00	24 325,00	0,000
998 Přesun hmot							0,00	8 109,35	8 109,35	0,000
12	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	137,214	59,10	0,00	8 109,35	8 109,35	0,000
Celkem							0,00	214 999,81	214 999,81	137,214

