

	ZADAVATEL: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.			
	DODAVATEL: ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.	CN č.:	012-23	
	AKCE: Oprava ČSOV Tovačov - Zvolenov			
P. č.	Popis	M.j.	Množství	Celk. cena Kč
	Strojně-technologická část			
1.1	Potrubí d156 x 3 mm 1.4404	m	12	
1.2	Redukce d156 x 108 x 3 mm 1.4404	ks	2	
1.3	Koleno d156 x 3 mm 1.4404	ks	4	
1.4	Příruba DN150 PN10 1.4404	ks	18	
1.5	Příruba DN100 PN10 1.4404	ks	2	
1.6	Nippel G2" mat. 1.4404	ks	1	
1.7	Nožové šoupátko DN150 PN10	ks	2	
1.8	Stojan k nožovému šoupátku (kluby, prodloužení) nerezové provedení	ks	2	
1.9	Zpětná klapka s koulí DN150 PN10	ks	2	
1.10	SYNOFLEX Multi-range DN150 PN10 jištěná proti posuvu	ks	1	
1.11	Kulový ventil G2" mat. 1.4408	ks	1	
1.12	Přírubový spoj DN150 PN10 nerez/EPDM	ks	10	
1.13	Přírubový spoj DN150 PN10 prodloužený nerez/EPDM	ks	2	
1.14	Přírubový spoj DN100 PN10 nerez/EPDM	ks	2	
1.15	Montážní práce	sada	1	
	Celkem bez DPH			350 932,75
	Zámečnické výrobky			
2.1	Nerezový poklop s rámem 1100 x 780 mm 1.4301	ks	2	
2.2	Nerezový poklop s rámem 680 x 680 mm 1.4301	ks	2	
2.3	Nerezový žebřík 3500 mm 1.4404	ks	1	
2.4	Nerezové madlo na stěnu 1.4301	ks	3	
2.5	Nerezové madlo na podlahu 1.4301	ks	1	
2.6	Vodící tyče pro čerpadla 1.4404	sada	2	
2.7	Montážní práce	sada	1	
	Celkem bez DPH			141 978,36
	CENA CELKEM bez DPH			492 911,11
	Genová nabídka je platná do 28.2.2023.			
	Záruční doba je 24 měsíců na dodaná zařízení a 60 měsíců na práci od předání díla.			
	Dodací lhůta je 6-8 týdnů od potvrzení objednávky.			
	Veškeré dodací podmínky budou upřesněny ve smlouvě o dílo.			
	NABÍDKA NEOBSAHUJE:			
	Odstavení ČS			
	Vyčištění ČS			
	Provizorní propoje a provizorní provoz ČS			
	POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:			
	Čerpadla mají lankové spouštěcí zařízení, které je požadováno vyměnit za spouštěcí zařízení trubkové. Bez výměny patních kolien však tato změna zřejmě nebude možná. Zda lze ke stávajícím čerpadlům vyměnit patní kolena lze prověřit až po upřesnění typu čerpadel.			
	Jelikož se jedná o celkovou opravu ČS, doporučujeme uvažovat i o výměně potrubí přes zdi ČS vč. odvrtní a těsnění prostupů. Tohle však CN neobsahuje. Po upřesnění požadavků objemu prací bude případně doplněno.			
	Doporučujeme zvážit opravu mechanického předčištění vč. zámečnických prvků.			
	Doporučujeme výměnu vstupních vrat a dveří s ohledem na zabezpečení objektu.			
	Doporučujeme zvážit nutnost instalace prodloužení ovládání šoupátek v suché AK, do které je přístup. Manipulace se šoupátky se z našeho pohledu jeví jako velmi občasná. Pokud by se vynechalo, došlo by k značné úspoře.			