

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.10.2022

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova, příspěvková organizace
se sídlem: Merhautova 590/15, 613 00 Brno
zastoupený: PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 00638005

dále jen objednatel – na straně jedné

Zhotovitel:

Název: KONEKTA výtahy, a.s.
se sídlem: Cejl 825/20, 602 00 Brno
IČ: 25347195
Zastoupený: Ing. Ludmila Trojková – předsedkyně představenstva

dále jen zhotovitel – na straně druhé.

Mění se:

4. Termín a místo plnění

Termín plnění: 13.3.2023

5. Cena za dílo

Z důvodu víceprací vyžádaných objednatelem a souvisejících méněprací se cena za dílo zvyšuje o 127.170,- Kč bez DPH.

5.1. Cena se sjednává na částku 1.247.650,- Kč bez DPH.

V Brně dne 13.2.2023

V Brně
dne 13.02.2023



PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D.,
ředitelkou



dodavatel

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Název stavby:	Výměna osobního výtahu DM Lipová
Místo stavby:	Lipová 231/16, 602 00 Brno - Pisárky
Objednatel: (Stavebník)	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00, Brno
Zhotovitel:	KONEKTA výtahy, a.s., Cejl 825/20, 602 00 Brno
SOD č.:	12.10.2022

Název změny:	Výměna zasklení stávající prosklené stěny výtahové šachty
Navrhovatel změny:	KONEKTA výtahy, a.s., Cejl 825/20, 602 00 Brno
Popis změny:	Místo vybourání stávající prosklené stěny výtahové šachty a výměny za sádkartonovou plnou konstrukci bude stávající ocelový rám z vnitřní strany vyztužený přídatným ocelovým profilem a výplňové drátosklo bude nahrazeno bezpečnostním lepeným mléčným sklem. Stávající ocelová konstrukce rámu bude vybroušena a opatřena novým nátěrem v barvě modré – odpovídající barvě výtahového portálu - RAL 5003. Ocelové výtahu představující svislé ocelové T profily, kotvené do železobetonových průvlaků, budou opatřeny základním korozivním nátěrem a finálním nátěrem v barvě RAL 5003. Zpětné zasklení bezpečnostním lepeným sklem tl. 8 mm bude provedeno vlepením do silikonu.
Odůvodnění změny:	Náhrada stávající prosklené stěny výtahové šachty, zasklené drátosklem, za sádkartonovou plnou konstrukci byla v SOD navržena z důvodu nevyhovujících bezpečnostních parametrů drátoskla, jako výplně otvorů do výtahové šachty. Objednatel po zvážení zachování původního rázu památkově významné stavby požaduje zachování prosklené stěny šachty upravené tak, aby odpovídala požadovaným bezpečnostním parametrům. Na základě statického výpočtu ze dne 17.1.2023 byla ověřena únosnost stávající ocelové konstrukce rámu a bylo navrženo zesílení ocelové konstrukce svislým T profilem. Zpětné zasklení bude provedeno bezpečnostním lepeným sklem tl. 8 mm v neprůhledné – mléčné úpravě.
Posouzení změny: (Autorský dozor)	V projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení se nepočítalo s výměnou zasklené části stěny výtahové šachty za plný sádkarton. Navržená změna – tedy zachování původního vzhledu prosklené stěny reflektuje schválenou projektovou dokumentaci stavby.

Dopady změny:	- na časový plán stavby: ANO – posun termínu dokončení na 13.3.2023
	- na cenu stavby: ANO – vícepráce – navýšení ceny o 196.650,-Kč bez DPH (demontáž skla, nátěr a zesílení OK, montáž bezpečnostního skla) / méněpráce – snížení ceny o 69.480,-Kč bez DPH (sádkartonová plná stěna) Jedná se o navýšení ceny stavby o 127.170,-Kč bez DPH
	- na kvalitu stavby: NE – z pohledu konstrukčního, ANO – pozitivní - z pohledu zachování výrazu – hodnoty stavby
	- projektovou dokumentaci: NE – je uvažováno se zachováním prosklení
Doložené přílohy:	Cenová nabídka

Za zhotovitele: Jaroslav Dvořáček

V Brně dne:

podpis

Za objednatele: PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D.

V Brně dne:

Za autorský dozor stavby:

V Brně dne:

Za technick:

V Brně dne: