

Soupis prací

termín plnění: Březen 2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce.	m2	████	████	████
	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené.	m	████	████	████
	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm.	kus	████	████	████
	5908050070	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory.	úl.pl.	████	████	████
	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových.	kus	████	████	████
	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín.	kus	████	████	████
	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín.	kus	████	████	████
	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část.	m	████	████	████
	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část.	m	████	████	████
	5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnitřní části.	m	████	████	████
	5913190030	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnější části.	m	████	████	████
	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm.	m	████	████	████
	5913245130	Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 10 cm.	m2	████	████	████
	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	t	████	████	████
	5958158035	Podložka pryžová pod patu kolejnice podložka 6530	kus	████	████	████
	5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	t	████	████	████
	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	████	████	████
	5964133005	Geotextilie separační	m2	████	████	████
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	████	████	████

	celkem Kč / akce	99 355,03
	Cena celkem bez DPH:	99 355,03
upřesňující podmínky akce		