

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Modřice OTV - oprava podhledů v budově**

KSO:

Místo: Modřice

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**171 674,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 674,70	21,00%	36 051,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**207 726,39**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Modřice OTV - oprava podhledů v budově**

Místo: Modřice

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**171 674,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

741 - Elektroinstalace - silnoproud

██████████

751 - Vzduchotechnika

██████████

763 - Konstrukce suché výstavby

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Modřice OTV - oprava podhledů v budově**

Místo: Modřice

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**171 674,70**

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741371021	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj					
2	M	R-348999	Svítilidlo LED do minerálních podhledů 600 x 600 mm	ks				
PP			Svítilidlo s mřížkou do minerálních podhledů 600 x 600 mm					
D	751		Vzduchotechnika					
3	K	R-75111	Práce spojené s přepojením ventilátoru	ks				
PP			Práce spojené s přepojením ventilátoru					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
4	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
VV			"0P01" 5,38*1,5 + 5,2*1,98					
VV			"0P10" 1,95*1,18					
VV			"0P08" 5,13*6,9					
VV			"0P16" 4,8*5,13					
VV			Součet					
5	M	R-63126	panel akustický hygienický povrch porézni skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr s 24mm bílý tl 15mm	m2				
PP			panel akustický hygienický povrch porézni skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr s 24mm bílý tl 15mm					
VV			80,688*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
6	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
7	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
8	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			40					
9	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
10	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
11	M	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm					
VV			78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
VV			"z pol. 76343-1011" 80,688					
13	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
VV			80,688*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
14	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
VV			40					
15	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"oprava maleb po osazení minerálních podhledů"					
	W		40					
16	K	R-9529011	Úklid místností po navržených stavebních úpravách	m2				
	PP		Úklid místností po výmalbě					
	W		"z pol. 76343-1011" 80,688					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
17	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	W		"práce spojené s prodloužením kabelů vč. materiálu pro vestavná svítidla" 10					
18	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	W		"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
19	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					