

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 01512/2023, SML 2023/497

OPRAVA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VÝMĚNOU A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v 1. NP. v OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, MEZNÍ LOUKA č.p. 84.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická2070/129
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Oprava protipožárních dveří výměnou a oprava sociálního zařízení v 1. NP objektu Správy NP České Švýcarsko, Mezní Louka č.p. 84“, dle specifikace v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ a do objektu za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem při prohlídce místa plnění a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Rozsah prací:
1. výměna 8 ks protipožárních dveří včetně výměny stávajících zárubní.
2. oprava sociálního zařízení v 1. NP včetně opravy zázemí
Dle soupisu prací (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu a v objektu samotném. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti

zhotovitele je zhotovitel povinen po provedení díla uvést povrch do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.04.2023. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí 394 829,88 Kč bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.05.2023, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.
Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání


- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškozování objektu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Krásné Lípě dne



za objednatele

Ing. Petr Kříž
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel

Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

23_N01
Stavba: **SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí**

Mezní Louka 84

24. 2. 2023

Správce národního parku české Švýcarsko

06342477

Stavební MST, s.r.o.

06833896
CZ06833869

MST
stavební

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

06833896
CZ06833869

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH


394 829,88

Cena s DPH

v

CZK

477 744,15



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

23 N01

Stavba: **SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí**

Mezní Louka 84

24. 2. 2023

Správce národního parku české Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o. - P:
Vígh

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		394 829,88	477 744,15	
000	Vedlejší náklady	18 800,00	22 748,00	STA
001	Výměna zárubní a dveřních křídel	164 000,32	198 440,39	STA
002	rekonstrukce WC	133 230,81	161 209,28	STA
003	Rekonstrukce - zázemí	78 798,75	95 346,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Mezní Louka 84

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

IČ:

06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Poznámka:

Cena bez DPH				18 800,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 800,00	21,00%	3 948,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 748,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 300,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 800,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 500,00	
1	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D VRN2 Příprava staveniště							3 000,00	
2	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	6,000	500,00	3 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							8 000,00	
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							3 300,00	
4	K	045303000	Koordinační činnost	hod	6,000	550,00	3 300,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							3 000,00	
5	K	081103000.1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	400,000	7,50	3 000,00	
	VV		15*(2*40)		1 200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

001 - Výměna zárubní a dveřních křidel

KSO:

Místo: Mezní Louka 84

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

IČ:

06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Poznámka:

Cena bez DPH				164 000,32
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 000,32	21,00%	34 440,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 440,39
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

001 - Výměna zárubní a dveřních křidel

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

164 000,32

HSV - Práce a dodávky HSV	48 145,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 064,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 826,13
997 - Přesun sutě	4 800,20
998 - Přesun hmot	1 454,72
PSV - Práce a dodávky PSV	109 420,81
766 - Konstrukce truhlářské	83 058,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 559,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 803,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 434,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

001 - Výměna zárubní a dveřních křidel

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 000,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 145,11	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 064,06	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	38,500	223,65	8 610,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001						
VV		"27"0,8+2*2			4,800			
VV		"28"0,8+2*2			4,800			
VV		"29"0,8+2*2			4,800			
VV		"31"0,8+2*2			4,800			
VV		"32"0,8+2*2			4,800			
VV		"33"0,8+2*2			4,800			
VV		"36"0,8+2*2			4,800			
VV		"37"0,9+2*2			4,900			
VV		Součet			38,500			
2	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	8,000	823,20	6 585,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121						
VV		"27"1			1,000			
VV		"28"1			1,000			
VV		"29"1			1,000			
VV		"31"1			1,000			
VV		"32"1			1,000			
VV		"33"1			1,000			
VV		"36"1			1,000			
VV		"37"1			1,000			
VV		Součet			8,000			
3	M	DEK.3624507421	Ocelová zárubeň DEK YH 150 DV - 800 L PO	kus	4,000	2 103,90	8 415,60	
4	M	DEK.3624506641	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 800 L PO	kus	3,000	1 770,76	5 312,28	
5	M	DEK.3624507482	Ocelová zárubeň DEK YH 150 DV - 900 P PO	kus	1,000	2 140,05	2 140,05	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 826,13	
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m	m2	16,000	66,78	1 068,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
VV		8*2			16,000			
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	32,000	140,70	4 502,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
VV		4*8			32,000			
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,000	404,25	5 255,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455						
VV		"27"0,8*2			1,600			
VV		"28"0,8*2			1,600			
VV		"29"0,8*2			1,600			
VV		"31"0,8*2			1,600			
VV		"32"0,8*2			1,600			
VV		"33"0,8*2			1,600			
VV		"36"0,8*2			1,600			
VV		"37"0,9*2			1,800			
VV		Součet			13,000			
D		997	Přesun sutě				4 800,20	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,988	1 711,50	1 690,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212						
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,940	104,69	517,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219						
VV		0,988*5 *Přepočtené koeficientem množství			4,940			
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,988	329,70	325,74	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	19,760	14,39	284,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			0,988*20 'Přepočtené koeficientem množství		19,760			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,144	1 732,50	1 981,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D		998	Přesun hmot				1 454,72	
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,550	1 974,00	1 085,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
15	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,550	670,95	369,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 420,81	
D		766	Konstrukce truhlářské				83 058,54	
16	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	1 480,50	10 363,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021					
VV			7		7,000			
17	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	7,000	7 003,50	49 024,50	CS ÚRS 2023 01
18	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 711,50	1 711,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022					
19	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 245,00	7 245,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	8,000	122,85	982,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
VV			7+1		8,000			
21	M	2150200506	Vložka cylindrická FAB 200RSDNm 35x40 mm	kus	8,000	724,56	5 796,48	
22	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	8,000	196,35	1 570,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729					
VV			7+1		8,000			
23	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	8,000	717,15	5 737,20	CS ÚRS 2023 01
24	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,197	1 333,50	262,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
25	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,197	714,00	140,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
26	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,197	1 134,00	223,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766192					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 559,12	
27	K	783000111	Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m	76,800	10,37	796,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000111					
VV			Zárubně					
VV			"800/100"2*3*(0,8+2*2)		28,800			
VV			"800/150"2*4*(0,8+2*2)		38,400			
VV			"900/150"2*1*(0,8+2*2)		9,600			
VV			Mezisoučet		76,800			
VV			Součet		76,800			
28	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	80,640	1,41	113,70	CS ÚRS 2023 01
VV			76,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,640			
29	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,680	70,88	544,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311					
VV			Zárubně					
VV			"800/100"3*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		2,880			
VV			"800/150"4*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		3,840			
VV			"900/150"1*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		0,960			
VV			m2_783_zárubně		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Součet		7,680			
30	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,680	141,75	1 088,64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203 WV m2_783_zarubne		7,680			
31	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,680	129,15	991,87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101 WV m2_783_zarubne		7,680			
32	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,680	133,35	1 024,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101 WV m2_783_zarubne		7,680			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				21 803,15	
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	6,23	623,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 WV m2_784_malba		100,000			
			WV Součet		100,000			
34	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	50,93	254,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161201					
35	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	81,80	409,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161211					
36	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	236,25	11 812,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161401 WV "50%"0,5*m2_784_malba		50,000			
37	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	19,95	1 995,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101 WV m2_784_malba		100,000			
38	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	46,73	4 673,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101 WV m2_784_malba		100,000			
39	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	100,000	9,33	933,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221131 WV m2_784_malba		100,000			
40	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	100,000	11,03	1 103,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151 WV m2_784_malba		100,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 434,40	
41	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	402,15	6 434,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292 WV "Přidružené stavební práce"8*2		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

002 - rekonstrukce WC

KSO:

Místo: Mezní Louka 84

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

IČ: 06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833869

Poznámka:

Cena bez DPH			133 230,81
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 230,81	21,00%	27 978,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	161 209,28
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

002 - rekonstrukce WC

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 230,81

HSV - Práce a dodávky HSV	2 670,55
997 - Přesun sutě	2 670,55
PSV - Práce a dodávky PSV	108 305,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	44 961,55
751 - Vzduchotechnika	2 808,30
763 - Konstrukce suché výstavby	4 873,25
771 - Podlahy z dlaždic	12 694,29
781 - Dokončovací práce - obklady	42 967,67
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 255,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

002 - rekonstrukce WC

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 230,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 670,55	
D	997		Přesun sutě				2 670,55	
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,556	1 793,00	996,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212					
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,780	109,67	304,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 0,556*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,780			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,556	345,40	192,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,120	15,07	167,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 0,556*20 'Přepočtené koeficientem množství		11,120			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,556	1 815,00	1 009,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 305,06	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				44 961,55	
6	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	178,20	178,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821					
7	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 192,00	5 192,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211603					
8	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725240811					
9	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	188,10	188,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725240812					
10	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	7 623,00	7 623,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241112					
11	K	725244624	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvírávé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	25 850,00	25 850,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244624					
12	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	109,23	109,23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802					
13	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 178,00	2 178,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611					
14	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	200,20	200,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850					
15	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 199,00	1 199,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841312					
16	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725851325					
17	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	18,70	37,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811					
18	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	1,000	379,50	379,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	949,30	949,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865311					
20	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	929,50	88,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102					
21	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,095	644,60	61,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
22	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,095	485,10	46,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725192					
D		751	Vzduchotechnika				2 808,30	
23	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	311,30	311,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012					
24	M	54233100	ventilátor radiální malý plastový CB 100	kus	1,000	2 497,00	2 497,00	CS ÚRS 2023 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				4 873,25	
25	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	3,525	532,40	1 876,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135101					
VV			1,5*2,35	3,525				
26	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	3,701	782,10	2 894,55	CS ÚRS 2023 01
VV			3,525*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	3,701				
27	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	1 397,00	47,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302					
28	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,034	680,90	23,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381					
29	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,034	921,80	31,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763391					
D		771	Podlahy z dlaždic				12 694,29	
30	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,850	17,27	66,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
VV			m2_dlažba	1,5+2,35		3,850		
31	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,850	66,77	257,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
VV			m2_dlažba	3,850				
32	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3,850	493,90	1 901,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151013					
VV			m2_dlažba	3,850				
33	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,850	607,20	2 337,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574112					
VV			m2_dlažba	3,850				
34	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,235	815,10	3 451,95	CS ÚRS 2023 01
VV			3,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	4,235				
35	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	3,850	20,13	77,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111					
VV			m2_dlažba	3,850				
36	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	3,850	447,70	1 723,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
VV			m2_dlažba	3,850				
37	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	223,30	893,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241					
38	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	7,700	211,20	1 626,24	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 2*1,5+2*2,35		7,700			
39	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,850	28,82	110,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011 m2_dlažba		3,850			
40	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	768,90	120,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
41	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,157	587,40	92,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
42	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,157	223,30	35,06	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771192					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 967,67	
43	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,020	8,07	161,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV m2_obklad_WC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011 2*(2,6*1,5+2,6*2,35)		20,020			
44	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,020	66,77	1 336,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 m2_obklad_WC		20,020			
45	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,020	212,30	4 250,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031 m2_obklad_WC		20,020			
46	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	20,020	63,25	1 266,27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151041 m2_obklad_WC		20,020			
47	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	15,400	94,49	1 455,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810 2*(2*1,5+2*2,35)		15,400			
48	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	20,020	707,30	14 160,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113 m2_obklad_WC		20,020			
49	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	22,022	678,70	14 946,33	CS ÚRS 2023 01
			VV 20.02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,022			
50	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,020	94,93	1 900,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111 m2_obklad_WC		20,020			
51	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	7,700	149,60	1 151,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 2*1,5+2*2,35		7,700			
52	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	55,77	278,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
53	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	10,400	55,44	576,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495117 4*2,6		10,400			
54	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	73,04	292,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141					
55	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	87,56	350,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142					
56	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,535	761,20	407,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
57	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,535	587,40	314,26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
58	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,535	223,30	119,47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781192					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 255,20	
59	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	421,30	6 740,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292 "Stavební přípomoc"2*8		16,000			
60	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	8,000	543,40	4 347,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2211 "úprava rozvodů"8		8,000			
61	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	543,40	4 347,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 "úprava rozvodů EI"8		8,000			
62	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač	hod	4,000	543,40	2 173,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2321 "úprava rozvodů EI"8		8,000			
63	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	8,000	580,80	4 646,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3212 "oprava pro montáž ventilátoru"8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

003 - Rekonstrukce - zázemí

KSO:

Místo: Mezní Louka 84

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

IČ:

06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Poznámka:

Cena bez DPH

78 798,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 798,75	21,00%	16 547,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 346,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

003 - Rekonstrukce - zázemí

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 798,75

HSV - Práce a dodávky HSV	5 870,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 214,37
997 - Přesun sutě	2 656,15
PSV - Práce a dodávky PSV	37 930,63
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 169,77
781 - Dokončovací práce - obklady	26 529,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 231,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 997,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Objekt:

003 - Rekonstrukce - zázemí

Místo: Mezní Louka 84

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 798,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 870,52	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 214,37	
1	K	612315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	11,550	278,30	3 214,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315402 1,5*(1,8+1,2+2,2+1+1,5)		11,550			
D		997	Přesun sutě				2 656,15	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,553	1 793,00	991,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212					
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,765	109,67	303,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 0,553*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,765			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,553	345,40	191,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,060	15,07	166,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 0,553*20 'Přepočtené koeficientem množství		11,060			
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,553	1 815,00	1 003,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 930,63	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 169,77	
7	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	228,80	228,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814					
8	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 098,90	1 098,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119122					
9	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	173,80	173,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119131					
10	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	2,000	366,30	732,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725130811					
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	178,20	178,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821					
12	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	2 343,00	2 343,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219101					
13	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	109,23	109,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802					
14	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	297,00	297,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829121					
15	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	929,50	3,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102					
16	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	644,60	2,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
17	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,004	485,10	1,94	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725192					
D		781	Dokončovací práce - obklady				26 529,41	
18	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	11,550	8,07	93,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011					
VV			m2_obklad_WC	1,5*(1.8+1.2+2.2+1+1.5)		11,550		
19	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,550	66,77	771,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
VV			m2_obklad_WC	11,550				
20	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	11,550	212,30	2 452,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
VV			m2_obklad_WC	11,550				
21	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	11,550	63,25	730,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151041					
VV			m2_obklad_WC	11,550				
22	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	15,400	94,49	1 455,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810					
VV			2*(2*1.5+2*2.35)	15,400				
23	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,550	707,30	8 169,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113					
VV			m2_obklad_WC	11,550				
24	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	12,705	678,70	8 622,88	CS ÚRS 2023 01
VV			11,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	12,705				
25	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,550	94,93	1 096,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
VV			m2_obklad_WC	11,550				
26	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovaci plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovaci	m	7,700	149,60	1 151,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
VV			2*1,5+2*2,35	7,700				
27	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	55,77	278,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
28	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	10,400	55,44	576,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495117					
VV			4*2,6	10,400				
29	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	73,04	292,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141					
30	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	87,56	350,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142					
31	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,311	761,20	236,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
32	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,311	587,40	182,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
33	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,311	223,30	69,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781192					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 231,45	
34	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	6,52	163,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
VV			m2_784_malba	"Lokální opravy"25		25,000		
VV			Součet	25,000				
35	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	53,35	266,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161201					
36	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	85,69	428,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161211					
37	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,500	247,50	3 093,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161401					
VV			"50%"0,5*m2_784_malba	12,500				
38	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	20,90	522,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	m2_784_malba		25,000			
39	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné do 3,80 m	m2	25,000	48,95	1 223,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
		VV	m2_784_malba		25,000			
40	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	25,000	9,78	244,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221131					
		VV	m2_784_malba		25,000			
41	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	25,000	11,55	288,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
		VV	m2_784_malba		25,000			
D HZS							34 997,60	
Hodinové zúčtovací sazby								
42	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	421,30	6 740,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
		VV	"Stavební přípomoc"2*8		16,000			
43	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	543,40	8 694,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2211					
		VV	"úprava rozvodů"16		16,000			
44	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	32,000	543,40	17 388,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231					
		VV	"úprava rozvodů EI"32		32,000			
45	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač	hod	4,000	543,40	2 173,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2321					

SEZNAM FIGUR

Kód: 23_N01
Stavba: SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Datum: 24. 2. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	Výměna zárubní a dveřních křídel		
m2_783_zárubně			7,680
	Zárubně		0,000
	"800/100"3*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		2,880
	"800/150"4*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		3,840
	"900/150"1*((2*0,05+0,1)*(0,8+2*2))		0,960
m2_783_zárubně	Mezisoučet		7,680
Použití figury:			
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,680
783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,680
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680
m2_784_malba			100,000
m2_784_malba	"Lokální poravy po výměně zárubní"100		100,000
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000
784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000
784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	100,000
784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	100,000
002	rekonstrukce WC		
m2_dlažba			3,850
m2_dlažba	1,5+2,35		3,850
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,850
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,850
771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	3,850
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,850
771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,850
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,850
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,850
m2_obklad_WC			20,020
m2_obklad_WC	2*(2,6*1,5+2,6*2,35)		20,020
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	20,020
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,020
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	20,020
781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	20,020
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,020
781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,020
003	Rekonstrukce - zázemí		
m2_784_malba			25,000
m2_784_malba	"Lokální opravy"25		25,000
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000
784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	12,500
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	25,000
784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	25,000
784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	25,000
m2_obklad_WC			11,550
m2_obklad_WC	1,5*(1,8+1,2+2,2+1+1,5)		11,550
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	11,550
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,550
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	11,550
781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	11,550
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,550
781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	11,550

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST