

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech administrativních: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

jednatel

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 číslo smlouvy zhotovitele: 22080288

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nové energocentrum – Trafostanice TS4 vč. náhradního zdroje elektrické energie Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně

specifikovaných v přílohách č. 1 až 4 (změnový list 02, 03 – 09, 10, seznam změnových listů) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 3 025 002,25 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 73 024 918,73 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 12 (seznam změnových listů, a změnové listy 11 - 21) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 11 (změnovým listem 11 – 21) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 5 – Změnový list 15 – změny ve výstavbě – odstranění staré zničené izolace a vybudování nové v rámci střechy v rozsahu +207 963,99 Kč,
 - b) přílohy č. 9 - Změnový list 19 – změny v překladech – úprava překladů v rozsahu +14 617,12 Kč a -4 554,30 Kč,
 - c), přílohy č. 11 - Změnový list 21 – izolace 1.NP – dopracování tepelné izolace 1.NP nové TS4 kvůli kondenzaci vody a promrzání objektu v rozsahu +199 027,46 Kč;kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 426 162,87 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 6 – Změnový list 16 – záchytný systém – vybudování nového záchytného systému na střeše TS4 v rozsahu +123 632,25 Kč,
 - b) přílohy č. 7 – Změnový list 17 – sylomery a bet.deska pro trafa - vybudování úložných betonových desek pro trafa a D+M sylomerových těsnění pro útlum vibrací v rozsahu +319 536,48 Kč,kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 443 168,73 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 – Změnový list 11 – podepření OK v TS2 – změna zesílení sloupů v TS2 v důsledku nerealizovatelnosti původního řešení bez dlouhodobého přerušení provozu TS2 v rozsahu +496 455,73 Kč a -31 873,86 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 12 – změny v založení stavební jámy – změna vrtání kotev a určení vrtatelnosti, včetně větší spotřeby injektážních směsí v rozsahu +792 853,30 Kč a -329 356,51 Kč,
 - c) přílohy č. 3 – Změnový list 13 – bourání spádového betonu na střeše TS2 – nutnost odbourání zjištěného spádového betonu v rámci odstranění izolačních skladeb v rozsahu + 417 260,47 Kč,

- d) přílohy č. 4 – Změnový list 14 – dolamování dna stavební jámy – v rámci stavební jámy vznikla potřeba dolamovat skalní výchozy v rozsahu +500 652,47 Kč a -66 136,00 Kč,
- e) přílohy č. 8 – Změnový list 18 – úpravy v TS1 – oprava přípojného místa – provedení opravy přípojného bodu VN ve stávající TS1 z důvodu nevyhovujícího stavu na základě revizní zprávy v rozsahu +264 362,00 Kč,
- f) přílohy č. 10 – Změnový list 20 – klempířské konstrukce – provedení oplechování antik, jenž nebylo zahrnuto ve výkazu výměr v rozsahu +148 726,85 Kč,
- kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 047 677,19 Kč.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle přílohy č. 2 – změnový list 12, přílohy č. 3 – změnový list 13, a přílohy č. 4 – změnový list 14, s ohledem na technologické postupy i personální kapacity Zhotovitele vyžaduje prodloužení termínu plnění na Díle, a to v délce 42 dnů, a tedy o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 3 053 167,45 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 76 078 086,18 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, kdy k předání staveniště došlo dne 29. 7. 2022 a termín provedení díla byl stanoven na 40 týdnů ode dne předání staveniště, tj. do 5. 5. 2023, se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posouvá o 42 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 16. 6. 2023.


V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 12 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: příkaz ke změně č. 5 – změnový list 11
Příloha č. 2: příkaz ke změně č. 6 – změnový list 12
Příloha č. 3: příkaz ke změně č. 7 – změnový list 13
Příloha č. 4: příkaz ke změně č. 8 – změnový list 14
Příloha č. 5: příkaz ke změně č. 9 – změnový list 15

Příloha č. 6: příkaz ke změně č. 9 – změnový list 16
Příloha č. 7: příkaz ke změně č. 10 – změnový list 17
Příloha č. 8: příkaz ke změně č. 10 – změnový list 18
Příloha č. 9: příkaz ke změně č. 10 – změnový list 19
Příloha č. 10: příkaz ke změně č. 10 – změnový list 20
Příloha č. 11: příkaz ke změně č. 10 – změnový list 21
Příloha č. 12: Seznam změnových listů



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

5

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny v TS2.

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 11 - podepření OK v TS2

Změna zesílení sloupů v TS2, původní řešení z DSP není realizovatelné bez dlouhodobého přerušení provozu TS2

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

ZL 11

464 581,87 Kč

Vliv na harmonogram:

Není

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	464 581,87
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	464 581,87	97 562,19
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	562 144,06
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	5. 8. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		464 581,87	562 144,06
ZL	Změnové listy	464 581,87	562 144,06
ZL11	OK pro podepření průvlaku	464 581,87	562 144,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - OK pro podepření průvlaku

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			464 581,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 581,87	21,00%	97 562,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	562 144,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - OK pro podepření průvlaku

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 581,87

HSV - Práce a dodávky HSV

151 159,73

2 - Zakládání

17 401,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce - odpočet SoD

-31 873,86

4 - Vodorovné konstrukce

138 255,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 858,40

998 - Přesun hmot

9 518,17

PSV - Práce a dodávky PSV

293 422,14

767 - Konstrukce zámečnické

193 087,05

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

100 335,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - OK pro podepření průvlaku

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 581,87

D HSV Práce a dodávky HSV 151 159,73

D 2 Zakládání 17 401,60

1	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	m3	0,192	60 300,00	11 577,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		0,3*0,4*0,2*8		0,192			
	vv		Součet		0,192			
2	K	278353131	Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	8,000	728,00	5 824,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1*8		8,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - odpočet SoD -31 873,86

3	K	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-1,700	5 430,10	-9 231,17	
	vv		1,1*-1		-1,100			
	vv		0,6*-1		-0,600			
	vv		Součet		-1,700			
4	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	-19,200	612,80	-11 765,76	
	vv		Rozšíření stávajících sloupů C25/30-XC1					
	vv		0,7*4*4,0*-1		-11,200			
	vv		0,5*4*4,0*-1		-8,000			
	vv		Součet		-19,200			
5	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	-19,200	90,40	-1 735,68	
6	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	-0,117	78 130,30	-9 141,25	
	vv		(0,4+0,1+1,1+0,6)*180,0/1000/4*-1		-0,099			
	vv		0,4*180,0/1000/4*-1		-0,018			
	vv		Součet		-0,117			

D 4 Vodorovné konstrukce 138 255,42

7	K	429172112	Výroba ocelových prvků šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	1 826,000	72,80	132 932,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		(1632+3+25)*1,1		1 826,000			
	vv		Součet		1 826,000			
8	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	t	3,320	1 603,20	5 322,62	CS ÚRS 2019 01
	vv		1660/1000*2		3,320			
	vv		Součet		3,320			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 858,40

9	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	138,90	7 778,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		(6+8)*4		56,000			
10	K	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	56,000	180,00	10 080,00	CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 9 518,17

11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,354	1 589,00	3 740,51	CS ÚRS 2022 02
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,416	613,60	5 777,66	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,354*4 *Přepočtené koeficientem množství		9,416			

D PSV Práce a dodávky PSV 293 422,14

D 767 Konstrukce zámečnické 193 087,05

13	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,832	33 165,70	60 759,56	CS ÚRS 2018 02
14	M	13214009	tyč čtvercová tažená za studena jakost S235JRC+C 8x8mm	t	0,300	87 700,00	26 310,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	13011018	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 450	t	0,615	66 000,00	40 590,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		(1,84*2+1,55*2)*90,7/1000		0,615			
16	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	0,917	65 400,00	59 971,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		(0,3*4+3,1*4+2,9*4)*36,4/1000		0,917			
17	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,832	1 430,00	2 619,76	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,832	636,00	1 165,15	CS ÚRS 2022 02
19	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,832	912,00	1 670,78	CS ÚRS 2022 02
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	100 335,09				
20	K	789212112	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	30,348	360,20	10 931,35	CS ÚRS 2018 02
	vv		0,45*4*(1,84*2+1,55*2)		12,204			
	vv		0,18*4*(0,3*4+3,1*4+2,9*4)		18,144			
	vv		Součet		30,348			
21	M	42118101	materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek	t	0,607	14 400,00	8 740,80	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,607			
22	K	789221112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	30,348	722,00	21 911,26	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348		30,348			
23	M	42118101	materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek	t	0,724	14 400,00	10 425,60	CS ÚRS 2018 02
	vv		36,2065355447315*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,724			
24	K	789321210	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního tl do 40 µm	m2	30,348	124,50	3 778,33	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348		30,348			
25	M	24629068	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce	kg	42,487	396,00	16 824,85	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		42,487			
26	K	789321215	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového mezivrstvy tl do 40 µm	m2	30,348	121,70	3 693,35	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348		30,348			
27	M	24629073	hmota nátěrová epoxidová na ocelové konstrukce	kg	45,522	165,00	7 511,13	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		45,522			
28	K	789321220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	30,348	127,30	3 863,30	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348		30,348			
29	M	24629095	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce	kg	45,522	278,00	12 655,12	CS ÚRS 2018 02
	vv		30,348*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		45,522			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00				
30	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

6

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny v rámci zakládání stavby

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 12 - změny v založení založení stavební jámy

Změny v založení stavební jámy, problematika vrtání kotev, nadspotřeby injektažních směsí, změna zatřídění vrtatelnosti

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

Vliv na harmonogram:

Ano

ZL 12

463 496,79 Kč

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			463 496,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 463 496,79	Výše daně 97 334,33
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			560 831,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	5. 8. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		463 496,79	560 831,12
ZL	Změnové listy	463 496,79	560 831,12
ZL12	Změna pažení stavební jámy	463 496,79	560 831,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Změna pažení stavební jámy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			463 496,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	463 496,79	21,00%	97 334,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	560 831,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL12 - Změna pažení stavební jámy**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Datum: 5. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		463 496,79
HSV - Práce a dodávky HSV		463 496,79
2 - Zakládání		515 900,00
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání		-54 295,62
998 - Přesun hmot		1 892,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Změna pažení stavební jámy

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 463 496,79

D HSV Práce a dodávky HSV 463 496,79

D 2 Zakládání 515 900,00

1	K	224511116	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI	m	110,000	4 690,00	515 900,00	CS ÚRS 2022 02
		vv	2,5*34+2,5*10		110,000			

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání -54 295,62

2	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-20,000	1 286,73	-25 734,60	
		vv	37x IHE 140B - 8m					
		vv	(8,0*2+4)*-1		-20,000			
		vv	Součet		-20,000			

3	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	-0,690	50 034,65	-34 523,91	
---	---	----------	--	---	--------	-----------	------------	--

4	K	153821114	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN	m	20,000	867,98	17 359,60	
		vv	2x třípramenná kotva - 10m					
		vv	10,0*2		20,000			
		vv	Součet		20,000			

5	M	15382.R.1	Dočasná třípramencová kotva dl. 10,0 m	ks	2,000	15 738,29	31 476,58	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

6	K	224511114	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	-100,000	2 690,98	-269 098,00	
		vv	Odpočet					
		vv	(2,5*34+2,5*10)*-1		-110,000			
		vv	20*-1		-20,000			
		vv	Připočet					
		vv	2*10+2*5		30,000			
		vv	Součet		-100,000			

7	K	278311214	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj přes 0,25 m3	m3	4,963	45 582,25	226 224,71	
		vv	37x IHE 140B - 8m					
		vv	0,245*0,245*2,98*3*-1		-0,537			
		vv	Nadspotřeba injektážní hmoty					
		vv	9,7-4,2		5,500			
		vv	Součet		4,963			

D 998 Přesun hmot 1 892,41

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,393	201,47	1 892,41	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

7

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny na střeše TS 2

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 13 - bourání spádového betonu na střeše TS2

V rámci bourání izolačních kladeb byl zastižen spádový beton, který je nutný odbourat, aby bylo možné dále provádět nové patro a provést hydroizolaci

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

Vliv na harmonogram:

Ano

ZL 13

417 260,47 Kč

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			417 260,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 417 260,47	Výše daně 87 624,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			504 885,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MTS

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		417 260,47	504 885,17
ZL	Změnové listy	417 260,47	504 885,17
ZL13	Odstranění spádových betonů ze střechy TS2	417 260,47	504 885,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL13 - Odstranění spádových betonů ze střechy TS2

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 260,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 260,47	21,00%	87 624,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

504 885,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL13 - Odstranění spádových betonů ze střechy TS2

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	417 260,47
HSV - Práce a dodávky HSV	417 260,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	233 479,12
997 - Přesun sutě	183 781,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL13 - Odstranění spádových betonů ze střechy TS2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 417 260,47

D HSV Práce a dodávky HSV 417 260,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 479,12

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	39,200	5 956,10	233 479,12	CS ÚRS 2022 01
		vv	196*0,2		39,200			
		vv	Součet		39,200			

D 997 Přesun sutě 183 781,35

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	78,400	446,30	34 989,92	
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,400	169,61	13 297,42	CS ÚRS 2022 01
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 019,200	7,42	7 562,46	
		vv	skládka 14 km					
		vv						
		vv						

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	78,400	241,78	18 955,55	
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	78,400	1 390,00	108 976,00	CS ÚRS 2022 01

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

8

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny v založení stavby

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 14 - dolamování dna stavební jámy

V rámci dotěžení stavební jámy byly zastíženy skalní výchozy, které bylo třeba dolamovat. Přetřídění třídy těžitelnosti.

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

ZL 14

434 516,47 Kč

Vliv na harmonogram:

Ano

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			434 516,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 434 516,47	Výše daně 91 248,46
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			525 764,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	5. 8. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		434 516,47	525 764,93
ZL	Změnové listy	434 516,47	525 764,93
ZL14	Změna těžitelnosti a zatřídění hornin na základové spáře	434 516,47	525 764,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL14 - Změna těžitelnosti a zatřídění hornin na základové spáře

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

434 516,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 516,47	21,00%	91 248,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

525 764,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL14 - Změna těžitelnosti a zatřídění hornin na základové spáře

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	5. 8. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	434 516,47
HSV - Práce a dodávky HSV	434 516,47
1 - Zemní práce	434 516,47
OzSoD - Odpočty z SoD	-66 136,00
PkSoD - Přípočty	500 652,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL14 - Změna těžitelnosti a zařídění hornin na základové spáře

Místo: Ústí nad Labem Datum: 5. 8. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 434 516,47

D HSV Práce a dodávky HSV 434 516,47
D 1 Zemní práce 434 516,47
D OzSoD Odpočty z SoD -66 136,00

1	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-100,000	222,28	-22 228,00	
	vv		200*0,5*-1		-100,000			
	vv		Součet		-100,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-100,000	218,86	-21 886,00	
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 300,000	16,94	-22 022,00	
	vv		skládka 14 km					
	vv		-100*13		-1 300,000			
	vv		Součet		-1 300,000			
	D	PkSoD	Přípočty				500 652,47	
4	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	66,667	3 230,00	215 334,41	CS ÚRS 2022 02
	vv		200*0,5/3*2		66,667			
	vv		Součet		66,667			
5	K	138611101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	33,333	5 820,00	193 998,06	CS ÚRS 2022 02
	vv		200*0,5/3*1		33,333			
	vv		Součet		33,333			
6	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	100,000	453,00	45 300,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 300,000	35,40	46 020,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		skládka 14 km					
	vv		100*13		1 300,000			
	vv		Součet		1 300,000			

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

9

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny v založení stavby
IC 25021913, DIC CZ25021913
(090)

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 15 - změny ve výstavbě

Další drobné změny a VCP v rámci střechy TS2 ; odstranění staré zničené izolace na TS2 a kolektrou a vybudování nové izolace.

ZL 16 - záchytný systém

Vybudování nového záchytného systému na střeše TS4

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

ZL 15

207 963,99 Kč

ZL 16

123 632,25 Kč

Vliv na harmonogram:

NE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

10

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny v založení stavby
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(090)

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 17 - sylomery a betonová deska pro trať

Vybudování uložených betonových desek pro trať a D+M sylomerových těsnění pro útlum vibrací trať. Není ve VV.

ZL 18 - Úpravy v TS1 - oprava přípojného místa

Na základě zprávy revizního technika a nevyhovujícího stavu přípojného bodu VN ve stávající TS1 je třeba zajistit opravu. Bez této opravy nelze realizovat dle PD.

ZL 19 - Změny v překladech

Úprava překladů. Výkaz výměr neodpovídá PD. Některé překlady chyběly ve výkazu výměr. Viz revizní výkres.

ZL 20 - Klempířské konstrukce

Ve výkazu výměr chybí položky na provedení oplechování atik. Bez oplechování atik nelze dosáhnout vodotěsnosti střechy.

ZL 21 - Izolace 1.NP

Dopracování tepelné izolace 1.NP nové TS4 kvůli kondenzaci vody a promrzání objektu. Dodatečné doplnění do PD. Viz revizní výkres.

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

Vliv na harmonogram:

NE

ZL 17 319 536,48 Kč

ZL 18 264 362,00 Kč

ZL 19 10 602,82 Kč

ZL 20 148 726,85 Kč

ZL 21 199 027,46 Kč

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			331 596,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 331 596,24	Výše daně 69 635,21
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			401 231,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:MTS

Stavba:Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo:Ústí nad LabemDatum:

Zadavatel:Krajská zdravotní, a.s.Projektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký krajZpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		331 596,24	401 231,45
ZL	Změnové listy	331 596,24	401 231,45
ZL15	Změny v realizaci	207 963,99	251 636,43
ZL16	Záchytný systém	123 632,25	149 595,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL15 - Změny v realizaci

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			207 963,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 963,99	21,00%	43 672,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 636,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL15 - Změny v realizaci

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		207 963,99
HSV - Práce a dodávky HSV		9 823,12
1 - Zemní práce		3 630,00
997 - Přesun sutě		6 193,12
PSV - Práce a dodávky PSV		198 140,87
712 - Povlakové krytiny		29 850,59
713 - Izolace tepelné		20 121,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		400,00
777 - Podlahy lité		147 768,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL15 - Změny v realizaci

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 963,99

DHSVPráce a dodávky HSV

9 823,12

D1Zemní práce

3 630,00

1	K	139911101	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC ručně	m3	1,500	2 420,00	3 630,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D997Přesun sutě

6 193,12

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,150	169,61	534,27	CS ÚRS 2022 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,950	7,42	303,85	
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,150	1 700,00	5 355,00	CS ÚRS 2022 02

DPSVPráce a dodávky PSV

198 140,87

D712Povlakové krytiny

29 850,59

5	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	55,000	51,20	2 816,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		kolektor					
	vv		10		10,000			
	vv		TS2					
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		55,000			

6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	110,000	121,00	13 310,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		55*2		110,000			
	vv		Součet		110,000			

7	M	BTX.40000004	IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	128,205	99,20	12 717,94	
	vv		110*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		128,205			

8	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	288,439	2,71	781,67	CS ÚRS 2022 01
9	K	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	288,439	0,78	224,98	CS ÚRS 2022 01

D713Izolace tepelné

20 121,45

10	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	4,600	30,00	138,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		46*0,1		4,600			
11	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	196,000	42,70	8 369,20	CS ÚRS 2022 01
12	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	205,800	16,80	3 457,44	CS ÚRS 2022 01
	vv		196*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		205,800			

13	K	713143911	Doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm na střeších	m2	4,600	535,00	2 461,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,6		4,600			

14	K	713143919	Příplatek ZKD 10 mm stříkané PUR pěny přes 20 mm na střeších	m2	9,200	278,00	2 557,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,600*2		9,200			

15	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	196,000	13,40	2 626,40	CS ÚRS 2022 01
16	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	196,096	1,77	347,09	CS ÚRS 2022 01
17	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	196,096	0,84	164,72	CS ÚRS 2022 01

D721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

400,00

18	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

D777Podlahy lité

147 768,83

19	K	776141122	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	196,000	366,00	71 736,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	196,000	67,60	13 249,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyztužený podklad	m2	196,000	300,00	58 800,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	777991911	Řezání spár lité podlahy	m	30,000	78,70	2 361,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1 461,466	0,57	833,04	CS ÚRS 2022 01
24	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 461,466	0,54	789,19	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL16 - Záchytný systém

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			123 632,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	123 632,25	21,00%	25 962,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	149 595,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL16 - Záchytný systém

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	123 632,25
PSV - Práce a dodávky PSV	123 632,25
767 - Konstrukce zámečnické	123 632,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL16 - Záchytný systém

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem123 632,25

D PSVPráce a dodávky PSV123 632,25

D 767Konstrukce zámečnické123 632,25

1	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	15,000	1 790,00	26 850,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm	kus	15,000	3 790,00	56 850,00	CS ÚRS 2022 02

P			Poznámka k položce: beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm					
3	K	767881152	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení přes 50 do 200 m	soubor	1,000	12 700,00	12 700,00	CS ÚRS 2022 02
4	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 8mm	m	75,000	224,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení lano tl 8mm	kus	1,000	7 570,00	7 570,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 207,700	1,35	1 630,40	CS ÚRS 2022 02
7	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 207,700	1,02	1 231,85	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			319 536,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 319 536,48	Výše daně 67 102,66
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			386 639,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		319 536,48	386 639,14
ZL	Změnové listy	319 536,48	386 639,14
ZL17	Sylomer	319 536,48	386 639,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL17 - Sylomer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			319 536,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 536,48	21,00%	67 102,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	386 639,14

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL17 - Sylomer**

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		319 536,48
HSV - Práce a dodávky HSV		120 841,74
2 - Zakládání		99 129,70
998 - Přesun hmot		21 712,04
PSV - Práce a dodávky PSV		198 694,74
714 - Akustická a protiotřesová opatření		198 694,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer							
Objekt:	ZL - Změnové listy							
Soupis:	ZL17 - Sylomer							
Místo:	Ústí nad Labem					Datum:		
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.					Projektant:		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj					Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 319 536,48

D HSV Práce a dodávky HSV 120 841,74

D 2 Zakládání 99 129,70

1	K	278361111	Výztuž betonového základu svařovanými sítěmi Kari	t	0,352	66 100,00	23 267,20	CS ÚRS 2022 01
2	K	278382554	Základ pod stroje z ŽB tř. C 25/30 složitosti IV	m3	8,925	8 500,00	75 862,50	CS ÚRS 2022 01
VV		25,5*0,35			8,925			

D 998 Přesun hmot 21 712,04

3	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	22,903	948,00	21 712,04	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 198 694,74

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 198 694,74

4	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	33,300	372,00	12 387,60	CS ÚRS 2022 01
VV		25,5*7,8			33,300			
VV		Součet			33,300			
5	M	27244009	deska antivibrační polyuretanová tl 12,5mm	m2	34,965	3 980,00	139 160,70	CS ÚRS 2022 01
VV		33,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			34,965			
6	M	27245188	deska antivibrační recyklovaná pryž 1100kg/m3 tl 25mm černá	m2	34,965	1 260,00	44 055,90	CS ÚRS 2022 01
VV		33,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			34,965			
7	K	998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	%	1 956,042	1,05	2 053,84	CS ÚRS 2022 01
8	K	998714293	Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 956,042	0,53	1 036,70	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			264 362,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 264 362,00	Výše daně 55 516,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			319 878,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		264 362,00	319 878,02
ZL	Změnové listy	264 362,00	319 878,02
ZL18	Úpravy v TS1	264 362,00	319 878,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL18 - Úpravy v TS1

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			264 362,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	264 362,00	21,00%	55 516,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	319 878,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL18 - Úpravy v TS1

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 362,00
M - Práce a dodávky M	177 350,00
21-M - Elektromontáže	177 350,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 112,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL18 - Úpravy v TS1

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 362,00

D M Práce a dodávky M

177 350,00

D 21-M Elektromontáže

177 350,00

1	K	R000000001	Retrofit OKJ 22 kV	ks	1,000	151 750,00	151 750,00	
2	K	210174621	Revize přepínače odboček regulačních transformátorů do 35 kV	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

36 112,00

4	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,000	474,00	18 960,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Demontáž a montáž pásoviny					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
5	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	536,00	17 152,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zabezpečení pracoviště - Příkaz B					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 900,00

D VRN7 Provozní vlivy

50 900,00

6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	2,000	25 450,00	50 900,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Manipulace ČEZ					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 062,82
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 062,82	Výše daně 2 113,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 176,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:MTS

Stavba:Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo:Ústí nad Labem

Zadavatel:Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 062,82	12 176,01
ZL	Změnové listy	10 062,82	12 176,01
ZL19	Překlady	10 062,82	12 176,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL19 - Překlady

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 062,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 062,82	21,00%	2 113,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 176,01
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL19 - Překlady**

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 062,82
HSV - Práce a dodávky HSV	10 062,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 855,82
998 - Přesun hmot	1 207,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Překlady

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem10 062,82

D HSVPráce a dodávky HSV10 062,82

D 3Svislé a kompletní konstrukce8 855,82

1	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	648,07	3 888,42	
	vv		2.NP					
	vv		3+3		6,000			
	vv		3+3		6,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		14,000			
	vv		20-14		6,000			
	vv		Součet		6,000			
2	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	-6,000	759,05	-4 554,30	
	vv		2.NP					
	vv		3		3,000			
	vv		3+3		6,000			
	vv		Součet		9,000			
	vv		3-9		-6,000			
	vv		Součet		-6,000			
3	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	5,000	956,34	4 781,70	
	vv		1.NP					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	vv		7-2		5,000			
	vv		Součet		5,000			
4	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	2,000	2 370,00	4 740,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	D	998	Přesun hmot				1 207,00	
5	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,500	1 800,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,500	614,00	307,00	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 726,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 148 726,85	Výše daně 31 232,64
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			179 959,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 726,85	179 959,49
ZL	Změnové listy	148 726,85	179 959,49
ZL20	Klempířské kce	148 726,85	179 959,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL20 - Klempířské kce

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 726,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 726,85	21,00%	31 232,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			179 959,49
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL20 - Klempířské kce

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	148 726,85
PSV - Práce a dodávky PSV	148 726,85
764 - Konstrukce klempířské	148 726,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Klempířské kce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem148 726,85

D PSV Práce a dodávky PSV148 726,85

D 764 Konstrukce klempířské148 726,85

1	K	764243416	Sřešní dilatace z TiZn předzvětrálního plechu jednodílná rš 500 mm	m	11,000	1 130,00	12 430,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Dilatace					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	20,000	1 060,00	21 200,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		TS4					
	VV		39-19		20,000			
	VV		Součet		20,000			
3	K	764246446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	49,000	1 290,00	63 210,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		TS2					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
4	K	764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předvětrálního plechu rš do 400 mm	kus	0,000	101,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	764246467	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předvětrálního plechu rš přes 400 mm	kus	0,000	122,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	764247445	Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	19,000	2 130,00	40 470,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		TS4					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
7	K	764344411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn předzvětrálního plechu	m2	3,000	2 460,00	7 380,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		komín					
	VV		10*0,3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 446,900	1,56	2 257,16	CS ÚRS 2022 02
9	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 446,900	1,23	1 779,69	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 027,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 199 027,46	Výše daně 41 795,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 823,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MTS		
Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 027,46	240 823,23
ZL	Změnové listy	199 027,46	240 823,23
ZL21	Izolace	199 027,46	240 823,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL21 - Izolace

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 027,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 027,46	21,00%	41 795,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	240 823,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL21 - Izolace

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		199 027,46
HSV - Práce a dodávky HSV		7 369,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 535,62
998 - Přesun hmot		834,02
PSV - Práce a dodávky PSV		191 657,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		50 529,36
713 - Izolace tepelné		141 128,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Izolace

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 027,46

DHSVPráce a dodávky HSV

7 369,64

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 535,62

1	K	622325121.LBC.003	Sanační jádrová omítka Cemix soklová 064 vnějších stěn nanášená ručně	m2	13,300	491,40	6 535,62	
---	---	-------------------	---	----	--------	--------	----------	--

D998Přesun hmot

834,02

2	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,229	1 800,00	412,20	CS ÚRS 2022 02
3	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,687	614,00	421,82	CS ÚRS 2022 02

VV0,229*3 'Přepočtené koeficientem množství

0,687

DPSVPráce a dodávky PSV

191 657,82

D711Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 529,36

4	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	143,220	245,00	35 088,90	CS ÚRS 2022 02
5	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	31,000	123,00	3 813,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	31,000	148,00	4 588,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	711161391	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění folie hřebý	kus	206,667	24,50	5 063,34	CS ÚRS 2022 02

VV31,000/0,3*2

206,667

8	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	485,532	3,21	1 558,56	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

9	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	485,532	0,86	417,56	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

D713Izolace tepelné

141 128,46

10	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,220	273,00	39 099,06	CS ÚRS 2022 02
11	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	150,381	653,00	98 198,79	CS ÚRS 2022 02

VV143,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

150,381

12	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 372,979	1,95	2 677,31	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

13	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 372,979	0,84	1 153,30	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

MNUL TS4 - seznam změnových listů

PČ	Název (předmět změny)	Částka	Oznámení změny zápisem do SD / KD	Předložení změnového listu	Příkaz k provedení	Odsouhlasení	Dodatek
11	ZL 11 - podepření OK v TS2 Změna zesílení sloupů v TS2, pvůdoní řešení z DSP není realizovatelné bez dlouhodobého přeřušení provozu TS2	464 581,87 Kč	02.08.2022	21.10.2022	09.11.2022	02.12.2022	Dodatek č. 3
12	ZL 12 - změny v založení stavební jámy Změny v založení stavební jámy, problematika vrtání kotev, nadspotřeby injektažních směsí, změna zatřídění vrtatelnosti	463 496,79 Kč	průběžně	21.10.2022	09.11.2022	02.12.2022	Dodatek č. 3
13	ZL 13 - bourání spádového betonu na střeše TS2 V rámci bourání izolačních skladeb byl zastižen spádový beton, který je nutný odbourat	417 260,47 Kč	průběžně	21.10.2022	09.11.2022	02.12.2022	Dodatek č. 3
14	ZL 14 - dolamování dna stavební jámy V rámci dotěžení stavební jámy byly zastiženy skalní výchozy, které bylo třeba dolamovat. Přetřídění třídy těžitelnosti.	434 516,47 Kč	průběžně	21.10.2022	09.11.2022	02.12.2022	Dodatek č. 3
15	ZL 15 - změny ve výstavbě Další drobné změny a VCP v rámci střechy TS2 ; odstranění staré zničení izolace na TS a kolektrou a vybudování nové	207 963,99 Kč	průběžně	17.11.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
16	ZL 16 - zachytný systém Vybudování nového zachytného systému na střeše TS4	123 632,25 Kč	průběžně	17.11.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
17	ZL 17 - sylomery a bet. Deska pro trafa Vybudování uložených betonových desek pro trafa a D+M Sylomerových těsnění pro útlum vibrací	319 536,48 Kč	průběžně	19.12.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
18	ZL 18 - Úpravy v TS1 - oprava přípojného místa Na základě zprávy revizního technika a nevyhovujícího stavu přípojného bodu VN ve stávající TS1 je třeba zajistit opravu	264 362,00 Kč	07.12.2022	19.12.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
19	ZL 19 - Změny v překladech Úprava překladů	10 062,82 Kč	průběžně	19.12.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
20	ZL 20 - Klempířské konstrukce Ve VV chybí položky na provedení oplechování atik	148 726,85 Kč	průběžně	19.12.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
21	ZL 21 - Izolace 1.NP Dopracování tepelné izolace 1.NP nové TS4 kvůli kondenzaci vody a	199 027,46 Kč	průběžně	19.12.2022	10.01.2023	10.01.2023	Dodatek č. 3
	Celková cena bez DPH	3 053 167,45 Kč	Celkem s DPH				3 694 332,61 Kč