

Zhotovitel :

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202 / 20, Praha 5, 155 00

Provoz : Hradecká 128, Opatovice nad Labem

Tel.Office

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel:

Muzeum vých. Čech v Hr. Králové

Eliščino nábreží 465

50 03 Hradec Králové

Muzeum války 1866

Chlum čp. 66

Zkrácený popis					Množství	M.j.	Cena/m.j.	Celkem
Řešení vlhkosti v kinosále v 1.NP								89 395,54
1	přípravné práce, zakrytí souvisejících okolních ploch a interiérového vybavení	1,00	sou	2 592,00			2 592,00	
2	otluk zasažených ploch omítek až na zdivo - minimálně 0,5 m nad hranici zasažení	31,05	m2	102,60			3 185,73	
3	seškrabání štuků do výše 1,5 m	18,00	m2	60,48			1 088,64	
4	vyškrabání spar zdiva - odstranění prosycených maltových pojiv	31,05	m2	84,24			2 615,65	
5	sanační prostřík	31,05	m2	162,00			5 030,10	
6	sanační omítka v tl. do 2,5 cm, v. 1,0 m (předpoklad) - řešeno technologicky ve vícevrstvách	31,05	m2	1 252,80			38 899,44	
7	sanační štuk do v. 1,5 m	46,58	m2	324,00			15 090,30	
8	napojení nových sanačních štuků a stávajících ve výši cca 1,5 m	31,05	bm	172,80			5 365,44	
9	difúzně otevřená interiérová barva, řešená do výšky cca 1,5 bm po obvodu (tmavší odstín stávající barvy) - řešeno do pásky	46,58	m2	259,20			12 072,24	
10	odvoz a likvidace suti a bouraných materiálů	1,00	sou	3 456,00			3 456,00	
Řešení venkovní části - soklová drenážní část a okapové chodníčky								124 641,72
1	přípravné práce, zakrytí souvisejících okolních ploch geotextilií	1,00	sou	5 400,00			5 400,00	
2	demontáž okapových dlaždic	36,00	bm	64,80			2 332,80	
3	demontáž části chodníku - zámkové dlažby	8,00	m2	86,40			691,20	
4	vytrhání chodníkových obrub vč betonového lože	41,50	bm	108,00			4 482,00	
5	výkop podkladu - směs hlíny a štěrkopísku do hl. cca 60 cm , v šíři cca 80 cm	13,28	m3	1 026,00			13 625,28	
6	osazení - nastavení drenážních 3 šachtiček o cca 10 cm	3,00	ks	561,60			1 684,80	
7	doplnění drenážní popové folie na stěnu plošně a ukončující lišta na drenážní folii	41,50	bm	427,68			17 748,72	
8	zabetonování chodníkových obrub - dodání nových	41,50	bm	410,40			17 031,60	
9	drenážní systém - goetextlie, štěrková kačirková vrstva s drenážní hadicí prům. 110	41,50	bm	697,68			28 953,72	
10	drenážní hadice propojena na 6 místech do 3 šachet	41,50	bm	237,60			9 860,40	
11	štěrkopískové podloží	41,50	bm	118,80			4 930,20	
12	osazení původních okapových dlaždic a části chodníku	36,00	bm	129,60			4 665,60	
13	doplnění zeminy k obrubníkům	41,50	bm	140,40			5 826,60	
14	osetí travním semenem	41,50	bm	43,20			1 792,80	
15	odvoz a likvidace zeminy a bouraných materiálů	1,00	sou	5 616,00			5 616,00	
Ostatní								17 763,79
1	Přesuny nových hmot, doprava	4,80	%	214 037,26			10 273,79	
2	Úklid po stavebních činnostech průběžný, hrubý	1,00	sou	4 250,00			4 250,00	
3	naměření, rozvaha, příprava akce	1,00	sou	3 240,00			3 240,00	
Mezisoučet								231 801,05
VRN koordinace, provoz, režijní náklady								5 800,00
Celková cena bez DPH					zaokr.dolů			237 601,00
DPH					21%			49 896,21
Celková cena vč. DPH								287 497,21