



AAP HRANICE s.r.o.

Zámrsky 113

753 01 Hranice

e-mail: info@aaphranice.cz

www.aaphranice.cz

Datum: 2. 3. 2023

ST SERVIS s.r.o.

Zašovská 784

757 01. Valašské Meziříčí

Nabídka prací

stavba:	Venkovní bazén Valašské Meziříčí
práce:	Tmelení dilatačních spár
rozsah:	Dilatace kolem bazénu tl. 15 mm.....146 mb
	Dilatace řezané tl. 3 - 5 mm.....375 mb
	Dilatace kolem sloupků pletiva.....81 ks
	Dilatace kolem sloupů skluzavky.....9 ks

1. Technologický postup prací – dilatace kolem bazénu

- Obřezání dilatace kolem bazénu na šířku 15 mm diamantovým kotoučem
- Odbourání, začištění a vysátí dilatační spáry
- Vyčištění nerezového lemu bazénu
- penetrace povrchu – Sika Primer 3 a Sika Aktivátor 205
- Utěsnění spáry pružným provazcem
- Olepení okrajů spáry páskou
- Vyplnění spáry pružným tmelem Sikaflex TS-Plus
- Začištění povrchu spáry a odlepení pásek

Obdobný je postup při tmelení řezaných dilatací a dilatací kolem sloupů, bez obřezávání okrajů.

2. Cenová nabídka

Dilatace kolem bazénu tl. 15 mm (146 mb).....	107 .900,- Kč
Dilatace řezané tl. 3 - 5 mm (375 mb).....	50 .625,- Kč
Dilatace kolem sloupků pletiva (81 ks).....	10 .935,- Kč
<u>Dilatace kolem sloupů skluzavky (9 ks).....</u>	<u>6 .615,- Kč</u>
Cena celkem.....	176 .075,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

3. Termín realizace

Předpokládaný termín realizace: jaro 2023
Práce jsou závislé na vhodných klimatických podmínkách.

4. Záruční doba

Na provedené tmelení dilatací poskytujeme záruční dobu 24 měsíců.

5. Platební podmínky

Před realizací požadujeme úhradu zálohy ve výši 90 .000,- Kč.
Po dokončení a předání prací bude na základě předávacího protokolu vystavena faktura se splatností 30 dní ode dne předání.

Přeji hezký den

Ing. Schindler Radovan
jednatel společnosti

mob: 777 763 230