

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49, MB

IČ: 002 38 295

DIČ:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Podlázky, Mladá Boleslav

Datum vyhotovení:

15.02.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **SARK engineering, s.r.o.**

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Číslo nabídky:

dodatečné práce: Hasičská zbrojnice

Na zakázku:

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Podlázky, Mladá Boleslav

OBJEDNATEL Č1:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49, MB

IČ: 002 38 295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:

Název: **SARK engineering, s.r.o.**

Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, Praha 4, 142 00

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Statutární zástupce:

Telefon:

FAX:

E-mail:

web:

Registrace:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

354 837,27 Kč**74 515,83 Kč****429 353,10 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

15.02.2022

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Císlo: 1

Číslo nabídky:

dodatečné práce: Hasičská zbrojnice

Na zakázku:

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Podlázky, Mladá Boleslav

ZADAVATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49, MB

İÇ: 002 38 295

UCHAZEC (ZHOTOVITEL):

Název: **SARK engineering, s.r.o.**

Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, Praha 4, 142 00

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-27 460,89	-5 766,79	-33 227,68
Přípočty	382 298,16	80 282,61	462 580,77
celkem přípočty a odpočty	354 837,27	74 515,83	429 353,10
VRN 3 %			
CELKEM	354 837,27	74 515,83	429 353,10
CENA CELKEM:	354 837,27	74 515,83	429 353,10
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK			

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

02.2022

Titul, jméno, pří

Funkce:

contrat

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky: ZL č. 1 Podlázky_15 Str. 2023 - final

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce: Hasičská zbrojnice

Na zakázku:

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Podlázky, Mladá Boleslav

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

Statutární město Mladá Boleslav

SARK engineering, s.r.o.

15.02.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
PŘÍPOČTY						
1. Nástavba - Nástavba na stávajícím půdorysu zbrojnice						
Práce a dodávky HSV						
3	Svislé a kompletní konstrukce					362 298,16
311231155	Zdivo z cihel plných 290mm		m3	3,006	8 060,00	24 228,36
31127211	Zdivou z porobetonových tvárníc 300 mm		m2	7,990	1 720,00	13 742,80
4	Vodorovné konstrukce					38 293,20
417321515	Železobetonový věnec Beton c 25/30		m3	2,004	4 300,00	8 617,20
417351115	Bednění ztužujících věnců zřízení		m2	18,000	500,00	9 000,00
417351116	Bednění ztužujících věnců odstranění		m2	18,000	102,00	1 836,00
417361221	Výztuž ztužujících věnců		t	0,240	78 500,00	18 840,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					43 297,93
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn		m2	19,360	331,00	6 408,16
619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		m	9,200	204,00	1 876,80
622211021	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm		m2	15,810	813,00	12 853,53
28375950	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm		m2	19,360	390,00	7 550,40
622212001	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm		m	9,200	214,00	1 968,80
28375944	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu		m2	2,300	152,00	349,60
622252002	profil začišťovací PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS		m	9,200	60,80	559,36
59051476	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS		m	5,200	41,40	215,28
59051512	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn		m	4,000	33,00	132,00
622531021	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970mm		m2	19,360	450,00	8 712,00
55331595			kus	1,000	2 250,00	2 250,00

2 ze 3						
642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2		kus	1,000	422,00	422,00
998	Přesun hmot					6 371,82
998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		t	1,977	1 320,00	2 609,64
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	1,977	313,00	618,80
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	5,931	22,00	130,48
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02		t	1,782	1 450,00	2 583,90
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04		t	0,195	2 200,00	429,00
	Práce a dodávky PSV					236 364,05
713	Izolace tepelné					6 396,35
	DMTŽ Izolace tepelné vrata		m2	7,990	45,00	359,55
	DMTŽ Izolace tepelné podkrovní		m2	109,760	55,00	6 036,80
763	Konstrukce suché výstavby					13 171,20
763164822	Demontáž SDK podhledu		m2	109,760	120,00	13 171,20
	Konstrukce zámečnické					2 730,00
	Demontáž mříží		kpl	1,000	950,00	950,00
	Demontáž garážových vrat		kpl	1,000	1 780,00	1 780,00
	Zdravotní technika					36 890,00
	Sprchový kout /odhad/		kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	přemístění bojleru (odhad)		kpl	1,000	7 400,00	7 400,00
	úprava rozvodu vody a kanalizace ve starém sociálním zařízení		kpl	1,000	7 490,00	7 490,00
766	Konstrukce truhlářské					17 440,00
	dveře jednokřídlé voštinové povrch CPL lamino šedá plně 700x1970mm, DOZ		ks	2,000	5 500,00	11 000,00
	kování dveřní vrchní klika/klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikel pro DOZ		kus	2,000	510,00	1 020,00
126	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	250,00	250,00
120	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	770,00	770,00
	příplatek za provedení křídel lamino CPL šedá		ks	4,000	1 100,00	4 400,00

Elektroinstalace					159 736,50	
Změna elektroinstalace dle upravené PD (viz. samostatná příloha č 1)		kpl	1,000	159 736,50	159 736,50	
2. Přístavba - Přístavba schodiště					20 000,00	
Práce a dodávky PSV					20 000,00	
766	Konstrukce truhlářské				20 000,00	
Zámek Automatik s panikovým uvolněním typu E - do plastových vchodových dveří - přízemí		ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
PŘÍPOČTY CELKEM BEZ DPH					382 298,16	
ODPOČTY						
1. Nástavba - Nástavba na stávajícím půdorysu zbrojnice						
Práce a dodávky PSV					-27 460,89	
766	Konstrukce truhlářské				-5 130,00	
124	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	-1,000	4 400,00	-4 400,00
		kování dveřní vrchní klika/klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikel pro vložku	kus	-1,000	510,00	-510,00
128	54914622b					
129	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	220,00	-220,00
763	Konstrukce suché výstavby				-15 435,00	
		Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	-14,700	1 050,00	-15 435,00
88	763135002					
713	Izolace tepelné				-6 895,89	
		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	-14,700	38,00	-558,60
90	713151111					
91	63160017	role tepelné izolační ze skelných vláken tl 160mm (14,7 x 1,1)	m2	-16,170	193,00	-3 120,81
		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	-14,700	35,00	-514,50
92	713151121					
93	63160013	role tepelné izolační ze skelných vláken tl 80mm (14,7 x 1,1)	m2	-16,170	96,00	-1 552,32
		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm	m2	-14,700	53,00	-779,10
46	713151211					
94	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 (14,7 x 1,05)	m2	-15,440	24,00	-370,56
Odpočty celkem Kč bez DPH					-27 460,89	
Cena celkem bez DPH					354 837,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VCP elektro

Stavba:

Objekt:

4. Elektroinstalace - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Podlázky při č.p.70

CC-CZ:

Datum: 18.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ 00238295

Uchazeč:

SARK engineering, s.r.o.

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

IČ: 18572154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o. ing.Mazanec ČKAIT 0004362

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

Cena bez DPH


159 736,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 736,50	21,00%	33 544,67
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

193 281,17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

4. Elektroinstalace - Elektroinstalace

Místo: Podlázky při č.p.70

Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: SARK engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 736,50

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 127 902,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud 120 342,50

751 - Vzduchotechnika 7 560,00

M - Práce a dodávky M 10 075,00

21-M - Elektromontáže 10 075,00

46-M - Pomocné práce při elektroinstalaci

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 7 200,00

VCP nad rámec SOD 35 235,00

Odpočty -20 676,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4. Elektroinstalace - Elektroinstalace

Místo: Podlázky při č.p. 70

Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč: SARK engineering, s.r.o.

ROIN, spol. s r.o.

Zpracovatel: ing.Mazanec ČKAIT
0004362

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 736,50
D PSV Práce a dodávky PSV							127 902,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							120 342,50
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	18,000	105,00	1 890,00
58	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	18,000	52,50	945,00
7	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	365,000	27,50	10 037,50
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	135,000	27,50	3 712,50
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	230,000	44,00	10 120,00
39	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	25,000	27,50	687,50
40	M	34111091	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	25,000	45,00	1 125,00
18	M		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	15,000	90,00	1 350,00
25	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	15,000	38,00	570,00
18	M		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V SCY 2x2,5	m	30,000	30,00	900,00
25	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	30,000	38,00	1 140,00
18	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace HDMI	KS	1,000	2 136,00	2 136,00
25	K		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových HDMI	m	20,000	27,00	540,00
18	M		KABEL SDĚLOVACÍ UTP 5E	m	80,000	15,00	1 200,00
25	K		Montáž kabelů sdělovacích UTP	m	80,000	27,00	2 160,00
18	M		KABEL SDĚLOVACÍ syky 3x2x0,5	m	150,000	20,00	3 000,00
25	K		Montáž kabelů sdělovacích syky 3x2x0,5	m	150,000	24,00	3 600,00
18	M		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V JYTY 4X1	m	20,000	40,00	800,00

25	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	20,000	38,00	760,00
28	M	357131..R atyp	doplnění rozvaděče vč. Montáže	kus	1,000	10 320,00	10 320,00
29	K	R.001	Elektroměrový rozvaděč	kus	1,000	10 680,00	10 680,00
	M	R.001	demontáž/montáž elektroměrového rozvaděče	ks	1,000	2 580,00	2 580,00
52	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	12,000	325,00	3 900,00
53	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	15,000	126,00	1 890,00
52	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	4,000	325,00	1 300,00
47	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových nebo LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	437,00	1 311,00
48	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42, 1x9W (autobus)	kus	3,000	1 820,00	5 460,00
15	K	741370034	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených	kus	2,000	420,00	840,00
16	M	3483810.R	Přisazené nouzové svítidlo LED 1h IK04 autotest + KIT s piktogramy + držáky na stěnu / strop	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
14	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	2,000	560,00	1 120,00
13	M	3477411.R	panel osvětlovací LED dl 1200-1500mm	kus	1,000	2 268,00	2 268,00
13	M	3477411.R	přisazený rám - LED 600X600	kus	7,000	984,00	6 888,00
13	M	3477411.R	LED HALOGEN s pohybovým čidlem	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
13	M	3477411.R	LED pásek vč. Přislušenství 3m	kus	1,000	2 676,00	2 676,00
13	M	3477411.R	montáž LED pásku	m	3,000	420,00	1 260,00
36	K	7411642..R	Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výkon 1500 W, elektronické ovládání, led displej, časovač, světelná signalizace provozu, funkce: automatická tepelná ochrana, vypnutí v případě pádu a antifrost, barva bílá	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
36	M	7411642..R	montáž - Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výkon 1500 W, elektronické ovládání, led displej, časovač, světelná signalizace provozu, funkce: automatická tepelná ochrana, vypnutí v případě pádu a antifrost, barva bílá	kus	2,000	780,00	1 560,00
36	K	7411642..R	Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výkon 2500 W, elektronické ovládání, led displej, časovač, světelná signalizace provozu, funkce: automatická tepelná ochrana, vypnutí v případě pádu a antifrost, barva bílá	kus	2,000	5 208,00	10 416,00
36	M	7411642..R	montáž - Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výkon 2500 W, elektronické ovládání, led displej, časovač, světelná signalizace provozu, funkce: automatická tepelná ochrana, vypnutí v případě pádu a antifrost, barva bílá	kus	2,000	780,00	1 560,00

□ 751

Vzduchotechnika

7 560,00

49	K	7511110.R	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného s časovým doběhem, průměru do 100 mm, připojením a nastavením	kus	3,000	300,00	900,00
50	M	42914503	ventilátor axiální tichý malý plastový s hydrostatem nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
50	M		ventilátor axiální tichý malý 12V	kus	1,000	1 536,00	1 536,00

50	M		doběhové relé	kus	1,000	816,00	816,00
50	M	42914503	trafc 12V	kus	1,000	708,00	708,00
50	M	42914503	ventilátor axiální tichý malý plastový s hydrostatem nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

D R.000 VÍCEPRÁCE 35 235,00

53	K	R.003	PŘIMOTOP 2000W	kus	4,000	3 840,00	15 360,00
	M	R.003	PŘIMOTOP 2000W MONTÁŽ	kus	4,000	780,00	3 120,00
53	K	R.004	PŘIMOTOP 750W	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
	M	R.004	PŘIMOTOP 750W MONTÁŽ	kus	1,000	780,00	780,00
54	K	R.005	CYY-6mm	m	65,000	27,00	1 755,00
	M	R.005	MONTÁŽ KABELU CYY-6mm	m	65,000	24,00	1 560,00
55	K	R.006	NOUZOVÝ MODUL	ks	2,000	2 220,00	4 440,00
	M	R.006	NOUZOVÝ MODUL MONTÁŽ	ks	2,000	420,00	840,00
56	M	R.007	Montáž elektroinstalace sociálky 1.NP	kpl	1,000	4 440,00	4 440,00

D M Práce a dodávky M 10 075,00

D 21-M Elektromontáže 10 075,00

11	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	65,000	155,00	10 075,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 200,00

74	K	045002001	projekt skutečného proveni	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
75	K	045002001	revize odběrného místa ČEZ	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

ODPOČTY -20 676,00

33	M	404610..R	PIR senzor/detektor pohybu (pohybové čidlo) bílé	kus	-2,000	1 687,00	-3 374,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

34	M	404610..R	PIR senzor/detektor pohybu exteriér s IP54 (pohybové čidlo) černé	kus	-1,000	2 812,00	-2 812,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

30	K	741372021	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	-9,000	560,00	-5 040,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

VV 1 n.p.

VV 1 1,000

VV 2 n.p. schodiště

VV 1 1,000

VV ost.prostory nástavby

VV 2+1+2+2 7,000

VV Součet 9,000

31	M	3481821.R	svítidlo LED bytové nástěnné plastové 16W DENNÍ BÍLÁ	kus	-9,000	1 050,00	-9 450,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------