

Příloha č.1 k objednávce 23_63520

Datum: 06.03.2023

DELTAXX s.r.o.

Báňská 1635

IČO: 28738519

434 01 Most

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4198/2022 opravu nesoudržné části fasády n objektu „Ostrava-Vítkovice – výpravní budova“, (IC6000385307), dle Vaší cenové nabídky č. 037/2023 – SPS.

Náklady budou účtovány na: E216HG001VQA

Dohodnutá cena: 56 002,55 Kč bez DPH

Termín: 20.03.2023

Účtovat v režimu OUA

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	037/2023		
Název majetku	Ostrava Vítkovice - výpravní budova	Inventární číslo	IC6000385307
Zahájení prací	po obdržení objednávky	Ukončení prací	2 týdny

Popis prací

Oprava fasády budovy Ostrava Vítkovice - výpravní budova.

Objednáváme u Vás opravu nesoudržné části fasády budovy Ostrava Vítkovice - výpravní budova.

- Nesoudržné části odstranit
- Zabezpečit část fasády
- Likvidace odpadu

Šetřené místo je ve výšce cca 10m.

- Doporučené místní šetření.

Žádám o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha: Fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
<i>Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.</i>						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mazisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,85		-		

Cena za zakázku celkem

56 002,55 Kč

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

06.03.2023

podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 037/2023
Stavba: E216HG001VQA - Oprava fasády

KSO:
Místo: Ostrava Vítkovice - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH zákl. přenesen	21,00%	
DPH sníž. přenesen	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 037/2023

Stavba: E216HG001VQA - Oprava fasády

Místo: Ostrava Vítkovice - výpravní budova

Datum: 5. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

037/2023 E216HG001VQA - Oprava fasády

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HG001VQA - Oprava fasády

KSO:

Místo: Ostrava Vítkovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OR Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519

DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPl zákl. přenesená		21,00%
sníž. přenesená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HG001VQA - Oprava fasády

Místo: Ostrava Vítkovice - výpravní budova

Datum: 5. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E216HG001VQA - Oprava fasády

Místo: Ostrava Vítkovice - výpravní budova

Datum: 5. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	919003211	Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení	m	20,000		
	PP		Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919003211				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
2	K	919003212	Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění	m	20,000		
	PP		Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,500		
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945412112				
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111				
	VV		10*3		30,000		
	VV		Součet		30,000		
5	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	50,000		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411				
	VV		10*5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
6	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších pásků postupně plochy přes 1 m2	m2	14,500		
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z pásků vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641				
	VV		4*3		12,000		
	VV		5*0,5		2,500		
	VV		Součet		14,500		
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,741		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,741		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,676		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
	VV		2,741*36 *Přepočtené koeficientem množství		98,676		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,741		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	28,000		
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV		zajištění ochrany prostoru po celou dobu bourání - 1 pracovník					
VV		3,5*8			28,000		
VV		Součet			28,000		
12	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000		
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4231					
VV		zpracování nabídkového rozpočtu					
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
13	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232					
VV		prohlídka a zaměření					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN6	Územní vlivy				
14	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	hod	7,000		
PP		Práce ve výškách, v hloubkách					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063303000					
VV		jištění úvazy - pronájem horolezecké techniky - 2 pracovníci					
VV		3,5*2			7,000		
VV		Součet			7,000		