

# Nabídkový rozpočet

Stavba: Oprava místní komunikace - Bolina u Vlašimi

Místo: Bolina u Vlašimi

datum: 03.03.2023

Zadavatel: Technické služby Vlašim s.r.o.

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>CELKEM CENA V KČ BEZ DPH</b>							<b>720 000,00</b>
1	K	R - pol.1	Vytyčení - vedení trasy místní komunikace geodetem - Doprava, práce na stavbě - VYTYČENÍ - VEDENÍ TRASY MÍSTNÍ KOMUNIKACE GEODETEM	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	R - pol.2	Vedlejší a ostatní náklady - Zaměření pro vytvoření CN, dopravní značení, doprava strojů a mechanizace na místo realizace - Bolina u Vlašimi a zpět	kpl	1,000	16 584,00	16 584,00
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 90mm - dl.11m (začátek č.1 - úseku) + dl.10m (začátek č.2 - úseku) + 3m (konec úseku) = 24m - ŘEZ - SPÁRA	m	24,000	150,00	3 600,00
4	K	181951112	Úprava podkladu vyrovnáním výškových rozdílů - strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - plocha = 712m2 - ÚPRAVA PODKLADU SE ZHUTNĚNÍM	m2	712,000	25,00	17 800,00
5	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - plocha = 712m2 - POSTŘIK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ	m2	712,000	25,00	17 800,00
6	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění prům.tl. 40 mm PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16+	t	114,000	3 000,00	342 000,00
7	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - plocha = 712m2 - POSTŘIK SPOJOVACÍ MEZI DVĚ VRSTVY ASFALTU	m2	712,000	18,00	12 816,00
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut. z nemodifik. asfaltu, tř. II, po zhutnění tl. 50 mm - plocha = 712m2 - VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACO 11 V TL.50MM	m2	712,000	400,00	284 800,00
9	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla - dl.11m (začátek č.1 - úseku) + dl.10m (začátek č.2 - úseku) + 3m (konec úseku) = 24m - ŘEZ - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA	m	24,000	150,00	3 600,00
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kulatého - celkem = 3 kusy - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KULATÝCH	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur - celkem = 1 kus - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HYDRANTU OD VODY	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

Poznámka: Jedná se o opravu místní komunikace v obci Bolina u Vlašimi!!

Poznámka: Celková plocha A = 712m2!!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčení - vedení trasy místní komunikace geodetem!! - SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací je nutné dopravní značení (značky - omezení provozu po dobu stavebních prací)!! - SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Na stávající ploše se nachází: 3x poklop kulatý a 1x hydrant od vody - NUTNÁ JEJICH VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - provede zhotovitel - SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Za únosnost stávajících podkladních vrstev - ručí objednatel - TS Vlašim!!!

Poznámka: Stávající niveleta bude po realizaci o 90mm = 9cm výše než je stávající!!!

Poznámka: VDZ (vodorovné dopravní značení) - NENÍ SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!