

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-16  
Stavba: LC V Roklínách, 252 441, kat. 13



KSO:  
Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipnice u Markvarce

CC-CZ:  
Datum: 1.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>87 976,32</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 87 976,32	Výše daně 18 475,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>106 451,35</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023-16

Stavba: LC V Roklínách, 252 441, kat. 13

Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipnice u Markvarce

Datum: 1.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>87 976,32</b>	<b>106 451,35</b>
2023-16/01	LC V Roklínách, 252 441, ka.t 13	87 976,32	106 451,35



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC V Roklinách, 252 441, kat. 13

Objekt:

2023-16/01 - LC V Roklinách, 252 441, ka.t 13

KSO:

Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipnice u Markvarce

CC-CZ:

Datum: 1.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>87 976,32</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 976,32	21,00%	18 475,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>106 451,35</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC V Roklinách, 252 441, kat. 13

Objekt:

2023-16/01 - LC V Roklinách, 252 441, ka.t 13

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Lipnice u Markvarce

Datum:

1.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**87 976,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 976,32
D	1		Zemní práce				30 695,33
7	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	320,000	31,10	9 952,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		200*1,6		320,000		
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,560	158,00	1 510,48
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,300	236,00	4 318,80
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	998,00	3 832,32
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"odtok vody" 4*(4*0,4*0,6)		3,840		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	27,860	84,80	2 362,53
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
2	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	504,000	17,30	8 719,20
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění				
	VV		180*2,8		504,000		
D	5		Komunikace pozemní				46 856,00
10	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	54,000	204,00	11 016,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"kolejovně" 60*0,9		54,000		
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	320,000	112,00	35 840,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		200*1,6		320,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 968,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	180,000	27,60	4 968,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		120*1,5		180,000		
D	998		Přesun hmot				5 456,99
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	72,470	75,30	5 456,99
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

