

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.02.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
160	Výměna návěstidel L a PŘL v žst. Měšice	135 754,35	0,00	28 508,41	164 262,76	125 500,31	10 254,04	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	105 066,74	0,00	22 064,02	127 130,76	101 352,62	3 714,12	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 573,88	0,00	330,51	1 904,39	0,00	1 573,88	0,00	0,00	0,00
3	VRN	29 113,73	0,00	6 113,88	35 227,61	24 147,69	4 966,04	0,00	0,00	0,00
Celkem		135754,35	0,00	28508,41	164262,76	125500,31	10254,04	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L a PŘL v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L a PŘL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							1 350,00	2 364,12	3 714,12		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							1 350,00	2 364,12	3 714,12		0,000	
Komunikace pozemní												
13	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,000	
14	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,000	334,62	0,00	334,62	334,62	0,000	0,000	
30	759	7590720200	Součástí světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,000	0,000	
OST							3 392,74	97 959,88	101 352,62		0,000	
Ostatní												
15	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	912,78	0,00	1 825,56	1 825,56	0,000	0,000	
21	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 188,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,000	0,000	
18	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	2,000	23,27	0,00	46,54	46,54	0,000	0,000	
19	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	4 831,20	0,00	4 831,20	4 831,20	0,000	0,000	
10	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	36,000	18,12	0,00	652,32	652,32	0,000	0,000	
11	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	36,000	19,01	0,00	684,36	684,36	0,000	0,000	
17	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	2,000	2 108,70	0,00	4 217,40	4 217,40	0,000	0,000	
16	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 752,10	0,00	3 752,10	3 752,10	0,000	0,000	
1	R	7590713013	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 5 svítilnami	kus	1,000	10 989,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,000	0,000	
24	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	9 296,10	0,00	9 296,10	9 296,10	0,000	0,000	
23	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	0,000	0,000	
26	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	8 781,30	0,00	8 781,30	8 781,30	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L a PŘL v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L a PŘL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 365,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,000	0,000
2	R	7590725014	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu skříňě návěstních transformátorů	kus	1,000	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,000	0,000
3	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	1,000	207,90	0,00	207,90	207,90	0,000	0,000
4	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	631,62	0,00	631,62	631,62	0,000	0,000
6	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	486,09	0,00	972,18	972,18	0,000	0,000
5	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	189,09	0,00	189,09	189,09	0,000	0,000
7	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	146,52	0,00	293,04	293,04	0,000	0,000
9	R	7592825030	Montáž součástí výstražníku stupačky (velké)	kus	1,000	153,45	0,00	153,45	153,45	0,000	0,000
20	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	336,60	0,00	673,20	673,20	0,000	0,000
22	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	483,12	0,00	483,12	483,12	0,000	0,000
12	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	36,000	69,80	0,00	2 512,80	2 512,80	0,000	0,000
8	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	6 702,30	0,00	13 404,60	13 404,60	0,000	0,000
27	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	1,000	2 286,90	2 286,90	0,00	2 286,90	0,000	0,000
28	759	7590521514	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D</i>	m	2,000	58,91	117,82	0,00	117,82	0,000	0,000
29	749	7491510090	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.</i>	kus	2,000	494,01	988,02	0,00	988,02	0,000	0,000

Celkem

4 742,74

100 324,00

105 066,74

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L a PŘL v žst. Měšice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L a PŘL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 514,50	562,32	0,00	562,32	0,017	0,003
4	585	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	25,000	17,13	428,25	0,00	428,25	0,001	0,025
3	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	2,000	238,59	477,18	0,00	477,18	0,001	0,002
2	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 326,60	106,13	0,00	106,13	0,004	0,000

Celkem

1 573,88

0,00

1 573,88

0,030

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L a PŘL v žst. Měšice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L a PŘL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	9 599,04	9 599,04		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
5	R	HZS4141R1	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	12,000	351,45	0,00	4 217,40	4 217,40	0,000	0,000	
4	R	HZS4131R2	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	12,000	448,47	0,00	5 381,64	5 381,64	0,000	0,000	
OST							0,00	14 548,65	14 548,65		0,000	
Ostatní												
7	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	3,000	1 524,60	0,00	4 573,80	4 573,80	0,000	0,000	
8	R	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,200	812,79	0,00	975,35	975,35	0,000	0,000	
6	R	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	1,200	1 821,60	0,00	2 185,92	2 185,92	0,000	0,000	
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,400	693,00	0,00	1 663,20	1 663,20	0,000	0,000	
3	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,400	446,49	0,00	1 071,58	1 071,58	0,000	0,000	
9	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 078,80	0,00	4 078,80	4 078,80	0,000	0,000	
VRN							0,00	4 966,04	4 966,04		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 003,240	4,95	0,00	4 966,04	4 966,04	0,000	0,000	
Celkem							0,00	29 113,73	29 113,73		0,000	