Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023
Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 06.02.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
161	**Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení návěstidla PřL v žst. Brandýs n. Labem**	**81 815,76**	**0,00**	**17 181,31**	**98 997,07**	**61 866,17**	**19 949,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	technologická část	69 056,54	0,00	14 501,87	83 558,41	54 243,17	14 813,37	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	2 211,07	0,00	464,32	2 675,39	0,00	2 211,07	0,00	0,00	0,00
3	VRN	10 548,15	0,00	2 215,11	12 763,26	7 623,00	2 925,15	0,00	0,00	0,00
	Celkem	**81815,76**	**0,00**	**17181,31**	**98997,07**	**61866,17**	**19949,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení návěstidla PřL v žst. Brandýs n. Labem
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic,státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023"
Místo: žst. Brandýs nad Labem, mezi návěstidly L a PřL

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**14 813,37**	**14 813,37**		**0,000**
		5	**Komunikace pozemní**				**0,00**	**14 813,37**	**14 813,37**		**0,000**
7	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek	m	5,000	125,73	0,00	628,65	628,65	0,000	0,000
5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,000	2 029,50	0,00	12 177,00	12 177,00	0,000	0,000
4	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	6,000	334,62	0,00	2 007,72	2 007,72	0,000	0,000
		OST	**Ostatní**				**12 172,66**	**42 070,51**	**54 243,17**		**0,000**
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	912,78	0,00	6 389,46	6 389,46	0,000	0,000
11	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 188,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,000	0,000
14	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	8,000	23,27	0,00	186,16	186,16	0,000	0,000
10	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	3,000	2 682,90	0,00	8 048,70	8 048,70	0,000	0,000
13	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	5 247,00	0,00	10 494,00	10 494,00	0,000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	42,000	18,12	0,00	761,04	761,04	0,000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	42,000	19,01	0,00	798,42	798,42	0,000	0,000
9	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	5,000	1 306,80	0,00	6 534,00	6 534,00	0,000	0,000
8	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	5,000	398,97	0,00	1 994,85	1 994,85	0,000	0,000
15	*759*	*7590521529*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D*	*m*	*8,000*	*92,27*	*738,16*	*0,00*	*738,16*	*0,000*	*0,000*
16	*759*	*7590541439*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY*	*kus*	*5,000*	*2 286,90*	*11 434,50*	*0,00*	*11 434,50*	*0,000*	*0,000*
12	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	368,28	0,00	368,28	368,28	0,000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	42,000	69,80	0,00	2 931,60	2 931,60	0,000	0,000
			Celkem				**12 172,66**	**56 883,88**	**69 056,54**		**0,000**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení návěstidla PřL v žst. Brandýs n. Labem
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic,státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023"
Místo: žst. Brandýs nad Labem, mezi návěstidly L a PřL

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**136,03**	**1 077,12**	**1 213,15**		**0,196**
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**265,72**	**265,72**		**0,000**
3	R	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	2,200	120,78	0,00	265,72	265,72	0,000	0,000
		5	**Komunikace pozemní**				**136,03**	**811,40**	**947,43**		**0,196**
2	R	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,200	430,65	136,03	811,40	947,43	0,089	0,196
		M	**Práce a dodávky M**				**100,74**	**897,18**	**997,92**		**0,005**
		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**100,74**	**897,18**	**997,92**		**0,005**
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,600	1 663,20	100,74	897,18	997,92	0,009	0,005
			Celkem				**236,77**	**1 974,30**	**2 211,07**		**0,202**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení návěstidla PřL v žst. Brandýs n. Labem
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic,státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023"
Místo: žst. Brandýs nad Labem, mezi návěstidly L a PřL

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	**Ostatní**				**0,00**	**7 623,00**	**7 623,00**		**0,000**
1	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	5,000	1 524,60	0,00	7 623,00	7 623,00	0,000	0,000
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**0,00**	**2 925,15**	**2 925,15**		**0,000**
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	590,940	4,95	0,00	2 925,15	2 925,15	0,000	0,000
			Celkem				**0,00**	**10 548,15**	**10 548,15**		**0,000**