

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.02.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
162	Výměna návěstidla UL v žst. Neratovice	83 252,22	0,00	17 482,97	100 735,19	78 041,32	5 057,45	153,45	0,00	0,00
1	technologická část	66 472,58	0,00	13 959,24	80 431,82	65 137,07	1 182,06	153,45	0,00	0,00
2	stavební část	740,93	0,00	155,60	896,53	0,00	740,93	0,00	0,00	0,00
3	VRN	16 038,71	0,00	3 368,13	19 406,84	12 904,25	3 134,46	0,00	0,00	0,00
Celkem		83252,22	0,00	17482,97	100735,19	78041,32	5057,45	153,45	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla UL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Neratovice, návěstidlo UL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	1 182,06	1 182,06		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	1 182,06	1 182,06		0,000	
Komunikace pozemní												
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	2 029,50	0,00	1 014,75	1 014,75	0,000	0,000	
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,500	334,62	0,00	167,31	167,31	0,000	0,000	
OST							3 150,00	62 140,52	65 290,52		0,000	
Ostatní												
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	912,78	0,00	1 825,56	1 825,56	0,000	0,000	
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000	0,000	
5	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	30,000	18,12	0,00	543,60	543,60	0,000	0,000	
6	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	30,000	19,01	0,00	570,30	570,30	0,000	0,000	
7	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 108,70	0,00	2 108,70	2 108,70	0,000	0,000	
8	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 752,10	0,00	3 752,10	3 752,10	0,000	0,000	
9	R	7590713013	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 5 svítilnami	kus	1,000	10 989,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,000	0,000	
10	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	0,000	0,000	
11	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 365,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,000	0,000	
12	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	1,000	207,90	0,00	207,90	207,90	0,000	0,000	
13	759	7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,000	0,000	
14	759	7590720125	Součásti světelných návěstidel Stupačka montážní úplná (CV012399003M)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,000	0,000	
15	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	631,62	0,00	631,62	631,62	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla UL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Neratovice, návěstidlo UL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	486,09	0,00	486,09	486,09	0,000	0,000
17	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 356,30	0,00	1 356,30	1 356,30	0,000	0,000
18	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	1,000	62,27	0,00	62,27	62,27	0,000	0,000
19	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	189,09	0,00	189,09	189,09	0,000	0,000
20	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	146,52	0,00	146,52	146,52	0,000	0,000
21	SZT	7592825030	Montáž součástí výstražníku stupačky (velké)	kus	1,000	153,45	0,00	153,45	153,45	0,000	0,000
22	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	336,60	0,00	336,60	336,60	0,000	0,000
23	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	483,12	0,00	483,12	483,12	0,000	0,000
24	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	30,000	69,80	0,00	2 094,00	2 094,00	0,000	0,000
25	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 702,30	0,00	6 702,30	6 702,30	0,000	0,000

Celkem

3 150,00

63 322,58

66 472,58

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla UL v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Neratovice, návěstidlo UL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 514,50	281,16	0,00	281,16	0,017	0,001
5	585	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	5,000	17,13	85,65	0,00	85,65	0,001	0,005
2	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 326,60	53,06	0,00	53,06	0,004	0,000
3	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	1,000	238,59	238,59	0,00	238,59	0,001	0,001
4	111	11163166	zálivka asfaltová elastická pro mostní závěry	kg	1,000	82,47	82,47	0,00	82,47	0,001	0,001

Celkem

740,93

0,00

740,93

0,009

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla UL v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Neratovice, návěstidlo UL

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	3 999,60	3 999,60		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
1	R	HZS4131R1	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	5,000	448,47	0,00	2 242,35	2 242,35	0,000	0,000	
2	R	HZS4141R2	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	5,000	351,45	0,00	1 757,25	1 757,25	0,000	0,000	
OST							0,00	8 904,65	8 904,65		0,000	
Ostatní												
3	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 524,60	0,00	3 049,20	3 049,20	0,000	0,000	
4	R	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	0,600	1 821,60	0,00	1 092,96	1 092,96	0,000	0,000	
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,600	693,00	0,00	415,80	415,80	0,000	0,000	
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,600	446,49	0,00	267,89	267,89	0,000	0,000	
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 078,80	0,00	4 078,80	4 078,80	0,000	0,000	
VRN							0,00	3 134,46	3 134,46		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
8	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	633,225	4,95	0,00	3 134,46	3 134,46	0,000	0,000	
Celkem							0,00	16 038,71	16 038,71		0,000	