

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.02.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
163	Výměna návěstidel L3 a S v žst. Měšice	145 761,95	0,00	30 610,01	176 371,96	131 240,29	14 521,66	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	117 788,21	0,00	24 735,52	142 523,73	110 222,09	7 566,12	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 431,43	0,00	300,60	1 732,03	0,00	1 431,43	0,00	0,00	0,00
3	VRN	26 542,31	0,00	5 573,89	32 116,20	21 018,20	5 524,11	0,00	0,00	0,00
Celkem		145761,95	0,00	30610,01	176371,96	131240,29	14521,66	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L3 a S v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L3 a S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 202,00	2 364,12	7 566,12		0,000
5 Komunikace pozemní							5 202,00	2 364,12	7 566,12		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,000	334,62	0,00	334,62	334,62	0,000	0,000
3	759	7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv. štítků (1-2) plastová (CV012589008)	kus	2,000	351,00	702,00	0,00	702,00	0,000	0,000
4	759	7590720125	Součásti světelných návěstidel Stupačka montážní úplná (CV012399003M)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,000	0,000
5	759	7590720210	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,000	0,000
6	759	7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,000	0,000
OST Ostatní							988,02	109 234,07	110 222,09		0,000
7	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	912,78	0,00	1 825,56	1 825,56	0,000	0,000
8	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 188,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	44,000	18,12	0,00	797,28	797,28	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	44,000	19,01	0,00	836,44	836,44	0,000	0,000
11	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 108,70	0,00	2 108,70	2 108,70	0,000	0,000
12	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	2 851,20	0,00	2 851,20	2 851,20	0,000	0,000
13	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 752,10	0,00	3 752,10	3 752,10	0,000	0,000
14	R	7590713011	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 4 svítilnami	kus	1,000	9 999,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,000	0,000
15	R	7590713013	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 5 svítilnami	kus	1,000	10 989,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L3 a S v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L3 a S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	11 979,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,000	0,000
17	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	0,000	0,000
18	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	9 345,60	0,00	9 345,60	9 345,60	0,000	0,000
19	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	2,000	494,01	988,02	0,00	988,02	0,000	0,000
20	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	13 365,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,000	0,000
21	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	3,000	207,90	0,00	623,70	623,70	0,000	0,000
22	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	631,62	0,00	1 263,24	1 263,24	0,000	0,000
23	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	486,09	0,00	972,18	972,18	0,000	0,000
24	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 356,30	0,00	2 712,60	2 712,60	0,000	0,000
25	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	189,09	0,00	378,18	378,18	0,000	0,000
26	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	146,52	0,00	293,04	293,04	0,000	0,000
27	R	7592825030	Montáž součástí výstražníku stupačky (velké)	kus	1,000	153,45	0,00	153,45	153,45	0,000	0,000
28	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	336,60	0,00	336,60	336,60	0,000	0,000
29	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	368,28	0,00	368,28	368,28	0,000	0,000
30	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	483,12	0,00	483,12	483,12	0,000	0,000
31	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	44,000	69,80	0,00	3 071,20	3 071,20	0,000	0,000
32	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	6 702,30	0,00	13 404,60	13 404,60	0,000	0,000

Celkem

6 190,02

111 598,19

117 788,21

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L3 a S v žst. Měšice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L3 a S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 514,50	562,32	0,00	562,32	0,017	0,003
4	585	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,010	4 118,40	41,18	0,00	41,18	1,000	0,010
2	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 326,60	106,13	0,00	106,13	0,004	0,000
3	341	34143798	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm ²	m	45,000	16,04	721,80	0,00	721,80	0,001	0,036
Celkem							1 431,43	0,00	1 431,43		0,049

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L3 a S v žst. Měšice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, návěstidla L3 a S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HZS							0,00	6 399,36	6 399,36		0,000	
Hodinové zúčtovací sazby												
7	R	HZS4131R1	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	8,000	448,47	0,00	3 587,76	3 587,76	0,000	0,000	
8	R	HZS4141R2	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	8,000	351,45	0,00	2 811,60	2 811,60	0,000	0,000	
OST							0,00	14 618,84	14 618,84		0,000	
Ostatní												
1	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	4,000	1 524,60	0,00	6 098,40	6 098,40	0,000	0,000	
3	R	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	1,500	1 821,60	0,00	2 732,40	2 732,40	0,000	0,000	
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	693,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,000	0,000	
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	446,49	0,00	669,74	669,74	0,000	0,000	
4	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 078,80	0,00	4 078,80	4 078,80	0,000	0,000	
VRN							0,00	5 524,11	5 524,11		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
9	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 115,981	4,95	0,00	5 524,11	5 524,11	0,000	0,000	
Celkem							0,00	26 542,31	26 542,31		0,000	