

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 14.1. 2022

mezi

Městské lesy Vsetín, s.r.o.
se sídlem: Semetín 2199, 755 01 Vsetín
IČ: 47678054
DIČ: CZ47678054
Bankovní účet:
zastoupená:

Jako objednatel (dále jen "Objednatel")
Na straně jedné

a

REBOUND, s.r.o.
se sídlem: Slezská 96, Poruba, 735 14 Orlová
IČ: 49609963
DIČ: CZ49609963
Bankovní účet:
zastoupená:

Jako zhotovitelem (dále jen "Zhotovitel")
Na straně druhé

V souvislosti s významným časovým posunem mezi nabídkou vybraného dodavatele a předpokládaným termínem zahájení realizace díla, a rovněž s ohledem na změny cen stavebních prací a materiálu, v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo ze dne 14.1. 2022 (dále jen „Smlouva“), hlava 3. Cena díla a platební podmínky, bod 3.2. se smluvní strany dohodly takto:

1. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

1. Cena díla je dohodou smluvních stran upravena z důvodu změny cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“), a to na základě Aktualizovaného rozpočtu ceny díla.
2. Zhotovitel předložil **Aktualizovaný položkový rozpočet**, který obsahuje aktualizované nabídkové ceny stavebních prací provedení díla, platné k datu podpisu tohoto Dodatku. Tento rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

3. Cena díla v částce 3 346 176,37 Kč bez DPH, zjištěná v Aktualizovaném položkovém rozpočtu, představuje cenu maximálně přípustnou a nahrazuje původně sjednanou cenu maximální, uvedenou v článku 3.1. Smlouvy.
4. Vyúčtování nákladů díla (faktury) bude provedeno v souladu s cenovými položkami předloženými v Aktualizovaném položkovém rozpočtu ceny díla. Faktura (případně dílčí faktura) s vyúčtováním ceny díla bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá tomuto dodatku ke smlouvě, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Ve Vsetíně, dne 20. 2. 2023


OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:


Slezská 96
ruba
.....
9963

.....
Městské lesy Vsetín, s.r.o.

REBOUND s.r.o.


MĚSTSKÉ LESY
VSETÍN s.r.o.
Smetán 2199, 75501 Vsetín
DN: 1697010004

17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Lesní cesta Příbyňová - Lipový

KDO	20.02.2023
Objekt	
Zakázka	
Uchazeč	
Rebound s.r.o.	49609963 CZ49609963
Podpis	
Uchazeč	
Podpis	

Podmínky:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k řešení na www.urs.cz - sekce Cenová a technická podmínky.

Cena bez DPH **3 346 176,37**

Základní cena	3 346 176,37	Daň z přidané hodnoty	10,00%	Výše DPH	334 617,04
Cena s DPH					3 680 793,41

Cena s DPH **v CZK 4 048 873,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Lesní cesta Příbyňová - Lipový

Objekt	20.02.2023
Zadávací	
Uchazeč	Rebound s.r.o.
Podpis	
Zadávací	

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady stavby celkem **3 346 176,37**

HSV - Práce a dodávky HSV	3 346 176,37
1 - Zemní práce	152 069,24
4 - Vodovodné konstrukce	76 824,00
5 - Komunikace pozemní	2 272 003,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	615 166,71
997 - Přesun sutě	21 091,17
998 - Přesun hmot	209 021,55

SOUPIS PRACÍ

Lesní cesta Příbyňová - Lipový

20.02.2023

Rebound s.r.o.

Průřez	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 348 176,37	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 348 176,37	
D	1	Zemní práce				152 069,24	
1	K 111211201	Odstřanění dřevní s srubů s odstraněním kořenů ručně průměru leme do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	650,000	173,90	112 970,00 CS ÚRS 2021 02	
		650*1		650,000		650,000	
		Součet				650,000	
2	K 122251108	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžkosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	120,000	102,70	12 324,00 CS ÚRS 2021 02	
		20*20*8		120,000		120,000	
		Součet				120,000	
3	K 1322511252	Hloubení nezapažených roh šifry přes 800 do 2 000 mm strojně s urománím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžkosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	39,600	560,70	23 991,72 CS ÚRS 2021 02	
		20*111,2		39,600		24,000	
		propustky 1000		10*1,3*1,2		15,600	
		Součet				39,600	
4	K 171251201	Uložení spyaniny na oštědky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené spyaniny do předepsaného tvaru	m3	159,600	21,20	3 383,52 CS ÚRS 2021 02	
		1% 30,6		130,000 30,600		130,000 30,600	
		Součet				159,600	
D	4	Vodorovné konstrukce				76 824,00	
5	K 183211121	Rovnaní a lomového kamene a neopracovaného třídného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líc s vyplněním spár a dutin těžkým kamenivem	m3	36,000	2 134,00	76 824,00 CS ÚRS 2021 02	
		4*1*1		36,000		36,000	
		Součet				36,000	
D	5	Komunikace pozemní				2 272 003,70	
6	K 5600101	Samce s přidáním drceného kamene	m2	5 751,000	82,90	476 757,90	
		4,5*1*2		5 751,000		5 751,000	
		Součet				5 751,000	
7	K 564651111	Podklad z kamene hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	800,000	174,20	156 780,00 CS ÚRS 2021 02	
		skládky 20*20 11*50		400,000 500,000 900,000		400,000 500,000 900,000	
		Součet				800,000	
8	K 564621111	Podklad z mechanicky zpevněného kamene MCK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	6 012,000	285,90	1 698 590,80 CS ÚRS 2021 02	
		komunikace 4*1*1 skládky 20*20 11*50		5 112,000 400,000 500,000 6 012,000		5 112,000 400,000 500,000 6 012,000	
		Součet				6 012,000	
9	K 567361111	Svodnice vody ocelová šifry 95 mm, kotvená do betonu	m	25,000	1 566,00	39 675,00 CS ÚRS 2021 02	
		5*5		25,000		25,000	
		Součet				25,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				615 166,71	
10	K 91841221	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	33 762,00	67 564,00 CS ÚRS 2021 02	
		2		2,000		2,000	
		Součet				2,000	
11	K 918411a	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 1000 mm	kus	2,000	38 916,00	79 932,00 vlastní	
		2		2,000		2,000	
		Součet				2,000	
12	K 918443111	Voková jímka propustky ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustky z trub DN do 800 mm	kus	1,000	37 191,00	37 191,00 CS ÚRS 2021 02	
		1		1,000		1,000	
		Součet				1,000	
14	K 918521160	Zřízení síťového propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	20,000	3 017,00	60 340,00 CS ÚRS 2021 02	
		20		20,000		20,000	
		Součet				20,000	
15	M 59223014	trouba betonová hrdlková DN 800	m	20,000	4 708,00	94 160,00 CS ÚRS 2021 02	
		20		20,000		20,000	
		Součet				20,000	
16	K 918521180	Zřízení síťového propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	10,000	5 261,00	52 610,00 CS ÚRS 2021 02	
		10		10,000		10,000	
		Součet				10,000	
17	M 59223015	trouba betonová hrdlková DN 1000	m	10,000	6 754,00	67 540,00 CS ÚRS 2021 02	
		10		10,000		10,000	
		Součet				10,000	
18	K 918535555	Obetonování trubního propustku betonem prosytným bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	20,106	4 301,00	86 475,91 CS ÚRS 2021 02	
		600 mm (P 10 8*10 8*10) (P 10 4*10 4*10) 1000 mm (P 10 1*10 1*10) (P 10 2*10 2*10)		22,819 -19,053 15,384 -7,854		22,819 -19,053 15,384 -7,854	
		Součet				20,106	
19	K 938902151	Čistění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo náosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou šířkou při šířce dna do 400 mm	m	907,000	14,40	13 060,80 CS ÚRS 2021 02	
		20*		907,000		907,000	
		Součet				907,000	
20	K 938909611	Čistění krajnic odstraněním náosu (utělného, popř. zaježděného) naneseného výhled silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 178,000	26,50	62 073,00 CS ÚRS 2021 02	
		komunikace 12*1*1 skládky 20*20 11*50		1 278,000 400,000 500,000		1 278,000 400,000 500,000	
		Součet				2 178,000	
D	997	Přesun sutě				21 091,17	
21	K 99721951	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	430,432	46,00	21 061,17 CS ÚRS 2021 02	
D	998	Přesun hmot				209 021,55	
22	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monočlenným betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 783,243	75,10	209 021,55 CS ÚRS 2021 02	
		2028,819+45,424		2 783,243		2 783,243	
		Součet				2 783,243	