

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TÚ Libice nad Cidlinou-Poděbrady - odb. Babín , TK 1. a 2., km 310,095-319,131 - oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	vv		<i>km 311,100-314,607 2. TK; 315,651 - 318,579 2. TK; 315,630-318,579 1. TK</i>							
2	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího		km					
3	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji		km					
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
	vv		<i>9384m*3,0m*0,02m</i>							
5	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1		t					
6	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2		m					
7	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65		kus					
8	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6		kus					
9	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6		kus					
10	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60		svar					
11	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60		svar					
12	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek		m					
13	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek		m					
14	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek		m					
	vv		<i>Přejezd P3590 2.TK=6M, P3593 1.TK=6M, P3593 2.TK=6M,</i>							
15	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek		m					
16	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní		m					
	vv		<i>Přejezd P3590 2.TK=6M, P3593 1.TK=6M, P3593 2.TK=6M,</i>							
17	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní		m					
	vv		<i>Přejezd P3590 2.TK=6M</i>							
18	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm		m					
	vv		<i>opravovaný přejezd P3590 2*6m, rušený přejezd P3593 3*6m</i>							
19	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm		m2					
	vv		<i>P3590=(1,5+2,5)*6; P3593=(3,5+2,5+3,5)*6</i>							
20	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm		m2					
21	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva		t					
	vv		<i>"Plocha asfaltu"*0,10*2,2</i>							
22	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva		t					
	vv		<i>"Plocha asfaltu"*0,05*2,2</i>							
23	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlakovou hmotou		m					
	vv		<i>Závlaka v místě starý/nový asfalt 2*6m + asfalt/kolejnice 2*6m</i>							
24	M	5963152000	Asfaltová závlaka pro trhliny a spáry		kg					
25	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce		t					
26	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná		kus					
	vv		<i>Přejezd P3590 12 pražců*4=48ks antikorozi; P3593 2*12 pražců*4=96ks obyčejný</i>							
27	M	5958125005	Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)		kus					
28	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km		t					
29	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km		t					
30	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km		t					

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TÚ Libice nad Cidlinou-Poděbrady - odb. Babín , TK 1. a 2., km 310,095-319,131 - oprava GPK**

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
31	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	<i>vv</i>		<i>Váleček</i>					
32	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	<i>vv</i>		<i>2 x dvoucestné rypadlo</i>					
33	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
	<i>vv</i>		<i>1 x ASP, 1 x SSP,</i>					
34	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%				
	<b>P</b>		<b>Materiál dodávaný ST</b>					
35	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus				
36	M	5957116040	Lepný izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,20 m	kus				
<b>Celkem:</b>								<b>2 326 044,32</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 07.03.2023

Datum: 07.03.2023